

M.Abt.215a

A1-105 2.Bezirk A1-105

Ob. Augartenstrasse 34

Abschrift

BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Zl.: 237.391-III-14c/50

Wien, am 2. September 1950.

Betr.: Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.
Bauvorhaben: Wien 2., Obere Augartenstr. 34.

Beilagen.

An die

Schulschwestern vom 3. Orden des hl. Franciscus-
Seraphicus,

W i e n III.,

Apostelgasse 7.

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde im Wege des zuständigen Landeshauptmannes ein Nachtragsan-suchen und ein Auswechslungskostenvoranschlag vom 20.6. bzw. 25.8.50, betreffend das unter h.o. Zl.: 230.775-III-14/49 vom 30.7.1949 ge-nehmiigte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

B e s c h e i d :

Das eingereichte Anbot der Firma Dipl. Ing. K. R. Lorenz, vom 24.8.1950, Pos. Nr. I-XIV, XVI, XIX-XXI, wird im richtiggestell-ten Betrage von

S 183.543,19

genehmigt.

Für die Bedeckung dieser Kosten sind die von der Firma angegebenen Einsparungen in der Höhe von S 149.330,16 heranzuziehen; der Betrag von S 33.587,35 wird aus der Sicherheitsreserve freige-geben, sofern diese auf Grund der Schlussrechnung überhaupt in Anspruch genommen werden muss. Der verbleibende Rest sowie die 15%-ige Erhöhung der Mehrarbeiten zuzüglich der hiedurch entstehenden Planverfassungskosten und Ziviltechnikergebühren sind aus Eigen-mitteln aufzubringen.

Die Verrechnung kann nach durchgeführter Arbeit ge-legendlich der Einreichung des nächsten Zahlungsansuchens erfolgen.

Die entbehrlichen Gesuchsbeilagen werden angeschlossen rückgemittelt.

Der Bundesminister
für Handel und Wiederaufbau:
I. V. Dirmoser.



HERBERT LORENZ

Zivilingenieur für Bauwesen



Wien I, Johannesgasse 16

Telefon R 21-0-46

Wien, am

25. Aug.
No/Str

19 50



Betr.: Wiederaufbau des Objektes Wien, II. Obere Augartenstr.34

B e r i c h t

über den 3. Auswechslungskostenvoranschlag.

Der vorliegende 3. Auswechslungskostenvoranschlag wurde nach den Richtlinien der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds an Stelle des 2. Auswechslungskostenvoranschlages aufgestellt, unter weitgehender Übereinstimmung mit dem genehmigten Ursprungs-Kostenvoranschlag.

Gliederung und Bezeichnung wurde dem Ursprungs-K.V. angepaßt, die Bezeichnungen der Positionen beibehalten. Soweit es sich um Arbeiten handelt, die bereits im Ursprungs-K.V. angeführt sind, erscheinen die Differenzbeträge der Massen und Preise je nach der Kolonne, in welcher die Preise eingesetzt wurden, entweder als Mehrleistung oder als Einsparung. Soweit es sich um neue Positionen handelt, die im Stamm-K.V. nicht aufscheinen, wurde an die Nummerierung der alten Positionen angeknüpft.

Die Einheitspreise wurden auf der Basis vor dem 3. Lohn- und Preisabkommen ermittelt, mit Ausnahme der Kanalisierungsarbeiten der Baumeisterpositionen 143-147, welche auf der Basis nach dem 3. Lohn- und Preisabkommen berechnet wurden. Die Einheitspreise sind dieselben wie im 1. Auswechslungs-K.V. vom 21.3.1950 und vom Nachtrags-K.V. vom 7.4.1950 und wurden bereits vom gefertigten Ziviltechniker und von der MA 23 geprüft.



Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Dem Bescheid Zl. 257. 791-14/50
vom 2. 9. 50 zugrunde gelegt.

Wien, am 8. 9. 50

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung: G. Kinnosser, d. h.

Chinn

779.3

12. März vom 8. 12. 1949

94 800


~~501.397.18~~
502.427.24

12. Oktober 1950

501.397.18 Wien, am



Immaculata Singl.
Generaloberine.



5.26.8.12
31.833.255

09' NS 2. E

f. 5 v. 505.11

27.800.27

2.755.2

13.24.59

55-042.21

— 1.008.1
— 1.008.2

24. 40.0

MS.A.16.0.87

25 p. 63

77.9

U 11-1-70

W 1816

Großes Wohnhaus-Wiederaufbau

Eingelangt 1.8.10.50

Beilagen

~~85.498.100~~
85.454.502

230.775-III-14/49

Wien, II., Ob. Augartenstr. 34

501.397,18

r I. Österr. Sparkasse, Wien, III.
Wien 3390 Wien

Wien 3390

Wien

8.470.-

1949

348.716.84

12, 10, 50, 5, ~~30, 097, 05~~

12. 10. 50 5

1	10	50	3	15	015	55
---	----	----	---	----	-----	----

2. 10. 50 2 ✓

2, 10, 50, 2, 5, 324, 90
2, 3, 50, 1, 14, 303, 50

2. 3.30 11. 202, 50

6. 4.50 2 14.812, 29

1.10, 50, 2 ✓ ~~14.088, 40~~ ✓

$$29.6 \cdot 50 \cdot 2 = 3.587,61 \checkmark$$

3.10.50 ✓ 2 ✓ 13.476,25 ✓

27. $9.50 \times 2/$ ✓

1301 11.430,22 ✓

1.800,-

1.10.50 1 ✓ ~~10.314.35~~ ✓

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

~~493.760,90~~ ✓

484.790.96

Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

LH

15-F 1498/49

7. NOV. 1950

Name des Kreditnehmers **Kongregation d. Schulschwestern**
oder dessen Bevollmächtigten: **v. d. Orden d. hl. Franziskus**

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen

W 9

Anschrift des Kreditnehmers oder dessen Bevollmächtigten:

Wien, III., Apostelgasse 7 Tel.-Nr. U 11-1-70

Zweitschrift für den
zuständigen Landeshauptmann

Grund-Zahl: **W 1816/**

Beilagen: **12** Leistungsrechnungen
dreifach

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundes-
gesetzes vom 16. Juni 1948,

B. G. Bl. Nr. 130.

W 1816

M. Abt 25

Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Ost

Eingelangt **18.10.50**

Zahl **R-1/103/49**

Beilagen

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien, IV.,

Stalin-Platz 8.

Zahlungsansuchen Nr. 8/

2)

Laut Bescheid vom **30.VII.1949**, Zl. **230.775-III-14/49**, wurde für die Wiederherstellung des durch

Kriegseinwirkung beschädigten — zerstörten — Wohnhauses in **Wien, II., Ob. Augartenstr. 34**

ein Kredit bis zu S **492.500,--** bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgegliederten Betrages von S **501.397,18**

auf Konto-Nr. **260.142** des **L. Österr. Sparkasse, Wien, III.**

der³⁾ **Wien 3390** in **Wien** ersucht.

Lfde Nr. 4)	Firma 5)	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag 6)		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
1	Ar. Stadtwerke-E-Werke	24.X. 1949	1	8.470,--		8.470,--		
2	Joh. Fliegler's Wwe	1.10.50	6	348.716,84		348.716,84		349.742,69
3	Prof. K.R. Lorenz, I.	12.10.50	5	30.097,05		37.833,47		
4	Dipl. Ing. Herb. Lorenz	12.10.50	5	7.225,24		6.598,52		
5	Anton Riemer, Tischl.	1.10.50	2	15.015,55		15.075,55		
6	Rud. Huber, Glaserer	2.10.50	2	3.524,90		3.524,90		
7	K. Brandstätter, Zimm.	2.3.50	1	11.202,50		11.202,50		
8	Joh. Sohmen, Install.	6.4.50	2	14.812,29		14.812,29		
9	H. Petrtill, Elek.	1.10.50	2	14.088,18		14.008,46		
10	Ar. Stadtwerke, Gaswerk	29.6.50	2	3.587,61		3.587,61		
11	Rud. Prischl, Spengl.	3.10.50	2	13.476,25		13.476,25		
12	Jos. Kulicka, Dachd.	27.9.50	2	11.430,22		11.430,22		
13	Wasserwerke d. St. Wien			1.800,--		7.800,--		
14	F.u.H. Rösel, Schloss.	1.10.50	1	10.311,35		10.311,35		10.707,35
Transport				493.760,90		494.790,90		495.009,81

Anmerkung:

- 1) Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- 2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- 3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- 4) Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfde Nr.“ aufzuscheinen.
- 5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- 6) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Lfd. Nr. 4)	Firma 5)	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag 6)		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
15	Friedr. Novak, Hafn.	12.10.50	1	493.760,90		494.780,96		495.009,40
16	Jos. Lach, Schlosser	10.10.50	1	526,93		526,93		
17	Karl Wolf, Rauchfgk.	5.10.50	1	859	6.330,--	6.330,--		
					779,35	779,35		
Gesamtobetrag:						502.427,24		
Bisherige Überweisungen:						334.000,--		
Restguthaben:						165.646,09		
Zahlungsbetrag:						155.000,--		

Die angesprochene Preisberichtigung entspricht den Bestimmungen des Übereinkommens vom 8. 12. 1949
14. Okt. 1950

Die Einheitspreise stimmen mit den genehmigten Kostenanschlägen überein. Auf Grund der Sachprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.
Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
Referat „Ost“
(f. d. Bez.: 2, 20, 21 u. 22)
Wien II, Karmelitergasse 8

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000, bzw. drei Monate Arrest bestraft werden.

12. Oktober 1950
(Datum)

Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).
Festgestellter Betrag: S 502.427,24

Eine Teilanweisung wird auf Grund der festgestellten bisherigen Gesamtbaukosten von S 496.500,--

beantragt.
Für den Herrn Bürgermeister
Oberstadtbaurat

* Prüfungsvermerk:

Die nächste Rechnung ist als Schlußrechnung zu legen. Bis dahin können 492.500,-- angewiesen werden.

Wien, den 13. Nov. 19. 50

Die fachtechnische Vorprüfung wurde stichprobenweise begutachtet; à conto-Zahlung wird beantragt.

Wien, am 13. 11. 19. 50

Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus
Rechnungslieferant: Karl Wolf
Rauchfangkehrer
Anschrift: Wien II., Weintraube 19
Betr.: Wiederaufbau Wien, II., Obere Augartenstr. 34
die Kongregation der Schulschwaben
v. 3. Orden des hl. Franziskus
in Wien II.,
Apostelgasse 8
protokoll
Unsere Auftrags-Nr.
Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)
zur Vorlage des Zahlungsansuchens Nr. 8 vom 5.10.50.

I. Stand der Arbeiten am 1.10.1950:

Der Bau selbst steht vor der Vollendung. Die Baumeister- und Professionistenarbeiten sind nahezu fertig.
Die Spengler- und Dachdeckerarbeiten sind zur Gänze ausgeführt und liegen hierüber Schlußrechnungen vor. Seit Anfang Oktober 1950 wird an der Verglasung und am Anstrich der Holz- und Metallteile, sowie an der Installation der Einrichtungsgegenstände gearbeitet.
Auf der Baufläche an der Oberen Augartenstr. lagern beträchtliche Mengen von Schuttmaterial, welche nicht abgeführt werden können, weil das Ausmaß die im K.V. genehmigte Menge bei weitem übersteigt.

II. Baustoffe:

Soweit solche vorhanden oder herangeschafft wurden, sind alle verwendet, der Rest abtransportiert worden.

Verschüttungen, Verlegungen, Sargenbrüche etc. als Verarbeiten für den auszustellenden Rauchfangbefund.

M. Abt. 25
Wiederaufbau
Ost
18. 10. 50
Eing.
Zahl F-I/103/4p
Beilagen

etrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 8

Rechnungsleger: Karl Wolf

Rauchfangkehrerbetrieb

Anschrift: Wien II., Weintraubengasse 19

An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten)

die Kongregation der Schulschwestern
v.3.Orden des hl. Franziskus

in Wien III.,
Apostelgasse 8

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerke: W 1816

M. Abt. 25

Größe Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Ost

Eingelangt 18.10.50

Zahl F-5/103/4P

Beilagen

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Wien
Ort: 5.10.1950
Datum:

Leistungsrechnung Nr. 1 1)

Zeit der Leistung, Lieferung: 23.XII.1949 bis 20.9.1950

Beilagen:

Bankverbindung des Lieferanten:

Postsparkassenkonto-Nr. 3390

Kontobezeichnung: Karl Wolf, II., Weintraubengasse Nr. 19

Bank: Erste österr. Spar-Casse

Giro-Konto-Nr. 802.691

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Untersuchung aller Rauch- fänge der ganzen Höhe nach, Feststellung und Beseitigung mehrfacher Übelstände wie Verschüttungen, Verlegungen, Zungenbrüche etc. als Vorar- beiten für den auszustellenden Rauchfangbefund.			779, 35		779, 35	
		Restschuld:						
		KARL WOLF Rauchfangkehrerbetrieb Wien II., Weintraubengasse 19 Tel. B. 43.302 (Unterbrechung des Dienstes)						
		Festgestellter Betrag: 2						
		Transport			779, 35		779, 35	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistungsrechnung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellt
			S	g	S	g	
		Transport			6.330,-		


Die Arbeiten wurden nach dem 22.5.49 ausgeführt

14. Okt. 1950



Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvoranschlag überein. Auf Grund gleichpreisweiser Überleitung der Leistungen wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft.
Festgestellt auf S 6.330,-



Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)⁴⁾.
Festgestellter Betrag: S 6330,-

Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Ost
(i. d. Bez. 8, 20, 21 u. 22)
Wien II, Karmelitergasse 9

Festgestellter Betrag: S
Die fachtechnische Vorprüfung wurde stichprobenweise begutachtet. a-cto. Zahlung wird beantragt.
Wien, am 13.11.1950
H. H. bzw. M. u.

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 1

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung
W 8

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerk: W 1216
M. Abt. 25
Referat Ost
Eingelangt 18.10.50
Zahl F-2/103/49
Beilagen 12. Okt. 1950

Ort: Wien
Datum: 12.10.1950

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.
Antragsteller: Friedrich Nowak
Anschrift: Wien II., Blumauergasse 22
An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten) das Mutterhaus der Schulschwestern v. 3. Orden des hl. Franciskus-Seraphicus
in Wien III., Apostelgasse 7

Ihre Bestells-Nr. (Tag) 21.9.1949
Unsere Auftrags-Nr. und Zeichen
Leistungsrechnung Nr. 1

Zeit der Leistung, Lieferung: September 1950
Bankverbindung des Lieferanten: Wanda Nowak
Kontobezeichnung: Wanda Nowak
Postsparkassenkonto-Nr. 120.314
Konto-Nr.
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
1)	1 Stk	Nach dem Offert vom 15.4.1949 wurde bis heutigem Tage nachstehende Arbeit ausgeführt und überprüft: vorhandener Aufsatzkuchenherd in allen Teilen repariert und vollständig betriebsfähig gemacht einschließlich Lieferung fehlender Rachein Arbeit: 158.20 Material: 300.-- 458.20					458.20
		Transport					458.20

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits geleisteten Teilzahlungen einzutragen.
4) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schuld“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnung wird von jeder Partei jeweils fortlaufend zu unterschreiben.
5) Von der übernehmenden Stelle einzutragen.

81. Dr. Lager-Nr. 923 a. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlage. 8137 50

Post-Nr. des Kosten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	
			S	g	S	g
		Transport			458.20	
		zuzüglich 15%			68.73	
		Summe			526.93	

Der in obiger Leistung enthaltene Preis ist dem Offert v. 15.4.1949 zugrunde gelegt und es wurde daher die 15%ige Erhöhung in Anwendung gebracht.

Die Arbeit wurde nach dem 22.5.49 ausgeführt.

14. Okt. 1950



Dipl.-Ing. HERBERT KENZ
Wien

Rechnerisch nur über a-c/o. Zahlung vorf. der Richtigkeit. Schlussrechnung.

Gesamtrechnungssumme:	526, 93	526, 93
Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:		
Restschuld:	526, 93	526, 93

Friedrich Nowak
gepr. Hafnermeister
Wien II/27, Ulanowerg. 22
Ruf. 8-43-0-99

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)*.

Festgestellter Betrag: S 526,93

Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
Referat „Ost“
(i. d. Bez. 2, 20, 21 u. 22)
Wien II, Karmelitergasse 2

Festgestellter Betrag: S 526,93

Wien, am 18.11.1950

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 8

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

3fach einzureichen

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Träger: F. u. H. Rösler Bauschlosserei

Schrift: Wien II., Rottensterng. 3

An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten):
die Kongregation d. Schulschwestern
v. 3. Orden d. hl. Franziskus
in Wien, III., Apostelgasse 7

Unsere Auftrags-Nr. und Zeichen: 816

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag):

Beilagen: 12. Okt. 1950

Ort: Wien
Datum: 10. Oktober

Leistungsrechnung Nr. 816

Zeit der Leistung, Lieferung: 8.164

Bankverbindung des Lieferanten: Bank: Postsparkassenkonto-Nr. 8164

Kontobezeichnung: Konto-Nr. 8164

Erfüllungsort und Gerichtsstand: Wien

Post-Nr. des Kosten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag?
			S	g	S	g	
13	Stück	2flgl. Fenster wie im Kostenvoranschlag beschr. komplett neu beschlagen, Arbeit S. 68.--	37		1365		1365
1	Stück	2flgl. Klofenster, wie Post 1.) beschrieben, Arbeit S. 34.--	26		884		884
1	Stück	6flgl. Waschküchenfenster wie Post 1.) beschr. Arbeit S. 119.--	66		7854		7854
2	Stück	6flgl. Fenster komplett neu beschlagen, wie im Kostenvoranschlag beschr. Arbeit S. 110.--	60		6600		6600


Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungszeitpunkt durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen. Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ – Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

81. Dr. Lager-Nr. 923 a. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 5137 50

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Transport			1.950.--		1.950.--
5.)	6	Stück 2flg. Stiegenhaus- und Dachbodenfenster beschla- gen wie beschrieben, Arbeit S. 54.-- Sonst. 32.--	86		516		516
6.)	3	Stück einflgl. Kappellenf- enster (Steckflügel) neu be- schlagen, wie im Kostenvor- anschlag beschrieben, Arbeit S. 60.-- Sonst. 48.--	168		744		744
7.)	1	Stück Rundfenster neu beschlagen, Arbeit S. 25.-- Sonst. 16.--	41		41		41
8.)	4	Stück Kappellenfenster 2flgl. (Steckflügel und Zeussverschluss, Arbeit S. 103.-- Sonst. 85.--	188		752		752
9.)	23	Stück einflgl. Innentüren neu beschlagen, wie im Ko- stenvoranschlag beschrieben, Arbeit S. 37.-- Sonst. 48.--	85		1.955		1.955
10.)	1	Stück 2flügel. Hauseingangs- tor komplett neu beschlagen, wie beschrieben, Arbeit S. 102.-- Sonst. 108.--	210		210		210
11.)	16	Loch 8flgl. Fenster gründ- lich rep. teils neu beschla- gen, teilweise Gitter, Arbeit, S. 90.-- Sonst. 36.--	126		2.016		2.016
12.)	1	Loch 4flgl. Fenster rep. teils neu beschlagen, Arbeit S. 45.-- Sonst. 20.--	65		65		65
13.)	4	Loch 2flügel Innenfenster gründlich repariert, teils ergänzt, Arbeit S. 42.-- Sonst. 19.--	61		244		244
14.)	1	Stück eiserne Bodentüre mit Winkelisenrahmen und Pratten, Arbeit S. 435.-- Sonst. 385.--	820		820		820
15.)	2	Stück eiserne Kellerfenster repariert, Arbeit S. 36.-- Sonst. 15.--	51		102		102
16.)	1	Stück Doppeltüre mit 2 zwei- teiligen Innentüren rep. schadhafte Beschläge aus- gewechselt, Arbeit S. 95.-- Sonst. 50.--	145		145		145
		Transport			9.140		9.140



Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag	
			S	g	S	g	S	g
		Transport			9.140		9.140	
1	1	Stück Doppeltüre repariert, Arbeit S. 58.-- Sonst. 45.--	103		103		103	
1	1	Stück einflgl. Türe repa- riert, fehlende Beschläge ergänzt, Arbeit S. 24.-- Sonst. 22.--	46		46		46	
3	3	Stück 2flgl. vorhandene Kol- lerfenster gründlich repa- riert, fehlendes ergänzt, Arbeit S. 75.-- Sonst. 32.--	107		321		321	
		Zusammen			5.914		5.914	
		plus 15% Erhöhung für Material und Lohnausgleich Insgesamt:			6.781		6.781	
					11.051		11.051	
					10.314		10.314	
					70.707		70.707	

Bauschlösserei
F. H. ROSEL
Wien, N. Rotenturmstrasse Nr. 3
Telefon Nr. 43746



Die Einlage
genehmigt
ein. /
Überprüf-
zahlung
Festges
Magi-
Gruppe
Wien

Kosten- vorauschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter
			S	g	S	g	
3)	12 qm	Fertige Ziegel an feinsten Grate an Feuertiegel mit aufgesetzte inkl. Materialbugabe, fertig. Arbeit m. Material "	56	9	672	00	7.65
4)	300,82 qm	Fertige Ziegeldeckung von Tinnen mit Feuertiegel geradem Mordel verbleiben sowie jedem 3ten Feuertiegel mit verzinkten Draht am Kantenna befestigt, inkl. Materialbugabe, fertig. Arbeit m. Material "	4	1203	28	112	6
5)	20 qm	Laut Nachtrag an der 2. 23/50 Zusätzliche Feuertiegel mit Grate an den Dachfenster aus- bauen mit entsprechenden Keramischen Feuertiegeln selben Feuertiegel mit aufgesetzte, inkl. Material bugabe fertig. Arbeit m. Material "	2	601	64	112	112
			5	6	112	112	
			9	40	188	188	
Transport					4938,66	9.939,32	

Post-Nr. Kosten- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Transport			4938,66	9.939,32		
<div style="text-align: center;">  </div>								
<div style="text-align: center;">  </div>								
Transport					4938,66	9.939,32		

Die
gene
ein.
Ober
zahl

Mag
Grupp
o. Wier

Post-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgesetzter Preis S
			S	g	S	g	
58.9	15%	Kaufzahlungsbank Überweisungen v. 8.12.49			9938.86		9.939
					1490.86		1.490
<p>Die Arbeiten wurden nach dem 22.5.49 durchgeführt</p> <p>14. Okt. 1950</p> <p>no</p> <p>HERBERT LORENZ Dipl.-Ing. u. Architekt Zürcherstr. 10 Wien</p> <p>Conny</p>							

4. Dkt. 1950



long

Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenberechnungsplan überein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Festzahlung als angemessen bezeichnet.

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft.
Festgestellt auf S. 11. 43

11. 4302.1

(Unterschrift des Zivil-Ing.)

Vorstehende L.

Festgestellter Betrag: S
Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
Referat

Referat „Ost“
(f. d. Bez.: 2, 20, 21 u. 22)
Wien II, Karmeliterg.

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Festgestellter Betrag: S

Die fachtechnische
Verprüfung wurde
D.S. stichprobenweise be-
gutachtet; à-conto-
Zahlung wird bean-
tragt.

Wien, am 13.11.1950

3.11.1950

(Unterschrift L. H., bzw. Mag.)

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Anschrift: **II. Mariengasse 12**
An (Kreditnehmer, bzw. Bevollmächtigten) **Mutterhaus der
Schulgeschwestern vom 3. Orden des
hl. Franciskus-Serapheus,
Wien, III. Apostelgasse 7**

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag) 21. Sept. 1949 Unsere Auftrags-Nr. und Zeichen

Leistungssrechnung Nr. 84-48

Zeit der Leistung, Lieferung:

Bankverbindung: Kontobezeichnung:
Konto-Nr. **24.011** Konto-Nr. **24.011**

Postsparkassenkonto: _____ Konto-Nr.: _____
Bank: _____ Erfüllung:

Zahlungsbedingungen:

Zahlungsbedingungen:		Gegenstand	Einkaufspreis		Betrag		Festgestellter Betrag	
Post-Nr. des Kottens- voranschlags	Menge, Maßeinheit		§	8	§	8	§	8
1)	✓	40 m. Saunrinnen u. Saun aus verz. Eisenbl. 0.6, samt verz. Rinnenhacken,	75.79	✓	3031.60	✓	3.031.60	✓
2)	✓	9 " Giebeleinfassung aus verz. Eisenbl. 0.6,	46.29	✓	416.61	✓	416.61	✓
3)	✓	14 " Iehsen aus verz. Eisenbl.	38.56	✓	539.84	✓	539.84	✓
4)	✓	41 " Feuermauerabdeckung,	33.70	✓	1381.70	✓	1.381.70	✓
5)	✓	3 m2. Iehsen aus verz. Eisenbl. 0.6,	57.12	✓	457.84	✓	457.04	✓
6)	✓	4 St. Einläufe 1 m. lang, 40 cm.,	46.77	✓	179.08	✓	179.08	✓
7)	✓	35 m. Abfallrohre aus verz. Eisenbl. 0.6,	32.00	✓	1120.00	✓	1.088.00	✓
					7125.87		7.093,87	

Transport

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführte Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon vor vorerwähnter Leistungsrechnung eingeleistet wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzuziehen von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiermit die Restschuld auszuweisen.

Falls diese Leistungsrechnung die Schuldrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schuld“ – Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnung sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.


5. Von der überprüfenden Stelle einzuziehen.

Verlag, 569 50

Port-Nr. des Kosten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	
			S	g	S	g
		Transport			7125.47	
10)	26.33 m ²	Gaubeneinfassung aus verz. Eisenbl. 0.6,	53.51		1402.92	
11)	26.85 m	Rauchfangeinfassung aus verz. Eisenbl. 0.6,	25.98		697.50	
12)	3 St.	Aussteigfenster 60x60,	135.30		405.90	
15)	3.2 m ²	Sohlbankverblechung aus Zinkblech 0.6,	74.47		238.30	
16)	20.25 m ²	Kordenverblechung aus Zinkblech 0.6,	74.47		1503.02	
17)	4 m	Dunstrehr aus Zinkel. 0.6,	34.00		136.00	
19)	6.1 m ²	Sparreneinfassung aus Schwarzblech bei den Rauchfängen,	37.69		229.91	
		Schilling.			11750.48	
	15 %	Aufschlag vom 22. Mai 1949 f. Lohn u. Materialausgleich.			1762.57	
		Transport			7125.47	

Port-Nr. des Kosten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ⁹⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Transport			7125.47		13.513.05	13.476.25

Leistungsrechnung Nr. 1




Die Einheit
genehmigt
ein. Aus
Überprüfung
zahlung als
Fachted
Festgeste
Festges
Magistr
Gruppe Wo
Re
(f. d. B
Wien H, K
Di
Ne

Port-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	
			S	g	S	g
		Transport			3.587,61	
Gesamtrechnungssumme:					3.587,61	
Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					2.000,00	
Restschuld:					1.587,61	

W 18 AW

Die Arbeit wurde nach dem 22.5.1949 ausgeführt.



Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).
Festgestellter Betrag: S 3587,61
Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
Referat Ost
Wien II, Karmelitergasse 2
(f. d. Bez. 2, 20, 21 u. 22)

Festgestellter Betrag: S
Die fachtechnische Vorprüfung wurde stichprobenweise begutachtet; die Zahlung wird beantragt.
Wien, am 13.11.1950

Abschrift
ener Gaswerke, Wien, VIII., Josefstadterstrasse 10, Tel. A 21-5-40
Zweigstelle Meidling
Wien, XII., Meidlinger Hauptstr. 4
Telef. R 39-5-65

Kongregation der Schulschwestern vom 3. Orden des hl. Franziskus
Wien, III., Apostelgasse 7

16. Juni 1950
Bestell Nr. 90256/1950
Es wird gebeten, diese Nummer bei Mitteilungen u. Anfragen anzuführen.

Rechnung
Gegenstand:
Arbeit ausgeführt am 19.V.1950
Das Langgewinde am Hauptrohr wird nicht berechnet und bleibt unser Eigentum.
Für die Herstellung einer 3" Gaszuleitung abzüglich Anzahlung am 11. Mai 1950

Arbeitsort: II., Ob. Augartenstrasse 34
Bei erstmaliger Vorweisung fällig.
Zahlbar und klagbar in Wien
Zum Inkasso und Empfangsbestätigung sind nur Gaskassiere mit Erkennungskarte und in Dienstkleidung berechtigt.
Eingehoben am 6. Juli 1950

Die Übereinstimmung mit dem Original wird bestätigt:

St.	Menge	Maßeinheit	Einheitspreis	Betrag
3 St.	Materiallieferung:			16,42
1 "	vollständige Sicherungen nach System UZ 60 Amp.			9,23
1 "	Mulleiterklemme m. Flügel			69,34
1 "	Mutter und Schiene			
1 "	Sicherungskasten aus Eisenblech 1 mm gepreßt m. Schloß 6100			44,88
2 "	490 x 200			22,41
2 "	Türen aus Eisenblech 1 mm gepreßt m. Vierkantschloß 200 x 300			21,00
39	Die Übereinstimmung mit dem Original wird bestätigt:			30,60

6. Juli 1950

Die Übereinstimmung mit dem
Original wird bestätigt:

JOHANN HERBERT LOHMEYER
K. u. k. Hof- und
Landesgerichtsrath
in Wien

10. Juli 1890

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungszug durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiermit die Restschuld auszureichen.

(1) Füllen diese Leistungsrechnung die Schuldrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

(2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Druck: 11/59 5159 50

ten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen

HANS PERTIL
Konzess. Elekt. Maschinenfabr.
Wien K, Große Sperrg. 3

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter
			S	g	S	g	
1.)	1 St.	Sicherungskasten u.P.mont., Herstellung der erforderli- chen Nische, verputzen dersel- ben m. Gips oder Zement			1.073,45		348
	2 "	Führen u.P.mont. sonst wie vor	8.-		39,01		
39 m		Erdkabel in einen vorhande- nen Graben samt Bettung des Kabels m. bauseits beige stellt- ten Sand u. Abdeckung durch Ziegelsteine, verlegt	2,80		109,20		
2 und 2a)	2 "	Endverschlüsse montiert	9,85		19,70		
	1 "	Eine Zählernische im Hoch- parterre bei Stiege.					
	1 "	Zählernische für Licht-, Kraft- u. Speichersicherungen für Nach- zählersicherungen für Parterre 1000 x 800 m. 2 Schlösser 61005 samt Riegel u. Zuhaltung 2 flg.			282,30		
14 "		Vorzählersicherungen 490 x 250 mm m. Schloß 61005			75,35		
2 "		vollständige Sicherungen n. System UZ bis 25 Amp.	9,12		127,68		
20 "		Nulleiterklemmen mit Flügel- mutter bis 25 Amp.	5,75		11,50		
1 "		Verteilerschienen	-75		15,-		
	1 "	Eisengerüst mit Schrauben f. Sicherungen u. Nulleiterklem- men 18 St.			18,54		
	6 m	Zählerbrett 250 x 500 u. Be- festigungsmaterial			10,61		
12 "		NGA-Leitungsdraht 10 mm Cu	3,15		18,90		
7 "		Isolierrohr mit verbleitem Eisenmantel 29 mm Ø	1,92		23,04		
		B.) Ausmaßarbeit: Zählernische samt Rahmen wurde bauseits versetzt.	4,35		30,45		
1 St.		Sicherungskasten u.P.mont., Nische hergestellt u. m. Gips verputzt 490 x 250			39,01		
4 "		Sicherungen u. Nulleiterklemmen bis 25 Amp. im Sicherungskasten montiert u. angeschlossen			12,40		
12 "		detto, jedoch als Verteiler auf einem Eisengerüst zusam- mengebaut u. geschaltet			188,20		
1 "		Zählerbrett montiert	7,35		13,23		
6 m		Isolierte Leitung in das ver- legte Rohrsystem eingezogen			1,80		
12 "		detto, jedoch 10 mm Cu			10,80		
7 m		Isolierrohr 29 mm Ø unter Putz verlegt			10,80		
3.)		Steigleitung mit Sicherungs- kasten f. die Verteilleitungen im 1. u. 2. Stock.			79,80		
		Transport			2.114,97		
					1.202,74		

ans Petritil
sche Licht- u. Kraftanlagen
II, Große Sperlgasse 6
Tel. A 40-5-80

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
3.)		Transport			2.114,97		1.202,74	
		Stiegenhausbeleuchtung je 1 Lampe pro Stock, beim Stie- genabgang auf Wechselschal- terleitung.						
		1 Auslaß beim Hauseingang m. Ausschalter.						
		A.) Materiallieferung:						
10 St.		vollständige Sicherungen nach System UZ bis 25 Amp.	9,12		91,20		91,20	
10 "		Verteilerschienen	-75		7,50		7,50	
2 "		Sicherungskasten ganz aus Eisen 1 mm gepreßt m. Vier- kantenschloß 490 x 250 mm	66,16		132,32		132,32	
112 m		NGA-Leitungsdraht 1.52 mm 20	-48		53,76		53,76	
32 "		detto, jedoch 10 " A1	1,28		40,96		40,96	
11 "		Isolierrohr armiert 13,5 mm	1,25		13,75		13,75	
7 "		detto	1,60		11,20		11,20	
21 "		Isolierrohr verbleit 23 "	3,46		72,66		72,66	
8 "		detto 29 "	4,35		34,80		34,80	
5 St.		Einbaudosen	1,29		6,45		6,45	
3 "		Lusterhaken	-18		-54		-54	
		B.) Ausmaßarbeit:						
10 St.		Sicherungen bis 25 Amp. in Sicherungskasten mont. und anschießen	3,10		31,-		31,-	
2 "		Sicherungskasten u.P.mont. die erforderliche herge- stellt u. verputzt m. Gips	39,91		78,02		78,02	
112 m		isol. Leitung eingezogen 1.5 mm 20	-47		52,64		52,64	
32 "		detto, jedoch 10 "	1,80		57,60		57,60	
11 "		Isolierrohr 13,5 mm u.P. verlegt ohne Verputz	4,70		51,70		51,70	
7 "		detto, jedoch 16 mm Ø	4,90		34,30		34,30	
21 "		" 23 " Ø	7,50		157,50		157,50	
8 "		" 29 " Ø	11,-		88,-		88,-	
5 St.		Einbaudosen versetzt	1,50		7,50		7,50	
3 "		Lusterhaken versetzt	2,-		6,-		6,-	
		Verteilleitung von der Steig- leitung ausgehend im Hochpar- terre und in den Stockwerken 1. u. 2. insgesamt 8. Korridor- beleuchtung der Stockwerke 6. Auslässe auf 6 Wechselschalter u. 3 Ausschalter. 13 Steckdosen- mit Ausschalter u. 3 Steckdosen- auslässe für Klosette, Wasch- räume, Bäder u. Abstellräume.						
		A.) Materiallieferung:						
1 St.		Drehauschalter u.P. weiß	7,50		7,50		7,50	
		Transport			3.351,8		1.239,64	
					2.114,97		1.202,74	

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr.
Blatt

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
4.)		Transport					
2 St.		Wechselschalter u.P.weiß	8.70		17.40		17.40
565 m		NGA-Leitung Cu 1.5 mm ²	-48		271.20		271.20
170 m		Isolierrohr armiert 13.5 mm	1.25		212.50		212.50
60 m		detto, jedoch 16 "	1.60		96.00		96.00
26 St.		Einbaudosen	1.29		33.54		33.54
10 "		Lusterhaken	-18		1.80		1.80
		B.) Ausmaßarbeit:					
1 St.		Ausschalter u.P. montiert und angeschlossen			2.56		2.56
2 "		Wechselschalter u. Putz montiert u. angeschlossen			5.50		5.50
565 m		isolierte Leitung in das verlegte Rohrsystem einge- zogen 1.5 mm ²	2.75		1556.25		1556.25
170 m		Isolierrohr unter Putz ver- legt 13.5 mm	-47		265.50		265.50
60 m		detto, jedoch 16 "	4.70		799.00		799.00
26 St.		Einbaudosen versetzt	4.90		294.00		294.00
10 "		Lusterhaken versetzt	1.50		39.00		39.00
		Kellerräume.	2.00		20.00		20.00
		Je 1 Schalter in der Nähe der Türen pro Deckenauslaß, Kellergang 2 Deckenauslässe und 1 Wandauslaß, davon 1 m. Wechselschalter.					
		A.) Materiallieferungen:					
50 m		Feuchtraumkabel 2 x 2.5 mm ²	4.20		210.00		210.00
50 m		detto, jedoch 3 x 2.5 "	4.38		219.00		219.00
20 m		" " 4 x 2.5 "	5.31		106.20		106.20
7 St.		Dosen mit 3 seitlichen Einführungen	16.80		117.60		117.60
6 "		wasserdichte Ausschalter	16.80		100.80		100.80
2 "		" Wechsel "	18.00		36.00		36.00
5 "		Isolierrohr verbl. 23 mm Ø	3.46		17.30		17.30
7 St.		Feuchtraum-Deckenarmaturen Bakelit 60 Watt m. Glas	23.78		166.46		166.46
50 m		Feuchtraumleitung 2 x 2.5 auf Anstandscheellen ver- legt	9.50		475.00		475.00
50 m		detto, jedoch 3 x 2.5 mm ²	10.50		525.00		525.00
20 m		" " 4 x 2.5 "	11.10		222.00		222.00
75 m		Feuchtraumleitung m. Spe- ziallack streichen	1.70		127.50		127.50
8 St.		Schalter für Feuchtraum- leitung mont. u. angeschl.	3.20		25.60		25.60
5 m		Isolierrohr 23 mm u.P. ver- legt	7.50		37.50		37.50
7 St.		Feuchtraumleuchten befe- stigt	5.75		40.25		40.25
		Transport					
					6.977.68		6.065.45

ans Petru
the Lidit- u. Kraftanlagen
A. Große Sperlgasse 6
Tel. A 40-5-80
Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 2
Blatt

482/50

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag	
			S	g	S	g	S	g
6.)		Transport						
		Wohnräume.						
		Je 1 Deckenauslaß m. Unter- putz-Ausschalter in Türni- sche und 2-3 Steckdosenaus- lässe zusammen 13 Deckenaus- lässe, 20 Steckdosenauslässe und 4 Wandauslässe.						
		A.) Materiallieferungen:						
1 St.		Dreh-Ausschalter u.P.weiß	6.00		6.00		7.50	
2 "		Steckdosen u.P.weiß	-47		248.63		12.00	
529 m		NGA-Leitungsdraht 1.5 mm ²	1.25		661.25		248.63	
137 m		Isolierrohr armiert 13.5 mm	1.60		219.20		171.25	
56.9 m		detto, jedoch 16 "	3.46		196.97		91.04	
20.9 m		" " verbleit 23 "	1.29		26.96		72.31	
		B.) Ausmaßarbeit:						
37 St.		Einbaudosen	-18		2.34		47.73	
13 "		Lusterhaken					2.34	
		3 St. Ausschalter u. Steckdosen unter Putz montiert u. an- geschlossen	2.56		7.68		7.68	
529 m		isolierte Leitung in das verlegte Rohrsystem ein- gezogen 1.5 mm ²	-47		248.63		248.63	
137 m		Isolierrohr unter Putz ver- legt u.s.w. 13 mm Ø	4.70		643.90		643.90	
56.9 m		detto, jedoch 16 mm Ø	4.90		278.81		278.81	
20.9 m		" " 23 mm "	7.50		156.75		156.75	
37 St.		Einbaudosen versetzt	1.50		55.50		55.50	
13 "		Lusterhaken versetzt	2.00		26.00		26.00	
		Räume Topp No. 23 u. 24						
		1 Deckenauslaß mit 1 Schal- ter						
		7 Wandauslässe mit 9 " u. 9 Steckdosenauslässe alle unter Putz						
		A.) Materiallieferungen:						
48 m		Leitungsdraht NGA 1.5 mm ² Cu	-48		23.04		23.04	
40 m		Isolierrohr armiert 13 mm	1.29		51.60		51.60	
15 St.		Einbaudosen	-18		2.34		2.34	
1 "		Lusterhaken						
		B.) Ausmaßarbeit:						
48 m		isolierte Leitung in das verlegte Rohrsystem ein- gezogen	-47		22.56		22.56	
40 m		Isolierrohr u.P. verlegt 13	4.70		188.00		188.00	
15 St.		Einbaudosen versetzt	1.50		22.50		22.50	
1 "		Lusterhaken	2.00		2.00		2.00	
		Räume Topp No. 3 u. 4						
		Je 1 Deckenauslaß auf Wech- selschalter u. 1 Deckenaus- laß auf Ausschalter,						
		Transport						
					9.375.38		8460.00	

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g		
		je 1 Wandauslaß in der Küche u. Eingang Hof, sowie im Spei- serraum u. 2 Steckdosen im Speiserraum.			9.375,48	
3 St		A.) Materiallieferungen:				
4 "		Ausschalter u. P. weiß	7.50		22.50	
2 "		Wechselschalter u. P. weiß	8.70		34.80	
115 m		Steckdosen u. P. weiß	6.70		12.80	
30 "		NGA Leitungsdraht 1.5mm ²	1.25		55.20	
13 "		Isolierrohr arm. 13.5mm	1.60		37.50	
10 St		Isolierrohr " 16 "	1.29		20.80	
3 St		Einbaudosen	1.18		12.90	
4 "		Lusterhaken				
5 St		B.) Ausmaßeinheiten:				
4 "		Schalter u. Steckdosen mon- tiert u. angeschlossen	2.56		12.80	
115 m		Wechselschalter mont. u. an- geschlossen	2.75		11.10	
30 "		Leitungsdraht in das ver- legte Rohrsystem einge- zogen 1.5mm ²				
13 "		Isolierrohr u. P. verlegt	4.70		141.00	
10 "		13.5mm	1.50		63.70	
3 "		detto, jedoch 16mm	2.00		15.00	
10.)		Einbaudosen versetzt				
		Lusterhaken				
		Kraftinstallation				
		Hauptleitung für Waschma- schine, Zentrifuge u. Rolle				
		in der Waschküche, 1 Durch- lauferhitzer im 1. Stock,				
		Kühlschrank, Ventilator, Kraftsteckdose für Küchen- maschine im Hochparterre				
18 St		A.) Materiallieferung:				
6 "		Sicherungen UZ 25 Amp.	9.70		174.60	
1 "		" 60 "	16.60		99.60	
27 St		Nullleiterklemme mit Flügel- mutter u. Schiene 25 Amp.	8.70		8.70	
1 "		Verteilerschienen s. Eisen- gerüst bis 25 Amp.	2.20		59.40	
1 "		Zählerbrett 250/500mm mit Befestigungsmaterial	12.10		12.10	
1 "		Sicherungskasten 440/400mm	73.35		73.35	
2 "		Drehauschalter u. P. weiß	7.50		7.50	
1 "		Trennschutzschalter IV/25	11.50		11.50	
1 "		Schukosteckdose u. P. II/10	41.00		41.00	
1 "		" " III/10	10.30		10.30	
4 "		Schukosteckdose II/10	72.00		72.00	
4 "		Einbaudosen III/10	6.60		6.60	
		Transport			10.801.82	

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. ...
Blatt ...

Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾
		S	g		
17 m	NGA Leitungsdraht 6mm ² Export	1.86		31.62	31.62
150 "	" " 1.5mm ²	0.52		78.00	78.00
50 "	" " 6 " "	0.96		48.00	48.00
46.5 m	NLA " 2.5 " Al	0.39		18.14	18.14
12 m	Isolierrohr m. Eisenm. 13mm	1.59		19.08	19.08
28 "	" " 16mm	1.91		53.48	53.48
7 "	" " 23mm	4.10		28.70	28.70
13 "	" " 29mm	5.50		71.50	71.50
1 "	Erdungsschelle EW 1			7.00	7.00
19 St	B.) Ausmaßeinheiten:				
	Sicherungen u. Nullleiterkl. als Verteiler auf einem Ei- sengerüst zusammenbauen u. schalten bis 25 Amp.	5.20		98.80	98.80
6 "	detto, jedoch bis 60 Amp.	5.20		31.20	31.20
19 "	Sicherungen u. Nullleiterkl. als Verteiler befestigt u. angeschlossen bis 25 Amp.	4.50		85.50	85.50
6 "	detto, jedoch bis 60 Amp.	4.50		27.00	27.00
1 "	Zählerbrett montiert			8.88	8.88
1 "	Sicherungskasten u. P. verl. die erf. Nische hergestellt u. mit Gips verputzt			34.80	34.80
4.5 "	Schalter u. Steckdosen (inkl. Trennschutzsch.) mont. u. ang.	7.50		36.50	36.50
196.5 "	Isolierte Leitung 1.5u.2.5 in das verl. Rohrsystem einge- zogen, jedoch 6mm ²	0.55		108.08	108.08
67 "	Isolierrohr u. P. verlegt 12	0.85		56.95	56.95
12 "	" " 16	5.40		64.80	64.80
28 "	" " 23	6.60		184.80	184.80
13 "	" " 29	9.60		124.80	124.80
11.)	Speicherzuleitung (Nachtstrom für 1 Heißwassersp. 150l III Stock)				
4 St	A.) Materiallieferung:	9.20		36.80	36.80
4 "	Sicherungen UZ bis 25 Amp.	2.20		8.80	8.80
1 "	Verteilerschienen s. Eisen- gerüst bis 25 Amp.			9.00	9.00
1 "	Zählerbrett 170x360			10.40	10.40
15 m	Isolierrohr mit Eisenm. 16mm	1.91		28.65	28.65
4 St	B.) Ausmaßeinheiten:				
	Sicherungen mit Nullleiterkl. als Verteiler auf Eisengerüst zusammeng. u. geschaltet	5.20		20.80	20.80
4 "	Sicherungen befestigt u. ang.	4.50		18.00	18.00
2 "	Zählerbrett montiert	8.90		17.76	17.76
15 m	Isolierrohr u. P. verl. 16mm	6.60		99.00	99.00
	Dachbodenbeleuchtung u. Wandauslaß im Hof; 3 Anslüsse u. 2 Auslässe mit Wechselschalter				
1 St	A.) Materiallieferung:	6.60		6.60	6.60
2 "	Dreh-Wechselschalter o. P. br	1.40		2.80	2.80
5 "	Lochpackeln	1.65		8.25	8.25
1 "	Einbaudosen			8.00	8.00
	Schalte- u. Eisenblech mit Vierkantschloß				
	Transport			12.350.73	

*) 1 m KV. nicht enthalten

Die Einheitspreise stimmen mit dem
Ad-Grund-Gesamtpreis überein.
Die Prüfung der Lösung wird die Teil-
ung als angemessen bezeichnet.

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft.
Festgestellt auf S. 14088,10.

(Unterschrift des Zivil-Juristen)

festgestellter Betrag: S 7400,46 fachtechnisch

1, Karmelitergasse 6

Die Unterschrift der Außenstelle)
Nichtstretendes ist zu streichen.



Die Fachrechnung
Vorprüfung: Die fachliche
sicherheitsweise: be-
günstigt; ä contr-
Zahlung wird bean-
tragt.
Wien, am 01.11.1950
(Unterschrift L. H. bzw. Mag.)
Ma

Huber, Rudolf

chrift: Wien, 18. Wehringerstr. 117.

An (Kreditnehmer, bzw. Bevollmächtigten)
Kongregation der Schulschwester
Franziskus

3. Orden des hl. Friedrich
Wien, III. Apostelgasse 7.

re Bestellungs-Nr. (Tag)

Leistungsrechnung

Zeit der Leistung, Lieferung: Bankverbindung des Auftraggebers:

Postsparkassenkonto-Nr. 29261

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand
---	----------------------	------------

Außenfenster:
Barterres:
6 St. 4/4 Bauglas 58/72 = 2.
" " " 28/34 = 0.
" " " 28/34 = 15.

2 ✓ " " " 50/52=14
60 ✓ " " " 46/60=2
1. Stock: " " " 46/52=14
8 ✓ St. 4/4 " " " 46/52=14
" " " " " " " 46/52=14

12 " " " 46/54 = 7.
 II. Stock:
 8 St. 4/4 Bauglas 46/60 = 2.
 2 " " " 46/52 = 7.

8	✓	St. 4/4	"	46/60 = 2.
			Striegonhaus:	
12	✓	St. 4/4	Bauglase	48/78 = 4.

09.02.2022 4/4, Bauglas geliefert
eingeschnitten
Innenverglasung:

1	✓	47	✓	Parterre: St. 4/4 Bauglas 50/52-12. Parterre rechts:	12.
---	---	----	---	--	-----

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Ende der Leistungsrechnung angeführte wurden. Nach der Abrechnung der Gesamtrechnungsumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld aus der Gesamtrechnungsumme in der Schlussrechnung darstellt, ist über das Ende der Leistungsrechnung zu numerieren.

St. Dr. Lager-Nr. 923. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 569 50

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr.

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

3fach einzufügen

Raum für Eingangsvermerke: 2

Eingelangt 18.1
F.T. 10

Zahl
Beilagen 12. Okt

Ort:
Datum:

2¹⁾

Beilagen:

zeichnung: **Rudolf Huber**

sort und Gerichtsstand:		Festgestellt
Preis	Betrag	S

g	S	g
---	---	---

[Faint, illegible text from reverse side]

77

Carroll - En 88.
Mossy Bay

[Faint, illegible markings]

4.80 1.879.90

Transport	1.879.20	7.8
Lieferungen usw. au		

... das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die

10

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellt
			S	g		
		Transport			3.547,63	
<p>die Arbeiten wurden nach dem 22.5.49 ausgeführt.</p> <p>14. Okt. 1950</p> <p>HERBERT LORENZ Dipl.-Ing. b. d. Zivill.-Ing. WIEN</p>						
<p>Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvorschlag überein. Auf Grund gleichzeitiger Überprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.</p>						
<p>Fachtechnisch und rechnerisch überprüft Festgestellt auf S 3524,90</p>						
<p>Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)*.</p>						
<p>Festgestellter Betrag: S 3524,90</p>						
<p>Magistratsabteilung 25 Gruppe Wohnbau - Wiederaufbau Referat Ost Wien II, Karmelitergasse 9</p>						
<p>Wien, am 13.11.1950</p>						

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 8

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung W 8

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerke: W 1816

M. Abt. 25
Stabs-Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Ost
Eingelangt 18.10.50
Zahl F-II 103/40
Beilagen

An (Kreditnehmer, bzw. Bevollmächtigten)
Kongregation der Schulschwestern
vom 3. Orden d. hl. Franziskus
Wien, III., Apostelg. 7

Unsere Auftrags-Nr. und Zeichen

Ort: Wien
Datum: 1.10.50

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Leistungsrechnung Nr. 2¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: II. Ob. Augartenstr. 34, bis 30. IX. 50

Bankverbindung des Lieferanten:
Kontobezeichnung:
Konto-Nr.:
Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
1	13	Loch 2flügelige Rahmenpfostendoppelfenster, Stockl. 72/107cm, Ausführung nach O-Norm B 5324 und B 5317 Arb.: 94,90 Sonst 51,10	146,-		1.898,-			
2	1	Loch 3teiliges Rahmenpfostendoppelfenster, Stockl. 200/160cm wie wie Pos. vor Arb.: 425,- Sonst 210,-	635,-		635,-			
3	1	Loch-Klo-Rahmenpfostendoppelfenster, Stockl. 40/80cm, Einzelanfertigung, sonst wie Pos. vor Arb.: 96,- Sonst 44,-	140,-		140,-			
4	1	Loch 6flügeliges Leistenpfostendoppelfenster mit Kämpfer, Stockl. 110/170cm Außen- und Innenflügel nach						
Transport			2.673,-					

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen ausgeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ - Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	
			S	g	S	g
		Transport			2.673,--	
		innen aufgehend, sonst wie U-Norm B 5325				
		Arb.: 254,--				
		Sonst. 126,--			380,--	380,--
5	3	Loch 2flügelige Leistenpfostenfenster, Stockl. 110/170cm einfach, ohne Kämpfer				
		Arb.: 145,--				
		Sonst. 75,--			220,--	660,--
6	3	Loch 2flügelige Dachbodenfenster, Stockl. 130/140cm, m. Rahmenstock, Futter, äußere u. innere Verkleidungen				
		Arb.: 165,--				
		Sonst. 80,--			245,--	735,--
7	1	Loch 2flügelige Eingangs- türe, Stockl. 130/195cm mit Pfostenstock u. Fußtritt				
		Arb.: 228,--				
		Sonst. 122,--			350,--	350,--
8	3	Loch 1flügelige Dreifüllungs- türen m. 8mm strk. Füllung, s. Pfostenstock 47/150mm, Falz- und Zierverkleidung, Fußtritt, Stockl. 85/195cm aus Fichtenholz sonst wie U-Norm B 5330				
		Arb.: 162,--				
		Sonst. 83,--			245,--	735,--
9	7	Loch 1flügelige Dreifüllungs- türen, Stockl. 60/195cm s. Pfostenstock 47/80mm, sonst wie Pos. vor				
		Arb.: 146,--				
		Sonst. 74,--			220,--	1.540,--
10	3	Loch 1flügelige Dreiglas- lichtentüren m. 2 Horizon- talprossen m. Pfostenstock 47/150mm, Stockl. 60/195cm, sonst nach U-Norm B 5330				
		Arb.: 149,--				
		Sonst. 66,--			215,--	645,--
11	9	Loch 1flügelige Dreiglas- lichtentüren, Stockl. 85/195cm m. Pfostenstock 80mm brt. sonst wie Pos. vor				
		Arb.: 142,--				
		Sonst. 63,--			205,--	1.845,--
14	2	Loch Puffüllungstüren im Part. rep. lt. K.V.				
					330,--	
		Transport			9.893,--	

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Transport			9.893,--			
20	1	Loch Leistenpfeifenfenster Stockl. 115/250cm instand- gesetzt lt. K.V.			64,--	64,--		
21	1	Loch Leistenpfeifenfenster Stockl. 115/250cm rep. lt. K.V.			46,--	46,--		
22	1	Loch Leistenpfeifenfenster wie vor repariert lt. K.V.			115,--	115,--		
23	1	Loch 2teiliges, 16flügelig Doppelfenster, Stockl. 186/ 221cm, repariert lt. K.V.			370,--	370,--		
24	1	Loch 2-flügeliges Rahmen- stockfenster (Segment) 93/ 115cm repariert lt. K.V.			62,--	62,--		
25	3	Loch 2-flügelige Rahmenstock- fenster m. Segmentsturz lt. K.V.			160,--	160,--		
26	1	Loch Leistenpfeifenfenster Stockl. 115/250cm instand- gesetzt lt. K.V.			245,--	245,--		
27	1	Loch Leistenpfeifenfenster Stockl. 115/250cm instand- gesetzt lt. K.V.			270,--	270,--		
28	1	Loch Leistenpfeifenfenster Stockl. 115/250cm instand- gesetzt lt. K.V.			235,--	235,--		
29	3	Loch Kapellenfenster, Stockl. 1.82/260cm m. halbkreisförmig gen Sturz instandg. lt. K.V.			220,--	220,--		
30	4	Loch Kapellenfenster, Stockl. vorhandene Flügel geteilt, instandgesetzt lt. K.V.			280,--	280,--		
31	1	Loch rundes Kapellenfenster 60cm, repariert u. einge- paßt lt. K.V.			18,--	18,--		
32	1	Loch Leistenpfeifenfenster Stockl. 115/250cm instand- gesetzt lt. K.V.			355,--	355,--		
33	1	Loch Leistenpfeifenfenster Stockl. 115/250cm instand- gesetzt lt. K.V.			105,--	105,--		
34	1	Loch Leistenpfeifenfenster Stockl. 115/250cm instand- gesetzt lt. K.V.			160,--	160,--		
35	1	Loch Leistenpfeifenfenster Stockl. 118/265cm instand- gesetzt lt. K.V.			67,--	67,--		
36	1	Loch Leistenpfeifenfenster Stockl. 118/265cm instand- gesetzt lt. K.V.			42,--	42,--		
		Transport			12.707,--			

Die Ein-
genehmigte
ein. Auf
Oberprüfung
zahlung als

Fachrechn
Festgestellt

Vc
Festgeste

Magistrat
Gruppe
Reiter
(r. d. Bez.
ien II, Karr

Die
Nide

Form-Nr. des Kosten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellt
			S	g		
37	1	Loch Leistenpostenfenster Stockl. 118/265cm Instand- gesetzt lt. K.V.			12.707,-	
38	2	Loch Leistenpostenfenster Stockl. 118/265cm Instand- gesetzt lt. K.V.	75,-		75,-	
39	1	Loch Leistenpostenfenster Stockl. 118/265cm Instand- gesetzt lt. K.V.			52,-	
40	1	Loch Eingangstüre (Doppeltüre) Speiseaal, vollkommen in- standgesetzt	35,-		35,-	
41	1	Loch Türe in Küche m. Durch- reiche instandgesetzt, abge- rissene Verkleidungen neu befestigt	140,-		140,-	
42	1	Loch 2-flügelige Türe, Spei- sesaal, rep. u. eingepasst	36,-		36,-	
		Der genehmigte 15%ige Zu- schlag für Lohn und Materi- alpreiserhöhung beträgt	12,-		12,-	
		Gesamtsumme:			13.057,-	
					1.958,55	
					15.015,55	
Die Arbeiten wurden nach dem 22.5.49 ausgeführt						
14. Okt. 1950						
Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenverzeichnis ein. Die Leistungen wurden der Teil- überprüfung der Leistung nach die Teil- zahlung als angemessen bezeichnet						
Fachtechnisch und rechnerisch überprüft						
Festgestellt auf S 15.015,55						
Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft						
Festgestellter Betrag: S 15.015,55						
Magistratsabteilung 25 Referat Ost U. d. Bez. 2, 20/21 u. 22 Wien II, Karmelergasse 9						
Die fachtechnische Vorprüfung wurde sich probenweise be- zichtigt. A conto ragt. Wird be- Wien, am 13.11.1950						
Festgestellter Betrag: S						
Die fachtechnische Vorprüfung wurde sich probenweise be- zichtigt. A conto ragt. Wird be- Wien, am 13.11.1950						
Festgestellter Betrag: S						

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 8/

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerke: W 1816
M. Abt. 25
Referat Ost
Eingelangt: 18.10.50
Zahl: F-1/103/40
Beilagen:

Ort: Wien
Datum: 12.10.1950
Gri/Str

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Leistungsrechnung Nr. 5¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: vom 1. VIII. - 30. IX. 1950

Bankverbindung des Lieferanten:

Postsparkassenkonto-Nr. 50.311
Gewerbe- und Handelsbank A.G.
Bank: Wien, VII., Zieglerg. 5

Kontobezeichnung: Dipl. Ing. Herbert Lorenz
Konto-Nr. B 2231

Erfüllungsort und Gerichtsstand: Wien

Zahlungsbedingungen:

Post-Nr. des Kosten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g		S	g
		Überprüfung der Einreichungs- unterlagen: Reine Gesamtbaukosten lt. 7 vom 5.V.1949 =					
		plus 15% lt. Auswech- sungs-K.V.					
		Gesamtsumme:					
		0.5% von S 516.898,64					
		1.0% von S 464.974,89					
		Für die Prüfung der Abrech- nungsunterlagen					
		Transport					

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbesitzer bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen.
1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluss" - Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 923 a. - Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 6288 50

Pen.-Nr. des Kontrahenten	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Postg.
			S	g	S	g	
		Transport			30.097,95		
<p>Die Erfüllung der Leistungen der Arbeitsgruppen III, u. IV wurde festgesetzt.</p>			<p>HERBERT LORENZ Dipl.-Ing. bes. d. Zivilingenieur WIEN</p>				
<p>Gesamtrechnungssumme: 30.097,95</p> <p>Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen: 24.843,--</p> <p>Restschuld: 5.254,95</p>			<p>Rechnerisch nur für die Ausführung der Leistungen zu berechnen.</p> <p>Rechnerisch 37.833,47</p> <p>a-c/o. Zahlung vor</p>				
<p>Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).</p> <p>D. S.</p>			<p>HERBERT LORENZ Dipl.-Ing. bes. d. Zivilingenieur WIEN</p> <p>ZIVILARCHITEKT Dipl.-Ing. KARL RAIMUND LORENZ Büro: WIEN II, Karmelitergasse 8 Telefon: R 21 11 11</p>				

Objekt: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.
 Johann F l i e g e r's Witwe
 Architekt u. Stadtbaumeister
 Wien 19.,
 Weimarerstraße 90

An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten)
 das Mutterhaus d. Kongregation d. Schul-
 schwestern v. S. Orden d. hl. Franziskus,
 Wien III., Apostelgasse 7
 in Betr.: Bau Wien 2., Ob. Augartenstr. 34

d. Bundes- Unsere Auftrags-Nr.
 Ihre Bestells-Nr. (Tag) ministeriums f. Handel u. Wiederaufbau
 aufbau v. 30.7.49, Zahl 230.775/III-14/1949

Leistungsrechnung Nr. 6¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: 24.8.1949 bis 1.10.1950

Postsparkassenkonto-Nr. 50.311 Bankverbindung des Lieferanten:
 Konto-Nr. 2186

Bank: Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Pos.	tats. Lt. gen. Nr.	Leistg. K.V.	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
				S	g	S	g	S	g
			Kostenvoranschlag v. 21.4.49						
			Nachtragskostenvoranschlag v. 14.5.49						
			Baustelleneinrichtungskosten-						
			voranschlag v. 21.4.49						
			genehmigter 3. Auswechslungskosten-						
			voranschlag v. 24.8.50						
			Baustelleneinrichtung:						
			1. Kostenvoranschlag für 6			6.143,04		6.143,04	
			Monate... 6.143,04						
			Gerätemiete v. 24.8.49 bis			2.922,72		2.922,72	
			24.2.50, 6 Monate 2.922,72						
			Gerätemiete in d. Zeit vom			1.948,29		1.948,29	
			24.2.50-24.6.50; 4 Monate						
			I. Abbruch und Schuttbeseitigung:						
			m ³ Bauschutt auf der Bau-			2.902,68		2.902,68	
			stelle aufgraben.....						
			m ³ Bauschutt von den Stock-			998,98		998,98	
			werken i. d. Hof befördern						
			Transport			14.915,71		14.915,71	

Anmerkung! In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle betriebsseitigen des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiermit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ - Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr.
des Kosten-
vorschlags

Menge

Pos. Nr.	tats. leistg.	lt.KV. genehm.	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag
					S	g	
				Transport			14.915,74
3.	94,86	94,86	m ³	Schutt vom Keller auf- graben.....	31,52		2.989,99
4.	32,39	32,39	m ³	Ziegelmauer im Keller ab- brechen u. i. d. Hof bef. ..	29,32		949,67
5.	46,80	46,80	m ³	Ziegelmauerwerk im Erd- geschoß abbrechen.....	18,33		857,64
6.	40,35	40,35	m ³	Ziegelmauerwerk im 1.St. abbrechen.....	29,32		1.183,06
7.	40,35	40,35	m ³	Ziegelmauerwerk im 2.St. abbrechen.....	37,38		1.508,28
8.	32,41	32,41	m ³	Kamin-u. Feuermuerwerk im Dachboden abbrechen..	38,85		1.259,13
9.	16,36	16,36	m ³	Schlitze stemmen 15/15...	7,33		119,92
10.	19,08	19,08	m ³	Schlitze stemmen 15/30...	13,19		251,67
11.	41,37	41,37	m ²	Gipsdielenwände abbrech.	2,57		106,32
12.	106,63	106,63	m ²	Strohgipsplatten abbrech.	2,57		274,04
13.	183,31	183,31	m ²	Fußboden einschl. Unter- lage wegreißen.....	3,67		672,75
14.	3,60	3,60	m ²	Platzfeld im Keller ab- brechen.....	16,86		60,70
15.	35,23	35,23	m ²	Platzdecke über Hoch- parterre abbrechen.....	18,33		645,77
16.	35,23	35,23	m ²	Platzdecke über 1.Stock abbrechen.....	19,80		697,55
16a.	35,23	35,23	m ²	Platzdecke über 2.Stock abbrechen.....	19,80		697,55
17.	18,00	18,00	m ²	Träger auslösen.....	7,33		131,94
18.	3	3	Stk.	Türstöcke auslösen.....	3,67		11,01
19.	19	19	Stk.	Fensterstöcke auslösen..	8,06		153,14
21.	187,66	175,38	m ²	Wandverputz im Hochpar- terre abschlagen.....	2,93		1.428,90
22.	420,88	420,88	m ²	Wandverputz im 1.Stock abschlagen.....	3,67		1.544,56
23.	308,55	308,55	m ²	Wandverputz im 2.Stock abschlagen.....	3,67		1.132,38
26.	132,58	132,58	m ²	Deckenverputz im Hoch- parterre abschlagen.....	3,67		486,57
27.	138,01	138,01	m ²	Deckenverputz im 1.Stock abschlagen.....	3,67		506,50
28.	70,48	70,48	m ²	Deckenverputz im 2.Stock abschlagen.....	4,40		310,11
				Transport			32.895,06
							31.507,93

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 6
Blatt 2

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 6
Blatt 2

Pos. Nr.	tats. leistg.	lt.KV. genehm.	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾	
					S	g		S	g
				Transport			32.895,06		31.507,93
				Transport			617,63		617,63
				Transport			46,79		46,79
				Transport			2.698,23		2.698,23
				Transport			141,70		141,70
				Transport			446,69		446,69
				Transport			156,31		156,31
				Transport			922,05		922,05
				Transport			2.999,--		2.999,--
				Transport			7.191,40		7.191,40
				Transport			4.707,97		4.707,97
				Transport			409,35		409,35
				Transport			101,53		101,53
				Transport			854,55		854,55
				Transport			1.844,19		1.844,19
				Transport			4.313,87		4.313,87
				Transport			4.839,88		4.839,88
				Transport			6.148,76		6.148,76
				Transport			7.170,47		7.170,47
				Transport			7.852,08		7.852,08
				Transport			9.929,50		9.929,50
				Transport			3.016,89		3.016,89
				Transport			1.135,24		1.135,24
				Transport			945,--		945,--
				Transport			99.148,46		99.148,46

Fachtechnisch und rechnerisch
festgestellt auf S. 30.

Vorstehende
Festgestellter Betrag
Magistratsabteilung
Gruppe W. 11. 1. 1911
D. S.
(u. d. Bes. 2, 80, 21 u. 22)
Wien II, Karmelitergasse

²⁾ Diese Beträge sind in das
Nachzurechnende zu setzen

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 8
Blatt

Pos.	Post-Nr. des Kosten- voranschlages	Menge Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g
52.	5	5	Stk. Kamintür versetzen	11,--	55,--
55.	39,87	39,87 m	Hauptgesimse in Ziegel- mauerwerk herstellen	103,70	4.134,5
56.	32,13	32,13 m	Scheidemauern aus Ziegel 12cm stark	37,65	1.210,0
57.	55,95	52,53 m	Scheidemauern aus Ziegel 15cm stark	23,59	1.317,5
58.	82,61	82,61 m	Scheidewände 7cm stark	23,06	1.904,9
58a	82,61	73,98 m	Scheidewände 7cm stark, Aufzählg. auf Pos. 58, da in Düwasteinen ausgef.	12,--	994,3
59.	75,53	75,53 m	Gipsdielenwände 8cm stk	51,85	3.916,2
60.	1858,93	2210,-- m	Grobverputz herstellen	9,60	17.844,7
61.	1864,98	2011,48 m	Feinverputz herstellen	6,40	11.935,2
62.	576,03	702,01 m	Deckenverputz herstellen	24,86	14.320,6
63.	106,87	134,82 m	Unterlagsbeton 6cm stk.	14,06	1.502,5
65.	52,52	52,52 m	Unterlagsbeton 8cm stk.	17,53	920,6
66.	5,10	2,49 m	Betonplatten	27,53	140,4
68.	76,45	76,45 m	Terrazzo 2cm stark	41,99	3.210,1
69.	62,62	62,79 m	Terrazzo 3cm stark	44,18	2.767,8
71.	151,98	197,52 m	Beschüttung aufbringen	3,67	557,7
73.	13,88	38,40 m	Waagrechte Isolierung	6,73	93,1
74.	32,25	32,25 m	Vertikale Mauerisolierung der Kellermauer	9,93	320,2
75.	41,10	41,10 m	Fußbodenisolierung	12,40	509,6
76.	32	32	Stk. hölzerne Fensterstöcke versetzen	62,51	2.000,3
77.	12	15	Stk. hölzerne Türstöcke ver- setzen	47,25	567,--
78.	17	26	Stk. vorhandene Fenster und Türstöcke versetzen	62,25	1.058,2
79.	1	1	Stk. eiserne Dachbodentüre versetzen	67,25	67,25
80.	825,34	826,-- m	Fassadenputz herstellen	24,59	20.307,4
81.	482,29	482,29 m	Feuermauerputz	21,66	10.445,4
82.	44,26	63,09 m	Sockelverputz	28,06	1.241,9
83.	52,29	52,29 m	Gesimse ziehen	29,99	1.568,1
87.	26,65	127,30 m	Horaklithplattenisolierung	25,65	683,8
Transport					201.295,81

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 8
Blatt

Pos.	Menge Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag ²⁾ S g
52.	5	Stk. Kamintür versetzen	11,--	55,--	
55.	39,87	39,87 m Hauptgesimse in Ziegel- mauerwerk herstellen	103,70	4.134,5	
56.	32,13	32,13 m Scheidemauern aus Ziegel 12cm stark	37,65	1.210,0	
57.	55,95	52,53 m Scheidemauern aus Ziegel 15cm stark	23,59	1.317,5	
58.	82,61	82,61 m Scheidewände 7cm stark	23,06	1.904,9	
58a	82,61	73,98 m Scheidewände 7cm stark, Aufzählg. auf Pos. 58, da in Düwasteinen ausgef.	12,--	994,3	
59.	75,53	75,53 m Gipsdielenwände 8cm stk	51,85	3.916,2	
60.	1858,93	2210,-- m Grobverputz herstellen	9,60	17.844,7	
61.	1864,98	2011,48 m Feinverputz herstellen	6,40	11.935,2	
62.	576,03	702,01 m Deckenverputz herstellen	24,86	14.320,6	
63.	106,87	134,82 m Unterlagsbeton 6cm stk.	14,06	1.502,5	
65.	52,52	52,52 m Unterlagsbeton 8cm stk.	17,53	920,6	
66.	5,10	2,49 m Betonplatten	27,53	140,4	
68.	76,45	76,45 m Terrazzo 2cm stark	41,99	3.210,1	
69.	62,62	62,79 m Terrazzo 3cm stark	44,18	2.767,8	
71.	151,98	197,52 m Beschüttung aufbringen	3,67	557,7	
73.	13,88	38,40 m Waagrechte Isolierung	6,73	93,1	
74.	32,25	32,25 m Vertikale Mauerisolierung der Kellermauer	9,93	320,2	
75.	41,10	41,10 m Fußbodenisolierung	12,40	509,6	
76.	32	32 Stk. hölzerne Fensterstöcke versetzen	62,51	2.000,3	
77.	12	15 Stk. hölzerne Türstöcke ver- setzen	47,25	567,--	
78.	17	26 Stk. vorhandene Fenster und Türstöcke versetzen	62,25	1.058,2	
79.	1	1 Stk. eiserne Dachbodentüre versetzen	67,25	67,25	
80.	825,34	826,-- m Fassadenputz herstellen	24,59	20.307,4	
81.	482,29	482,29 m Feuermauerputz	21,66	10.445,4	
82.	44,26	63,09 m Sockelverputz	28,06	1.241,9	
83.	52,29	52,29 m Gesimse ziehen	29,99	1.568,1	
87.	26,65	127,30 m Horaklithplattenisolierung	25,65	683,8	
Transport					201.295,81
IV. Stahlbetonarbeiten					
84.	34,08	m ² Stahlbetondecke über Keller	82,20	2.801,38	2.801,38
85.	34,08	m ² Stahlbetondecke über Hochparterre	82,80	2.931,12	2.931,12
86.	35,40	m ² Stahlbetondecke über 1. Stock	85,95	3.034,80	3.034,80
87.	35,35	m ² Stahlbetondecke über 2. Stock	90,25	3.190,34	3.190,34
88.	35,35	m ² Stahlbetondecke über Hochparterre	73,99	1.949,64	1.949,64
89.	35,35	m ² Stahlbetondecke über 1. Stock	77,66	2.046,34	2.046,34
90.	26,35	m ² Stahlbetondecke über 2. Stock	81,32	420,42	420,42
91.	26,35	m ² Stahlbetondecke über Hochparterre	81,32	318,77	318,77
92.	5,17	m ² Podestplatte aus Stahl- beton zw. Erdgeschoss und 1. Stock	81,32	318,77	318,77
93.	3,92	m ² Podestplatte aus Stahl- beton zwischen 1. und 2. Stock	81,32	318,77	318,77
94.	3,92	m ² Podestplatte aus Stahl- beton zwischen 2. und 3. Stock	85,72	336,02	336,02
95.	3,92	m ² Podestplatte aus Stahl- beton zwischen 3. und 4. Stock	85,72	336,02	336,02
96.	10,48	m ² Zwei Laufplatten aus Stahlbeton vom Hochpar- terre bis 1. Stock	84,--	880,32	880,32
97.	10,48	m ² Zwei Laufplatten aus Stahlbeton vom 1. zum 2. Stock	88,--	922,24	922,24
98.	10,48	m ² Zwei Laufplatten aus Stahlbeton vom 2. zum 3. Stock	92,--	964,16	964,16
99.	24,06	m ² Stiegenhausdecke	88,65	2.132,92	2.132,92
100.	35,53	m ² Stahlbetonüberlagen	72,72	2.585,20	2.585,20
101.	59,51	m ² Stahlbetonpfiler 51/64	117,25	2.054,88	2.054,88
102.	3,01	m ² Stahlbetonpfiler 38/50	107,25	322,82	322,82
103.	3,01	m ² Stahlbetonpfiler 38/40	97,25	1.608,52	1.608,52
104.	16,54	m ² Stahlbetonpfiler 38/40	82,25	1.163,02	1.163,02
105.	14,14	m ² Stahlbetonpfiler 38/40	82,25	1.163,02	1.163,02
Transport					237.355,56

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum
Ansuchen Nr.
Blatt

Pos. Nr.	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag
			S	g	
111.	12,00	Transport.....			
113.	93,50	V. Kunststeinarbeiten :			
114.	10,20	1 Kellerstufen.....	71,78		861,36
115.	7,50	1 Stiegenhausstufen 80%.....	69,32		519,99
		1 Vorlegestufen.....	77,25		579,38
		1 Kunststeinstufen.....	77,25		579,38
116.	1340,23	VI. Gerüstherstellung :			
		23 m Leitergerüstherstellung	3,93		5.267,10
117.	22,61	VII. Nachtrag :			
118.	73,26	1 Schlitz stemmen.....	19,19		433,89
120.	83,94	2 Gipsdielenwände herstel- len einschl. Putz.....	51,85		3.796,53
122.	75,18	2 Brettel- und Blindboden wegreißen.....	4,57		391,81
124.	52,93	2 Fußbodenisolierung herst.	12,40		932,23
125.	284,69	1 Schlitz ausmauern.....	11,53		599,70
126.	25,30	1 Schlitz stemmen und aus- mauern.....	13,53		3.851,31
127.	14,40	1 Graben für E-Kabel ab- decken und zuschütten.....	13,53		340,96
128.	18,50	1 Graben für Wasserlei- tung herstellen.....	35,52		511,49
129.	1	1 Stk. Wassermesserschacht.....	15,53		287,31
130.	1	1 Stk. Häuschen für Gassesser und Kabelkopf hergestell- ung.....	892,59		892,59
131.	9,18	1 Schlitz stemmen.....	159,61		4.250,--
132.	47,78	2 Betondecke über 2. Stock herstellen.....	11,33		1.465,22
133.	109,97	2 Betonrost.....	11,33		541,35
134.	98,68	2 Ziegel liefern, Stock abtragen.....	90,25		9.921,18
		2 Ziegel liefern, Stock abtragen.....	13,53		1.335,14
		2 Ziegel liefern, Stock abtragen.....	20,--		442,--
		Transport.....	365,55		18.026,73
			18,56		562,50
			299,924,20		294.497,56

Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾	
		S	g		S	g
1.1. KV. genehm.	Transport			299.924,20	294.497,56	
2 35,35	2 Decke über Waschküche.....	95,--		3.358,25	3.358,25	
2 18,57	2 Kaminabdeckplatten.....	18,--		334,26	334,26	
8 16,08	1 Abfallstrang mit Stauzie- gelgewebe ummanteln, grob und fein verputzen.....	23,--		369,84	369,84	
20 45,20	1 Ausmauern d. 10-15cm tief eingestemten Gangplatten	4,--		180,80	180,80	
75 64,75	2 Verkleidung der Betonteile mit Stauziegelgewebe.....	19,50		1.262,63	1.262,63	
	Aufzählung für Hängegerüst auf vorgesehenes Leiterge- rüst.....			250,--	250,--	
	Für zusätzliche Dachdecker- arbeiten.....			282,--	282,--	
				305.961,96	300.235,34	
					+ 370,30	
	Laut Übereinkommen des Bundesministeriums f. Handel und Wiederaufbau v. 8.12.49 wird allgemein ein Zuschlag von 15% bewilligt.....	15%		45.894,30	300.605,64	
					45.090,85	
					45.090,85	
				351.856,28	345.270,67	
					345.696,49	
	Rohrlegearbeiten für die Kanalisation :					
3,--	3,-- m ² Granitwürfelpflaster auf- reißen und nach Rohrverle- gung wieder einklauben....	19,--		57,--	57,--	
	Steinzeugrohr und Formstük- ke liefern und verlegen..					
31,--	26,-- gerade Rohre Ø 20 cm.....	58,50		1.813,50	1.813,50	
18,--	20,-- gerade Rohre Ø 15 cm.....	43,20		777,60	777,60	
	Bogen Ø 20 cm.....	58,50		117,--		
	Bogen Ø 15 cm.....	43,20		129,60	86,40	
2	2 Pat.putzrohre Ø 20 cm.....	77,30		154,60	154,60	
4	2 Pat.putzrohre Ø 15 cm.....	64,--		256,--		
2	1 einf. Abzweiger 20/15 cm...	77,30		154,60	77,30	
1	1 einf. Abzweiger 15/15 cm...	58,--		58,--	58,--	
1	1 Verjüngung.....	77,30		77,30		
2	1 vorhand. Eternit-Arstands- bogen versetzen.....	16,50		33,--	16,50	
22	Mauerstützen liefern und versetzen.....	6,60		145,20		
3	3 Anschlüsse an bestehende Leitung.....	20,--		60,--	60,--	
				355.689,68	348.079,04	

Pos. Nr.	Leistungs-genehm.	Pos. Nr.	Leistungs-genehm.	Einheitspreis	Betrag
				S	G
145.	1	1	1	49,80	398,40
146.	1	1	1	49,80	149,40
146a	2	1	1	745,-	185,-
147.	2	2	2	640,-	745,-
				280,-	640,-
				45,-	560,-
				358,457,48	90,-
				348,716,84	425,48
				349,742,14	

Rechnerisch nur probenweise Über- a-cio. Zahlung vorbehaltlich der Richtschnur der Schlichtungsrechnung.

Gesamtrechnungssumme: 358,457,48

Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen: 242,500,-

Restschuld: 115,957,48

JOHANN FLIEGER'S WfW. Architekt u. Stadtbauingenieur XIX., Weimarerstr. 90 Tel. A 180-49

Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvorausanschlag überein. Die Leistungen sind als annehmbar bezeichnet.

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft. Festgestellt auf S. 348,716,84

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).

Die festgestellten Beträge: S. 348,716,84

Magistratsabteilung 25 Referat O. J. (a. d. Bez. 2, 20, 21 u. 22)

Wien, am 13. 11. 1950

JOHANN FLIEGER'S WfW.
Architekt u. Stadtbauingenieur
XIX., Weimarerstr. 90
Tel. A 180-49

LH
W 1810
Aufgliederung

der Änderungen in der Massenaufstellung zur 6. Abrechnung.

Pos. Leistung	Ausmaß lt. genehmigt. K.V. vom 21.4.49	lt. 3. Auswechslungskostenvoranschlag Erhöhung	6. Massen-aufstellung endgültig genehmigt
---------------	--	--	---

Baustelleneinrichtung:	unverändert	lt. K 7 erhöht
Baustelleneinrichtung		
Gerätemiete		
I. Abbruch und Schuttbeseitigung:		
1. Schutt aufgraben	127,98	+ 4,02
2. " i.d. Hof beförd.	12,70	+ 28,58
3. " v. Keller ausgrbn.	40,05	+ 54,81
4. Ziegelmauerwerk Keller	45,45	- 13,06
5. " Hochparterre	39,35	+ 7,45
6. " 1. Stock	29,12	+ 11,23
7. " 2. Stock	29,43	+ 10,92
8. " Kamine Dachboden	4,18	+ 28,23
9. Schlitz stemmen 15/15	16,10	+ 0,26
10. " " 15/30	16,10	+ 2,98
11. Gipsdielenwände	36,23	+ 5,14
12. Strohgipsplatten	103,27	+ 3,36
13. Fußboden einschl. Unterl.	10,88	+ 172,43
14. Plattenfeld Keller	2,97	+ 0,63
15. Schadh. Decke Hochp.	46,05	- 10,82
16. " " 1. Stock	39,20	- 3,97
17. Träger auslösen	16,-	+ 2,-
18. Türstücke auslösen	9	+ 14
19. Fensterstücke auslösen	5	+ 14
20. Kellerwandputz abschl.	150,12	+ 358,58
21. Wandverputz Hochpart.	175,38	+ 207,78
22. " 1. Stock	82,30	+ 207,78
23. " 2. Stock	100,77	+ 207,78
24. " Dachboden	110,-	+ 207,78
25. Deckenputz Keller ab.	43,17	+ 20,80
26. " Hochparterre	111,78	+ 190,63
27. " 1. Stock	37,38	+ 44,67
28. " 2. Stock	25,81	+ 83,09
29. Estrich aufbrechen	10,49	- 0,68
30. Waschküchenofen	1,80	
31. Fassadenputz abschl.	290,33	+ 235,64
32. Sockelverputz	19,70	+ 18,91
33. Schadh. Gesims abbr.	4,60	+ 25,87
34. Gesimsputz abschl.	41,46	+ 81,37
35. Feuermauerputz	169,87	- 10,99
36. Ziegel reinigen	39,084	+ 1830
37. Bauschutt verfahren	343,66	+ 101,34

II. Erdarbeiten :

- 38. Erdaushub d. Fundamente
- 39. Erdhinterfüllung
- 40. Aushub i. Kanalgraben einfüllen
- 41. Erdaushub verführen

96,79 ✓ +	60,72 ✓	157,51 ✓
20,44 ✓ +	10,04 ✓	30,48 ✓
7,56 ✓	unverändert	7,56 ✓
91,-- ✓	+ 23,50 ✓	114,50 ✓

III. Baumeisterarbeiten :

- 42. Stampfbetonfundamente
- 43. Fundamentmauerwerk Keller
- 44. Ziegelmauerwerk Keller
- 45. " Hochparterre
- 46. " 1. Stock
- 47. " 2. Stock
- 48. " 3. Stock
- 49. Rauchfangmauerwerk bis Dach
- 50. " über Dach
- 51. Putztürchen liefern u. vers.
- 52. " versetzen
- 53. Kellerlichtschachtmauerwerk
- 54. Putzschacht i. Hof herstellen
- 55. Hauptgesims in Ziegelmauerwerk
- 56. Scheidemauern aus Ziegeln, 12 cm
- 57. " 15 cm
- 58. " 7 cm
- 59a. " Düwasteine
- 59. Gipsdielenwände 8 cm
- 60. Grober Wandputz
- 61. Feiner Wandputz
- 62. Deckenputz
- 63. Ausgleichsbeton
- 64. Unterbeton 6 cm
- 65. " 8 cm
- 66. Betonplatte
- 67. Zementestrich 2 cm
- 68. Terrazzoherstellung 2 cm
- 69. " 3 cm
- 70. Wandfliesen
- 71. Beschüttung 8 cm
- 72. " 17 cm
- 73. Kellermauerisolierung waagr.
- 74. " vertikal
- 75. Fußbodenisolierung
- 76. hölzerne Fensterstöcke vers.
- 77. " Türstöcke vers.
- 78. vorhandene Fenster u. Türst. vers.
- 79. eis. Türstöcke versetzen
- 80. Fassadenverputz
- 81. Feuermuerputz
- 82. Sockelverputz
- 83. Gesimse ziehen
- 84. Mauerschließe
- 85. Waschtröge
- 86. Fachwerkwände
- 87. Heraklithplattenisolierung
- 88. Steinzeugrohre ø 150
- 89. " ø 100

7,65 ✓ +	14,09 ✓	21,74 ✓
18,87 ✓	- 18,87 ✓	0 ✓
27,31 ✓ +	6,08 ✓	33,39 ✓
43,-- ✓ +	2,90 ✓	45,90 ✓
35,17 ✓ +	14,34 ✓	49,51 ✓
37,37 ✓ +	12,98 ✓	50,35 ✓
32,21 ✓ +	25,99 ✓	58,20 ✓
10,45 ✓ +	4,59 ✓	14,99 ✓
3,14 ✓ +	2,38 ✓	5,52 ✓
8 ✓ +	19 ✓	27 ✓
5 ✓	unverändert	5 ✓
1,80 ✓	e n t f ä l l t ✓	
1 ✓	e n t f ä l l t ✓	
14,-- ✓ +	25,87 ✓	39,87 ✓
71,08 ✓	- 38,95 ✓	32,13 ✓
27,43 ✓ +	25,10 ✓	52,53 ✓
85,30 ✓	- 2,69 ✓	82,61 ✓
-	-	73,98 ✓
75,53 ✓	unverändert	75,53 ✓
1678,78 ✓ +	531,22 ✓	2210,-- ✓
1590,99 ✓ +	420,49 ✓	2011,48 ✓
539,36 ✓ +	162,65 ✓	702,01 ✓
31,20 ✓	noch nicht ausgeführt	
107,89 ✓ +	26,93 ✓	134,82 ✓
54,37 ✓	- 1,85 ✓	52,52 ✓
2,49 ✓	unverändert	2,49 ✓
53,65 ✓	- 27,-- ✓	26,65 ✓
82,67 ✓	- 6,22 ✓	76,45 ✓
70,12 ✓	- 9,33 ✓	60,99 ✓
45,38 ✓	e n t f ä l l t ✓	
50,48 ✓ +	147,04 ✓	197,52 ✓
54,37 ✓		54,37 ✓
37,28 ✓	38,40 unveränd.	75,68 ✓
37,20 ✓	- 4,95 ✓	32,25 ✓
41,10 ✓	unverändert	41,10 ✓
11,31 ✓ +	1 ✓	32 ✓
9 ✓ +	6 ✓	15 ✓
10 ✓ +	16 ✓	26 ✓
3 ✓	- 2 ✓	1 ✓
530,63 ✓ +	295,37 ✓	826,-- ✓
340,87 ✓ +	141,42 ✓	482,29 ✓
29,05 ✓ +	34,04 ✓	63,09 ✓
50,36 ✓ +	1,93 ✓	52,29 ✓
1 ✓	e n t f ä l l t ✓	
1 ✓	e n t f ä l l t ✓	
109,20 ✓	e n t f ä l l t ✓	
103,27 ✓ +	24,03 ✓	127,30 ✓
10,-- ✓	e n t f ä l l t ✓	
2,60 ✓	e n t f ä l l t ✓	

V. Stahlbetonarbeiten:

1. Stahlbetondecke Keller	37,50 ✓	-	3,42 ✓	34,08 ✓
2. " Hochparterre	35,-- ✓ +	0,40 ✓		35,40 ✓
3. " 1.Stock	35,-- ✓ +	0,35 ✓		35,35 ✓
4. " 2.Stock	35,-- ✓ +	0,35 ✓		35,35 ✓
5. Stahlbetonplatte Keller	4,32 ✓ e n t f ä 1 1 t ✓			
6. " Hochparterre	28,31 ✓	-	1,96 ✓	26,35 ✓
7. " 1.Stock	28,31 ✓	-	1,96 ✓	26,35 ✓
8. " 2.Stock	5,88 ✓	-	0,71 ✓	5,17 ✓
9. Podest Hochparterre	3,64 ✓ +	0,28 ✓		3,92 ✓
10. " 1.Stock	3,64 ✓ +	0,28 ✓		3,92 ✓
11. " 2.Stock	3,64 ✓ +	0,28 ✓		3,92 ✓
12. Zwei Laufplatten Hochparterre	- +	10,48 ✓		10,48 ✓
13. " " 1.Stock	- +	10,48 ✓		10,48 ✓
14. " " 2.Stock	- +	10,48 ✓		10,48 ✓
15. Stiegenhausdecke 3.Stock	20,14 ✓ +	3,92 ✓		24,06 ✓
16. Stahlbetonüberlagen 60 cm hoch	27,60 ✓ +	7,93 ✓		35,53 ✓
17. " 30 cm hoch	43,-- ✓ +	16,51 ✓		59,51 ✓
18. Stahlbetonpfeiler 51/75	2,43 ✓ +	0,58 ✓		3,01 ✓
19. " 51/60	2,43 ✓ +	0,58 ✓		3,01 ✓
20. " 38/60	16,70 ✓	-	0,16 ✓	16,54 ✓
21. " 38/40	16,70 ✓	-	2,56 ✓	14,14 ✓

iii.

V. Kunststeinstufen :

111. Kunststeinstufen 19/28	14,40 ✓	-	2,40 ✓	12,-- ✓
112. " 15/33	7,20 ✓	unverändert		7,20 ✓
113. Stiegenhauskunststeinstufen	93,60 ✓	unverändert		93,60 ✓
114. Vorlegestufen	6,30 ✓ +	5,70 ✓		12,00 ✓
115. Kunststeinstufen	13,00 ✓	unverändert		13,00 ✓

VI. Gerüsterstellung :

116. Leitergerüst	1333,-- ✓ +	7,23 ✓		1340,23 ✓
-------------------	-------------	--------	--	-----------

VII. Nachtrag :

117. Schlitzte stemmen	16,30 ✓ +	6,31 ✓		22,61 ✓
118. Gipsdielenwände	70,09 ✓ +	3,77 ✓		73,86 ✓
119. Poterien	7,50 ✓ +	31,10 ✓		38,60 ✓
120. Brettel-und Blindböden abreißen	26,82 ✓ +	57,12 ✓		83,94 ✓
121. Unterbeton 4 cm	26,82 ✓	unverändert		26,82 ✓
122. Isolierung	26,82 ✓ +	48,36 ✓		75,18 ✓
123. Terrazzo herstellen	26,82 ✓	e n t f ä 1 1 t ✓		
124. Schlitzte ausmauern	48,50 ✓ +	4,43 ✓		52,93 ✓
125. Schlitzte stemmen u. ausmauern	245,-- ✓ +	39,65 ✓		284,65 ✓
126. Graben für B-Kabel	25,30 ✓	unverändert		25,30 ✓
127. " f. Wasserleitung	13,-- ✓ +	1,40 ✓		14,40 ✓
128. " f. Gasleitung	13,-- ✓ +	5,50 ✓		18,50 ✓
129. Wassermesserschacht	1 ✓	unverändert		1 ✓
130. Häuschen f. Gasmesser	1 ✓	unverändert		1 ✓
131. Mauerwerk f. Einfriedung	11,50 ✓	-	2,32 ✓	9,18 ✓
132. Schlitzte stemmen	40,-- ✓ +	7,78 ✓		47,78 ✓

Nachtragskostenvoranschlag vom 14.5.1949 :

1. 1/2 stein statt Platzlgewölbe	Kel. 3,60	entfällt	
2. Träger liefern u. versetzen	1	entfällt	
3. Ofenkapsel versetzen	8	entfällt	
4. Fassaden, Pechermauer färben	1333,-	+ 8	
5. Winkelstegdecke über 2. Stock	111,-	entfällt	16
6. Betonestrich 2. Stock		- 1,47	109,53
7. Betonrost	133,50		
	16,-	+ 6,10	34,82
			98,68
			22,10

ge

28 m³

1,86 m³

52,39 m³

46,80 m³

POST 1935

Leuka

Massenaufstellung

zu Teilrechnung Nr. 6

Über Baumeisterarbeiten am Hoftrakt in Wien 2., Obere Augarten-
 straße Nr. 34

I. Abbrucharbeiten :

Pos. 1 Bauschutt auf Baustelle aufgraben

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 1

132,-- m³

Pos. 2 Vorhandenen Bauschutt von den Stockwerken
 in den Hof befördern

Hochparterre 2,5 m³
 1. Stock 3,5 "
 2. " und Dachboden 7,0 "

13,-- m³

Beschüttung auf dem Dachboden auf
 der Dippelbaumdecke 12 cm hoch
 wegräumen

11,5 x 8,93 x 0,12

11,84 "

Beschüttung auf der Trandecke
 über dem 1. Stock, 8 cm hoch
 11,05 x 6,55 x 0,08

5,79 "

Beschüttung unter den Fußböden

lt. Pos. 2 13
 84,63 m² x 0,08

6,77 "

Beschüttung auf der Platzel-
 decke über Hochparterre weg-
 räumen, 10 cm hoch

11,25 x (1,60 + 2 x 0,06) x 0,10

1,94 "

Beschüttung auf Platzeldecke
 über 1. Stock, wie vor

1,94 "

41,28 m³

Pos. 3 Schutt vom Keller aufgraben

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3

94,86 m³

Pos. 4 Ziegelmauerwerk im Keller abbrechen und in den
 Hof fördern

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3

32,39 m³

Pos. 5 Ziegelmauerwerk im Erdgeschoß abbrechen und in
 den Hof fördern

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3

46,80 m³

Pos. 6	Ziegelmauerwerk im 1.Stock abbrechen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.3		40,35 m ³
Pos. 7	Ziegelmauerwerk im 2.Stock abbrechen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.3		40,35 m ³
Pos. 8	Ziegelmauerwerk im Dachboden abbrechen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.3		32,41 m ³
Pos. 9	Schlitze stemmen 15/15 cm		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.3		16,36 m ¹
Pos. 10	Schlitze stemmen 15/30 cm		
✓	Rauchfang neben der Stiege in der Mittelmauer		
	Vom Erdgeschoß bis Dachboden-	13,18 m ¹	
	fußboden		
	2.Stock, Raum 22	3,50 "	
	Ventilation Raum 23	2,40 "	
			19,08 m ¹
Pos. 11	Gipsdielenwände abbrechen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.3		41,37 m ²
Pos. 12	Strohgipsplatten abbrechen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.5		106,63 m ²
Pos. 13	Fußboden wegreißen einschließlich der Unterlage		
	Über Keller:		
	Fig. 14a: 2,40 x 1,50 =	3,60 m ²	
	Über Erdgeschoß:		
	Fig. 10: 2,40 x 1,80 =	4,32 m ²	
	" 11: 2,95 x 1,60 =	4,72 "	
	" 12: 3,80 x 1,80 =	6,84 "	
	" 13: 4,45 x 2,50 =	11,13 "	27,01 "
	Über 1.Stock:		
	wie Erdgeschoß	27,01 "	
	Über 2.Stock:		
	wie Erdgeschoß	27,01 "	
	Dachgeschoßfußboden:		
	11,05 x 8,93 =	98,68 "	183,31 m ²
Pos. 14	Platzelfeld im Keller abbrechen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.3		3,60 m ²

Pos. 15	Platzelfeld über Hochparterre abbauen				
✓	Lt. Massenaufstellung Nr. 3			35,23 m ²	=====
Pos. 16	Platzelfeld über 1. Stock abbauen			35,23 m ²	=====
✓	Lt. Massenaufstellung Nr. 3			35,23 m ²	=====
Pos. 16a	Platzelfeld über 2. Stock abbauen			35,23 m ²	=====
✓	Lt. Massenaufstellung Nr. 3			35,23 m ²	=====
Pos. 17	Träger auslösen			18,00 m ¹	=====
✓	Lt. Massenaufstellung Nr. 3			18,00 m ¹	=====
Pos. 18	Türstücke auslösen			3 Stück	=====
✓	Lt. Massenaufstellung Nr. 3			3 Stück	=====
Pos. 19	Fensterstücke auslösen			19 Stück	=====
✓	Im demolierten Teil	3 Stück			
	Im alten Teil, Erdgeschoss	6	✓	"	
	" " " 1. Stock	7	✓	"	
	" " " 2. "	3	✓	"	
Pos. 20	Wandputz im Keller abschlagen			entfällt	✓
Pos. 21	Wandputz im Hochparterre abschlagen			entfällt	✓
$(2 \times 3,62) + 6,38 + \frac{1}{2} 00$					
	Raum 2: $2 \times (3,62 + 6,38) \times 4,00$	✓	62,48	80,00 m ²	
	" 3: $2 \times (7,29 + 6,38) \times 4,00$	✓		109,36	
	" 4: $2 \times (6,03 + 8,46) \times 4,00$	✓		115,84	81,09
	" 5: $(1,79 + 5,94 + 5,95 + 2,16) \times 4,00$	✓		63,36	
	" 6: $(15,18 + 11,38 + 1,60) \times 4,25$	✓		119,12	
	70% davon			435,41	
	ab Tieren $(2 \times 0,85 \times 1,95) + (3,90 \times 2,00) + 1,30 \times 2,50$			17,88	
Pos. 22	Wandputz im 1. Stock abschlagen			423,53	
✓	Lt. Massenaufstellung Nr. 3			420,86 m ²	=====
Pos. 23	Wandputz im 2. Stock abschlagen			308,55 m ²	=====
✓	Lt. Massenaufstellung Nr. 3			308,55 m ²	=====
Pos. 24	Wandputz im Dachgeschoss abschlagen			entfällt	✓
Pos. 25	Deckenverputz im Keller abschlagen			entfällt	✓
Pos. 26	Deckenverputz im Hochparterre abschlagen			132,58 m ²	=====
✓	Lt. Massenaufstellung Nr. 3			132,58 m ²	=====
Pos. 27	Deckenverputz im 1. Stock abschlagen			138,01 m ²	=====
✓	Lt. Massenaufstellung Nr. 3			138,01 m ²	=====

Pos. 28	Beckenverputz im 2.Stock abschlagen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.3	70,48 m ²	✓
Pos. 29	Estrich abbrechen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.3	93,58 m ²	✓
Pos. 30	Waschküchenherd abbrechen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.3	1,12 m ³	✓
Pos. 31	Fassadenverputz abschlagen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.5	525,97 m ²	✓
Pos. 32	Sockelputz abschlagen		
✓	(11,68+7,23+2,65+11,36+2,18)x 1,10 =	38,61 m ²	✓
Pos. 33	Gesimse abtragen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.3	30,47 m ¹	✓
Pos. 34	Gesimsputz abschlagen,abgewickelt gemessen 1,-m		
✓	Bei Kapelle	11,68 m ¹	
	"	5,25 m ¹	
	Bestehender Teil vorne	11,36 m ¹	
	" " seitlich	2,18 m ¹	
		<u>30,47 m¹</u> x 1,10 =	30,47 m ²
Pos. 35	Feuermauerputz abschlagen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.5	251,24 m ²	✓
Pos. 36	Ziegel reinigen und stapeln		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.5 gez. lte Ziegel	40.914 Stück	✓
Pos. 37	Bauschutt auf eine öffentliche Planie verführen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.3:		
	Baubericht Nr. 1: 132,-m ³	Nr.15: 9,-m ³	
	" Nr. 3: 24,-m ³	Nr.17: 51,-m ³	
	" Nr. 9: 1,-m ³	Nr.18: 2,-m ³	
	" Nr. 10: 9,-m ³	Nr.21: 62,-m ³	
	" Nr. 13: 21,-m ³	Nr.22: 22,-m ³	
	" Nr. 15: 12,-m ³		
			345,-m ³
	Übertrag:		345,-m ³

Übertrag: 345,- $\sqrt{m^3}$

Lt. Baubericht Nr. 127:	8,- $\sqrt{m^3}$	Nr. 140:	12,- $\sqrt{m^3}$
" Nr. 128:	4,- $\sqrt{m^3}$	Nr. 141:	4,- $\sqrt{m^3}$
" Nr. 130:	4,- $\sqrt{m^3}$	Nr. 143:	3,- $\sqrt{m^3}$
" "	4,- $\sqrt{m^3}$	Nr. 143:	3,- $\sqrt{m^3}$
" Nr. 131:	4,- $\sqrt{m^3}$	Nr. 145:	3,- $\sqrt{m^3}$
" Nr. 132:	8,- $\sqrt{m^3}$	Nr. 150:	4,- $\sqrt{m^3}$
" Nr. 133:	4,- $\sqrt{m^3}$	"	4,- $\sqrt{m^3}$
" Nr. 138:	12,- $\sqrt{m^3}$	Nr. 165:	4,5 $\sqrt{m^3}$
" Nr. 139:	4,- $\sqrt{m^3}$	Nr. 171:	4,- $\sqrt{m^3}$

93,50 $\sqrt{m^3}$ 438,50 $\sqrt{m^3}$

II. Erdarbeiten:

Pos. 38 Erdaushub der Fundamente, Schacht und Kabelgraben:

Lt. Massenaufstellung Nr. 5:

Fig. 1	8,55 x 1,88 x 1,96	=	30,77 $\sqrt{m^3}$
" 2	7,40 x 0,90 x 1,20	=	7,99 $\sqrt{m^3}$
" 2a	2,90 x 0,90 x 2,13	=	5,56 $\sqrt{m^3}$ 44,32 $\sqrt{m^3}$

Fundamente:

Fig. 3	2,83 x 0,65 x 1,40	=	2,58 $\sqrt{m^3}$
" 4	3,85 x 0,65 x 1,40	=	3,50 $\sqrt{m^3}$
" 5	5,69 x 0,80 x 1,40	=	6,37 $\sqrt{m^3}$
" 6	1,50 x 0,55 x 1,40	=	1,16 $\sqrt{m^3}$
" 7	4,46 x 0,35 x 0,55	=	0,86 $\sqrt{m^3}$
" 8	4,38 x 1,10 x 1,40	=	6,75 $\sqrt{m^3}$
" 9	2,30 x 0,30 x 0,50	=	0,35 $\sqrt{m^3}$
" 9a	1,10 x 0,30 x 0,50	=	0,17 $\sqrt{m^3}$ 21,74 $\sqrt{m^3}$

Fundamentauschub für die Einfriedungsmauer
(keine Fundamente vorhanden, da ehemaliger
Bombentrichter)

$$4,25 \times 0,60 \times 0,80 = 2,04 \sqrt{m^3}$$

Schachtaushub für Wassermesser lt. K.V. Pos.
129, nur mit 1,40 x 1,40 x 1,70 vorgesehen.
Da dort ein Bombentrichter, wurde der Schacht
für Gas- und Elektrohäuschen zur Gänze auf
eine Betonplatte mit 25 cm Stärke und Ar-
mierung aufgebaut werden.

$$2,25 \times 1,79 \times 2,05 = 8,26 \sqrt{m^3}$$

$$\text{absügl. Schacht: } 1,40 \times 1,40 \times 1,70 = - 3,33 \sqrt{m^3} \quad 4,93 \sqrt{m^3}$$

Graben für E-Kabel:

$$25,30 \times 0,60 \times 1,00 = 15,18 \sqrt{m^3}$$

Kanalgraben für Rohrkanal: Aufgrabung auf
der Straße und Gehsteig:

$$5,05 \times 1,0 \times 2,60 + 2,40 \times 2 = 12,63 \sqrt{m^3}$$

$$\text{gerader Strang bis Dachrinne: } (35,1 + 1,25) \times 0,60 \times 2,40 + 1,10 \times 2 = 50,89 \sqrt{m^3}$$

$$\text{schiefes Strang: } 0,95 \times 0,90 \times 1,20 = 1,03 \sqrt{m^3}$$

Verbreiterung bei den Schächten:

$$1,80 \times (1,60 - 0,80) \times 1,90 = 2,74 \sqrt{m^3}$$

$$1,80 \times (1,35 - 0,80) \times 1,35 = 1,34 \sqrt{m^3} \quad 73,71 \sqrt{m^3}$$

161,92 $\sqrt{m^3}$

Pos. 39	✓ Erdhinterfüllung mit vorhandenem Schutt Lt.Massenaufstellung Nr.3	30,48 m ³ =====
Pos. 40	✓ Kanalgraben mit gewonnenem Aushubmaterial auffüllen und stampfen Kanalaufgrabung lt.Pos.38 73,71 m ³ ab Einsteigschichte 1,80 x 1,35 x 1,90 = 4,62 m ³ 1,80 x 1,35 x 1,35 = 3,28 m ³ 2 x 0,90 x 1,10 x 1,10 = 2,18 m ³ - 10,08 m ³	63,63 m ³ =====
Pos. 41	✓ Erdaushub des Kellers mit eigenem Fahrwerk auf Öffentliche Flanie verführen Lt.Massenaufstellung Nr.3	114,50 m ³ =====

III. Baumeisterarbeiten :

Pos. 42/43	✓ Fundamente aus Stampfbeton (nicht aus Ziegel wegen besserer Druckverteilung) Lt.Massenaufstellung Nr.3	21,74 m ³ =====
Pos. 44	✓ Kellermauerwerk Lt.Massenaufstellung Nr.3	33,39 m ³ =====
Pos. 45	✓ Ziegelmauerwerk im Hochparterre Lt.Massenaufstellung Nr.3	45,90 m ³ =====
Pos. 46	✓ Ziegelmauerwerk im 1.Stock Lt.Massenaufstellung Nr.3	49,51 m ³ =====
Pos. 47	✓ Ziegelmauerwerk im 2.Stock Lt.Massenaufstellung Nr.3	50,35 m ³ =====
Pos. 48	✓ Ziegelmauerwerk im 3.Stock Lt.Massenaufstellung Nr.3	58,20 m ³ =====
Pos. 49	✓ Rauchfangmauerwerk bis Dachhaut Lt.Massenaufstellung Nr.3	14,99 m ³ =====
Pos. 50	✓ Rauchfangmauerwerk über Dach Lt.Massenaufstellung Nr.3	5,52 m ³ =====

Pos. 51 Rauchfangputztürchen liefern und versetzen

Neubauteil:	Boden	5	Stück	
	2.Stock	2	"	
	1.Stock	1	"	
	Erdgeschoß	1	"	
	Keller	1	"	10 Stück

alter Gebäudeteil:

Boden	12	Stück	
2.Stock	2	"	
1.Stock	1	"	
Erdgeschoß	1	"	
Keller	1	"	17 Stück

27 Stück
=====

Pos. 52 Rauchfangputztürchen versetzen auf dem Dachboden

5 Stück
=====

Pos. 53 Kellerlichtschacht

entfällt

Pos. 54 Putzschacht

entfällt

Pos. 55 Hauptgesimse in Ziegelmauerwerk herstellen

Lt.Massenaufstellung Nr.3

39,87 m¹
=====

Pos. 56 Scheidewand in Ziegel 12 cm stark herstellen

Lt.Massenaufstellung Nr.3

32,13 m²
=====

Pos. 57 Scheidewand 15 cm stark herstellen

Lt.Massenaufstellung Nr.3

55,85 m²
=====

Pos. 58 Scheidewände 7 cm stark herstellen

Lt.Massenaufstellung Nr.3

73,98
82,61 m²
=====

Pos. 58a Scheidewände 7 cm als Mehrpreis auf Pos.58

73,98
82,61 m²
=====

Pos. 59 Gipsdielenwände 8 cm stark

Lt.Massenaufstellung Nr.3

75,53 m²
=====

Pos. 60 Grobverputz herstellen

Lt.Massenaufstellung Nr.5

1.858,83 m²
=====

Pos. 61 Feinverputz herstellen

Lt.Massenaufstellung Nr.5

1.864,88 m²
=====

Pos. 62 Beckenverputz herstellen

Lt.Massenaufstellung Nr.5

576,05 m²
=====

Pos. 64	Unterlagsbeton 6 cm stark		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.5		106,87 m ² *****
Pos. 65	Unterlagsbeton 8 cm stark		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.5		52,52 m ² *****
Pos. 66	Betonplatte bei Eingang		
✓	$\frac{2,08}{2,00} \times 2,45 =$		4,90 5,10 m ² *****
Pos. 68	Terrazzo 2 cm stark herstellen		
✓	Erdgeschoss:		
	Raum 7,8,9a,9b: $4,10 \times \frac{6,03 + 6,22}{2} =$	24,71 m ²	
	1.Stock:		
	Raum 17,18,19: $4,10 \times \frac{6,39 + 6,61}{2} =$	25,87 "	
	2.Stock:		
	Raum 27,28,29: $4,10 \times \frac{6,39 + 6,61}{2} =$	25,87 "	76,45 m ² *****
Pos. 69	Terrazzo 3 cm stark herstellen		
✓	Gang 1.Stock:		
	Raum 16: $13,81 \times 1,62 =$	22,37 m ²	
	Gang 2.Stock:		
	Raum 25: $13,81 \times 1,62 =$	22,37 "	
	Gang Erdgeschoss:		
	Raum 6: $2,50 \times 1,80 =$	4,50 "	
	3 Podeste zwischen Hochparterre und		
	3.Stock: $3 \times 2,45 \times 1,13 =$	8,31 "	
	Eingang Erdgeschoss:		
	$\frac{2,08}{2,00} \times 2,45 =$	4,90 5,10 "	62,45 m ² *****
Pos. 71	Beschüttung aufbringen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.5		151,98 m ² *****
Pos. 73	Waagrechte Kellermauerisolierung		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.3		13,88 m ² *****
Pos. 74	Vertikale Mauerisolierung		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.3		32,25 m ² *****
Pos. 75	Fußbodenisolierung		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.3		41,10 m ² *****
Pos. 76	Hölzerne Fensterstücke versetzen		
✓	Lt.Massenaufstellung Nr.5		32 Stück *****

Pos. 77 ✓ Hölzerne Türstücke versetzen
Lt. Massenaufstellung Nr. 5

12 Stück

Pos. 78 ✓ Vorhandene Fenster und Türstücke versetzen

alte Kellerfenster alter

Gebändeteil

3 Stück

neue Kellerfenster neuer

Gebändeteil

3 "

Erdgeschoss Türen

2 "

1. Stock

1 "

2. "

Fenster

8 "

17 Stück

Pos. 79 ✓ Eiserne Dachbodentüre versetzen

1 Stück

Pos. 80 ✓ Fassadenverputz herstellen

Lt. Massenaufstellung Nr. 4:

Sockelhöhe verglichen 1,10m

Seitliche Kapellenfront:

$11,68 \times (16,85 - 1,10) = 2,18$

= 183,96 m²

Vordere Kapellenfront:

$7,23 \times (16,85 - 1,10) + (20,35 - 1,10)$

= 126,53 "

$2,65 \times (16,85 - 1,10)$

= 41,74 "

$11,36 \times (14,60 - 1,10)$

= 153,36 "

Dreiecksfläche, Kapelle seitlich:

$2,25 \times 4,20$

= 4,73 "

$2,18 \times (14,60 - 1,10) + (15,60 - 1,10)$

= 30,52 "

Neuer Gebäudeteil:

$2,65 \times 14,60$

= 38,69 "

$2,18 \times 14,60 + 15,60$

= 33,14 "

$6,78 \times 17,18$

= 116,48 "

Seitenteil:

$4,94 \times 20,35$

= 101,42 "

825,84 m²

Pos. 81 ✓ Feuerzenerputz
Lt. Massenaufstellung Nr. 5

482,29 m²

Pos. 82 ✓ Sockelverputz
Lt. Massenaufstellung Nr. 5

44,26 m²

Pos. 83 ✓ Giebelziegel
Lt. Massenaufstellung Nr. 5

52,29 m²

Pos. 84	Manersschließen einziehen	entfällt
Pos. 85	Waschtrog aus Beton herstellen	entfällt
Pos. 86	Fachwerkwände mit Heraklith verkleiden	entfällt
Pos. 87	Heraklithplattenisolierung über Waschküche $4,10 \times \frac{6,39 + 6,58}{2} =$	26,65 m ²
Pos. 88	Steinzeugrohre Ø 150 mm verlegen	entfällt
Pos. 89	Steinzeugrohre Ø 100 mm verlegen	entfällt

IV. Stahlbetonarbeiten :

Pos. 90	Stahlbetondecke über Keller lt. Massenaufstellung Nr. 1	34,08 m ²
Pos. 91	Stahlbetondecke über Hochparterre lt. Massenaufstellung Nr. 1	35,40 m ²
Pos. 92	Stahlbetondecke über 1. Stock lt. Massenaufstellung Nr. 3	35,35 m ²
Pos. 93	Stahlbetondecke über 2. Stock lt. Massenaufstellung Nr. 3	35,35 m ²
Pos. 95	Stahlbetonplatte über Hochparterregang lt. Massenaufstellung Nr. 3	26,35 m ²
Pos. 96	Stahlbetondecke über 1. Stock lt. Massenaufstellung Nr. 3	26,35 m ²
Pos. 97	Stahlbetonplatte über 2. Stock Gang lt. Massenaufstellung Nr. 3	5,17 m ²
Pos. 98	Zwischenpodest aus Stahlbetonplatte vom Hoch- parterre zum 1. Stock lt. Massenaufstellung Nr. 3	3,92 m ²

Pos. 99	Zwischenpodest von 1. zum 2. Stock aus Stahlbeton ✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3	3,92 m ² =====
Pos. 100	Zwischenpodest vom 2. zum 3. Stock aus Stahlbeton ✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3	3,92 m ² =====
Pos. 101	Zwei Laufplatten aus Stahlbeton vom Hochparterre ✓ zum 1. Stock Lt. Massenaufstellung Nr. 5	10,48 m ² =====
Pos. 102	Zwei Laufplatten aus Stahlbeton vom 1. zum 2. Stock ✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 5	10,48 m ² =====
Pos. 103	Zwei Laufplatten vom 2. zum 3. Stock ✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 5	10,48 m ² =====
Pos. 104	Stiegenhausdecke ✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3	24,06 m ² =====
Pos. 105	Stahlbetonüberlagen 60 cm hoch ✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3	35,55 m ¹ =====
Pos. 106	Stahlbetonüberlagen 25 cm hoch ✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3	59,51 m ¹ =====
Pos. 107	Stahlbetonpfeiler im Keller 51/64 cm ✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3 ✓	3,01 m ¹ =====
Pos. 108	Stahlbetonpfeiler im Keller 51/60 cm ✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3 ✓	3,01 m ¹ =====
Pos. 109	Stahlbetonpfeiler 38/60 cm ✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3	16,54 m ¹ =====
Pos. 110	Stahlbetonpfeiler 38/40 cm ✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3	14,14 m ¹ =====
Pos. 111	Stahlbetonpfeiler 38/40 cm ✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3	14,14 m ¹ =====
Pos. 112	Stahlbetonpfeiler 38/40 cm ✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3	14,14 m ¹ =====

V. Kunststeinarbeiten :

Pos. 111 Kellerstufen

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3

12,-- m¹

Pos. 113 Stiegenhausstufen aus Kunststein

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 4

93,60 m¹

Pos. 114 Vorlegestufen

✓ 6 Stufen zu 1,70 m¹ =

10,20 m¹

Pos. 115 Kunststeinstufen im Stiegenhaus vom Hof zum
Hochparterre

✓ 6 Stück zu 1,25 m¹ =

7,50 m¹

VI. Gerüsterstellung :

Pos. 116 Leitergerüst

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 4

1.340,23 m²

VIII. Kachetrag :

Pos. 117 Schlitz stecken für Abfallstrang

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3

22,61 m¹

Pos. 118 Gipsdielenwände herstellen

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3

73,26 m²

Pos. 119 Poterien herstellen

noch nicht ausgeführt

Pos. 120 Bretter- und Blindböden streichen

✓ 1. Stock Raum 11 ✓ 6,55x0,70 ✓ = 4,59 m²
" 13 ✓ 3,53x2,50 ✓ = 8,83 "
2. Stock Raum 21 ✓ 3,62x6,55 ✓ = 23,71 "
" 22 ✓ 3,61x6,55 ✓ = 23,65 "
" 23 ✓ 3,53x6,55 ✓ = 23,12 "

83,90 m²

Pos. 121 Unterbeton 4 cm herstellen

noch nicht ausgeführt

Pos. 122 Fußbodenisolierung

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 5

75,18 m²

Pos. 123 Terrazzo herstellen

entfällt

Pos. 124 Schlitz ausmauern

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 4

52,93 m¹

Pos. 125 Schlitz stecken und ausmauern

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 4

284,65 m¹

Pos. 126 Graben für K-Kabel abdecken und zuschütten

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 4

25,20 m¹

Pos. 127 Graben für Wasserleitung ausheben und wieder zuschütten

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 4

14,40 m¹

Pos. 128 Graben für Gasleitung hergestellt

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3

18,50 m¹

Pos. 129 Wassermesserschacht

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3

1 Stück

Pos. 130 Menschen für Gasmesser und Kabelkopf

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3

1 Stück

Pos. 131 Mauerwerk für Einfriedung

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3

9,18 m³

Pos. 132 Schlitz stecken und wieder vermauern

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 5

47,78 m¹

Leut Nachtragsangebot vom 14. Mai 1949 :

Pos. 1 und 2

entfällt

Pos. 3 Ofenkapeln liefern und versetzen

noch nicht ausgeführt

Pos. 4 Fassaden und Feuermauerflächen weissen

entfällt

Pos. 5 Betondecke über 2. Stock

✓ Lt. Massenaufstellung Nr. 3

109,93 m²

Pos. 6 ✓ Betonestrich auf Betondecke über 2.Stock
Lt.Massenaufstellung Nr.3

98,68 m²
=====

Pos. 7 ✓ Betonrost

Lt.Massenaufstellung Nr.3

22,10 m¹
=====

IX. Zusätzliche Arbeiten lt.genehmigten Kostenvoranschlag :

Pos.133 ✓ Lieferung von Ziegeln

Lt.Massenaufstellung für Nachtragsangebot:

Ziegelmauerwerk in alten Ziegeln:

Pos.44 Keller 14,57 ✓
" 45 Hochparterre 27,81 ✓
" 46 1.Stock 36,81 ✓
" 47 2.Stock 37,49 ✓
" 48 3.Stock 43,10 ✓
" 49 Rauchfang-
mauerwerk bis

14,99 ✓

" 50 über Dach

6,29 ✓

Wände, 15cm stark:

8,38 ✓

55,85 x 0,15

10,00 ✓

Gesimsmauerwerk

9,18 ✓

Einfriedungsmauer

208,62 m³ x 280 Stück

58.414 Stück

Delieferte alte Ziegel:

lt.Baubericht	67 v.	Datum	Menge	Stück
"	68	2.12.49	600	✓
"	69	5.12.49	600	✓
"	70	6.12.49	600	✓
"	75	8.12.49	600	✓
"	90	14.12.49	500	✓
"	92	4.1. 50	800	✓
"	93	9.1. 50	800	✓
"	94	10.1. 50	800	✓
"	99	11.1. 50	800	✓
"	101	18.1. 50	800	✓
"	101	20.1. 50	1600	✓
"	115	9.2. 50	1000	✓
"	117	13.2. 50	2000	✓
"	121	17.2. 50	1000	✓
"	122	20.2. 50	1000	✓
"	124	22.2. 50	1000	✓
"	125	23.2. 50	1000	✓
"	126	24.2. 50	1000	✓
"	133	7.3. 50	1000	✓

17.500 Stück

Übertrag:

75.914 Stück

Übertrag:

75.914 Stück

Ziegelmauerwerk in neuen Ziegeln:

Pos. 44	Keller	19,45 m ²
" 45	Hochparterre	19,09 "
" 46	1. Stock	13,10 "
" 47	2. Stock	13,26 "
" 48	3. Stock	19,82 "

85,72 m² x 380 Stück
neue Ziegel

31.814 "

49.314 Stück

Pos. 134 Trandecke abtragen:

Lt. Massenaufstellung für Nachtragsangebot:

Über Hochparterre:	4,45 x 2,50 = 11,13 m ²
" 1. Stock:	4,45 x 2,50 = 11,13 "
" 2. Stock:	4,45 x 2,50 = 11,13 "

33,39 m²

Pos. 135 Decke über Waschküche, in Stahlbeton herstellen:

$$4,93 \times \frac{7,07 + 7,28}{2} =$$

35,35 m²

Pos. 136 Kaminabdeckplatten und Abdeckplatten über Einfriedungsmauer

Kamine bei Kapelle	(2,40 + 1,35) = 75,00 m ¹
" alter Gebäudeteil:	
(2,76 + 1,84 + 0,88)	= 5,48 "
" über Waschküche	= 2,85 "
Einfriedungsmauer	= 6,51 "

18,57 m¹

Pos. 137 Ventilationsgitter

noch nicht ausgeführt

Pos. 138 Aufzählung für die Mehreisen

entfällt

Pos. 139 Abfallstrang in der Kloanlage frei in der Ecke stehend mit Rundstangen und Stützgerüste ummantelt, grob und fein verputzen

von Keller bis Waschküchenfußboden	15,18 m ¹
Waschküche	2,90 "

16,08 m¹

Pos. 140 Nach betonieren der Gangplatte das ausgegastete Mauerwerk bei Mittel- und Feuermauer ca 10 cm tief ausmauern:

Platte über Hochparterre:	
2 x 11,30	= 22,60 m ¹
Platte über 1. Stock	
2 x 11,30	= 22,60 "

45,20 m¹

Pos. 141 Verkleiden mit Stauziegelgewebe der Betonteile der Fassade:

Lt. Massenaufstellung Nachtragsvoranschlag:

Betoneckshale von Gelände bis Gesims:

$$(0,90+13,18+2,90) \times (0,65+0,35) = 20,38 \text{ m}^2$$

6 Eisenbetonbalken:

$$6 \times 6,77 \times 0,80 = 32,50$$

Innere Eckschale:

$$(0,90+13,18+2,90) \times 0,30 = 5,09$$

Von Pos. 117: $22,62 \times 0,30 =$

$$6,78$$

$$64,75 \text{ m}^2$$

Pos. 142 Aufstellung für Hängegerüst auf vorgezeichnetes Leitengerüst bei der Feuersauer, da mit dem Leitengerüst nicht eingerüstet werden kann und statt dessen ein teureres Hängegerüst verwendet werden muß

Zusätzliche Dachdeckerarbeiten

Pos. 143 Grab- und Rohrleckenarbeiten für die Kanalisation:

Pos. 143 Granitwürfelpflaster aufreißen und nach Rohrverlegung wieder einklauben:

$$3,--$$

Pos. 144 Steinzeugrohr und Formatstücke liefern und im Gefälle verlegen:

gerade Rohre \varnothing 20 cm

$$26,00$$

" " \varnothing 15 cm

$$31,--$$

Bogen \varnothing 20 cm

$$18,--$$

" \varnothing 15 cm

$$2,85$$

Patentputzrohre \varnothing 20 cm

$$2,85$$

" \varnothing 15 cm

$$2,85$$

einfache Abzweiger \varnothing 20/15 cm

$$2,85$$

" \varnothing 15/15 cm

$$1,85$$

Verjüngung

$$1,85$$

Eternit-Aufstehensbogen

$$1,85$$

Kanalarbeiten liefern und versetzen

$$22,85$$

Anschlüsse an bestehende Leitungen

$$1,85$$

Rohrleitung an der Decke und Wand:

gerade Rohre \varnothing 15 cm

$$3,--$$

Bogen \varnothing 15 cm

$$1,85$$

~~Eingründung herstellen, einstemmen und wieder-~~
~~verputzen~~

~~1 Stk.~~
~~-----~~

~~Pos. 145. Putzschaht 70/120 cm i.L., 80 cm tief, her-~~
~~stellen, Schachthals 60/60cm aus Stampfbe-~~
~~ton ca 1,80m tief, samt liefern und vorset-~~
~~zen eines gußeisernen Schachtdeckels 40/60~~
~~groß~~

~~1 Stk.~~
~~-----~~

~~Pos. 146. Putzschaht wie vor, jedoch 120 cm tief~~

~~1 Stk.~~
~~-----~~

~~Pos. 146a Putzschahte 60/80 i.L., sonst wie vor~~

~~2 Stk.~~
~~-----~~

✓ Pos. 147 Mauerdurchbrüche samt Wiedervermauern

2 Stk.
✓ -----

GEPRÜFT

aufgestellt:

Wien, am 14. Okt. 1950

Wien, am 1. Oktober 1950

JOHANN FLIEGER'S W^{tw}.

Architekt u. Stadtbaumeister
Wien XIX., Weimarerstr. 90

Tel. A 180-49

Ing. Fieber
Architekt



Gr

M. Abt. 36

Eingelangt 2.5.50

F-5/103-27.5.49

Kongregation der
Schulschwestern v. III. Orden
des hl. Franziskus Seraphicus
Wien III., Apostelg. 7

Wien, am 29. April 1950

Betrifft: Wiederaufbau des Gartentraktes des Hauses Wien II.,
Obere Augartenstrasse 34 - Nachtragsansuchen.

An das
Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau,
Verwaltung des Wohnhaus Wiederaufbaufonds,

W i e n IV.,
Stalinplatz 8

Die gefertigte Kongregation der Schulschwestern vom 3. Orden des
hl. Franziskus bittet als Bauwerber um Genehmigung eines Nach-
tragskredits für den Wiederaufbau des Objektes Wien II., Obere
Augartenstrasse 34 und begründet das Ansuchen im Folgenden:

Mit dem Wiederaufbau wurde nach Genehmigung des Fondskredits
und Herbeiführung des Grundbuchbeschlusses am 24.8.49 begonnen.

Da der Bauzustand der Ruine sehr schlecht ist und sich seit der
Einreichung beim Fonds noch weiter verschlechtert hat und die
oberen Stockwerke bei der Schadensaufnahme unzugänglich waren,
konnten nicht alle Schäden erkannt werden.

Solche nicht erkennbare Schäden, für die der bewilligte Fonds-
betrag keine Deckung vorsieht, sind:

- 1.) Die Feuermauer gegen den Nachbarn zu; diese ist einsturz-
gefährdet und muß erneuert werden.
- 2.) 2 Kamine sind einsturzgefährdet und müssen erneuert wer-
den.
- 3.) Im 3. Stockwerk ist eine Scheidemauer eingestürzt.
- 4.) Wegen den angeführten Schäden muß mehr Verputz geleistet
werden als im Ansuchen bewilligt.
- 5.) Weil die Decke über dem 1. Stock angefault ist, muß diese er-
neuert werden, ebenso die Beschüttung, die durch Witterungs-
einflüsse stark gelitten hat.
- 6.) Die Kaminköpfe sind wegen Baufälligkeit abgetragen und neu
aufgemauert worden.
- 7.) Aus dem Abbruch konnten nicht genügend brauchbare Ziegel ge-
wonnen werden und mußten 49.000 Stück neue Ziegel beschafft
werden.
- 8.) Bei der Ausführung des Kanal-Neubaues und der Verlegung der
Wasser- und Gasleitungen ist ein Mehranfall an Aushubmaterial,
weil die Aushubmasse zu knapp eingeschätzt worden ist.
- 9.) Der Erhaltungszustand des Dachstuhles ist sehr schlecht und
erfordert zusätzliche Zimmermannsarbeiten, ebenso die Tat-
sache, daß die Decke über dem 1. Stock angefault ist, was bei
Stellung des Ansuchens nicht erkannt werden konnte.

durch mangelnde Sichtbarkeit

10.) Der überdachte Gang im Garten ist vollständig verwittert und muß erneuert werden.

11.) Die Spenglerarbeiten weisen Mehrleistungen auf aus feuerpolizeilichen Gründen. Bei den Gängen müssen zum Schutz gegen Regenwasser Rinnen gemacht werden.

12.) Wegen dem Ausfall der Verfließungen ergibt sich eine Mehrleistung beim Anstreicher.

13.) Die Waschküche wird ins Dachgeschoß verlegt. Deshalb treten Mehrleistungen bei den Installationen und beim Elektriker auf.

Der Fondswerber bittet ferner um Bewilligung einer Waschkücheneinrichtung, bestehend aus Waschmaschine, Zentrifuge sowie für die Küche: 1 Großküchenherd und Küchenmaschinen.

Wegen der exponierten Lage des Objektes bittet der Fondswerber um Genehmigung einer ant. Schließvorrichtung bei der Eingangstür mit Signal- u. Lautsprecheranlage.

14.) Erforderlicher Nachtragskredit

Reine Nachtragsbaukostensumme	S	120.312,70
Architektengebühren lt. Formblatt W 11 vom 27.4.1950	S	6.365,62
Überprüfungsgebühren für Ziviltechniker:		
Für vorliegendes Nachtragsansuchen	S	1.804,69
für Auswechslungsansuchen	S	240,65
Gesamt-Nachtragskredit:	S	128.723,66

Für den Planverfasser
und Bauleiter:

ZIVILARCHITEKT
DIPL. ING. KARL RAIMUND LORENZ
o.B. Prof. f. Gebäudelehre u. T.H. Graz
BORO: WIEN I., JOHANNESG. 11
Telefon R 21-0

Für den Fondswerber:

S. M. Reginalda
Kongregation der Schulschwestern
vom Dritten Orden des hl. Franziskus
Wien III/40, Apostelgasse 7

GEPRÜFT
Wien, am 29. April 1950



28. 4.

50

NO/RU

Betrifft: Nachtragsansuchen für den Wiederaufbau Wien II.,
Obere Augartenstrasse 34

Prüfungsbericht

Das vorliegende Nachtragsansuchen wurde von mir nach den Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaufondsgesetzes geprüft. Das Ergebnis der Prüfung ist im Folgenden zusammengefasst:

- 1.) Die Einreichungsunterlagen wurden in den Monaten Jänner und Feber 1949 zusammengestellt. Exakte Pläne des Altbestandes wurden nicht vorgefunden, die örtliche Bestandaufnahme stieß auf große Schwierigkeiten. Das 1.u.2. Stockwerk waren unzugänglich, weil das Stiegenhaus durch Bombenangriff zerstört worden war. Über den Feuermauerrest auf das 1.Stockwerk hinaufzuklettern war unmöglich, weil dieser vereist war. Kellerräume konnten betreten werden, doch behinderte die Finsternis der Räume und das Fehlen einer Lichtanlage jede präzise Arbeit. Was sich oberhalb des Erdgeschosses befand, konnte lediglich vermutet werden. Es war also unmöglich in den oberen Stockwerken Vermessungen auszuführen.

Sehr bedeutungsvoll ist ferner jener Umstand, der meines Erachtens nach die Hauptursache für die weiteren Aufmass- und Kostenüberschreitungen ist: Die lange Zeitspanne, die zwischen Fondseinreichung und Bewilligung liegt, begünstigt bei dem schlechten Erhaltungszustand der Ruinen den Verfall derselben ganz ausserordentlich.

Im gegenständlichen Fall kommt noch der Umstand hinzu, daß der tatsächliche Bauzustand der oberen Stockwerke erst mit den Hilfsmitteln einer eingerichteten Baustelle, also nach Baubeginn festgestellt werden konnte.

Im Einzelnen ist auf folgende Umstände hinzuweisen:

- 2.) Die gartenseitige Stirnmauer des zerstörten Stiegenhauses ist in ihrer ganzen Höhe aus dem Verband der Aussenmauer herausgerissen.

Die Feuermauer gegen den Nachbarn in der unteren Augartenstrasse ist im Dachgeschoß auf der ganzen Länge, im Erdgeschoß auf ca. 8,00 m Länge vollständig zerrüttet, überhängend und aus den Fugen herausgerissen. Die Feuermauer wurde nur durch den Dachstuhl am Einstürzen gehindert. 2 Kamine mussten unvorhergesehenerweise abgetragen und erneuert werden, denn diese wurden nur durch die Dachkonstruktion zusammengehalten. Im 2. Stock war eine Scheidewand eingestürzt.

Die vorgenannten Schäden wurden erst beim Abbruch erkannt und verursachten zusätzliche Abbruch- und Maurerarbeiten.

3. Die unter Punkt 2 erwähnten Mängel verursachten im Zusammenhang mit dem zeitlich bedingten fortschreitenden Verfall zusätzliche Verputzarbeiten.

4. Aus 2.) und 3.) ergibt sich ein über das vorgesehene Ausmass hinausgehender Anfall an Schutt, Mehrlieferung an Deckenbeschützung, Mehrarbeit an Abtragung und Neuaufmauerung schadhafter Kaminköpfe; diese Kaminköpfe konnte bei der Beschau im Jänner 1949 überhaupt nicht gesehen werden.

5. Der große Schutthaufen an der Stelle des völlig zerstörten Strassentraktes war bei der Besichtigung durch jahrelanges Lagern überwuchert mit Unkraut, bedeckt mit Müll und stellenweise gefroren und vereist. Die Annahme, daß aus diesem Schutt ca. 49.000 Stück Ziegel gewonnen werden könnten, erwies sich als irrig, der Schutt ist in den vergangenen Jahren vor Stellung des Fondsansuchens mehrfach aussortiert worden. Daher mussten die fehlenden 49.000 Stück Ziegel neu angeliefert werden.

6. Hinsichtlich der Verlegung der Gas-, Wasser- und Kanalleitungen ergibt sich ein Mehraushub von 60 m³, weil die Kanal- und Leitungstiefe unbekannt war und der Aushub zu knapp eingeschätzt worden ist.

7. Nach Einrichtung der Baustelle ergab sich, daß die Tramdecke über dem 1. Stock zum Teil verfault war. Dieser Umstand wurde erst nach Abräumung der großen Schuttmassen, die die Decke belasteten erkannt.

Das Gewölbe über der Kapelle konnte gleichfalls erst nach den Schutträumungsarbeiten untersucht werden, und zwar bei der Auswechslung der Mauerbank: Die Holzrameraden sind in den Auflagern angefault. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Verstärkung der Konstruktion und Aufhängung des Gewölbes an der Dachkonstruktion. Daher zusätzliche Zimmermannsarbeiten.

Der überdachte Gang vom Schulgebäude in der Leopoldsgasse zum Bauobjekt, ist völlig vermorscht und einsturzgefährdet. Inwieweit dieser Kriegsschaden vorliegt, ist nicht feststellbar, doch ist eine Erneuerung dieser Holzkonstruktion unaufschiebbar.

8. Der tatsächliche Zustand des Daches erfordert zusätzliche Spenglerarbeiten:

Aus Feuerschutzgründen Sparreneinfassungen an den Kaminen, Herstellung von 2 neuen Abfallrohren, weil die bestehenden 2 Stück zwischen Einreichung und Baubeginn gestohlen worden sind. Zur Verhinderung des Auftretens von Spritzwasser müssen Ablaufrinnen an den Gauben gemacht werden. Eine teilweise Kompensation tritt durch den Wegfall der geplanten Bodensammelkessel und Minderleistungen bei der Dachverblechung ein.

9. Mehrarbeiten durch Verlegung von Firstziegeln sind bedingt durch die Änderungen bei den Spenglerarbeiten.

10. Bei den Tischler- und Schlosserarbeiten ergibt sich eine Minderleistung gegenüber den genehmigten Beträgen, wegen Vereinfachung der Fassade des Zubaus auf Wunsch des Bauwerbers.

11. Bei den Anstreicherarbeiten ~~erfolgt keine Mehrleistung~~ wegen Ausfall der vorgesehenen Verfliesung in den Klosetten und Bädern, sowie eine Mehranfall an Reparaturarbeiten ~~an den Fenstern~~ wegen fortschreitender Verwitterung.
12. Glaser- und Bleigiesserarbeiten bleiben hinter den geschätzten Beträgen zurück, Hafner- und Malerarbeiten entsprechen dem genehmigten Veranschlag.
13. Bei den Installationen und beim Elektriker ergeben sich Änderungen in den Aufmassen und Beträgen durch die notwendige Verlegung der Waschküche ins Dachgeschoß sowie durch zusätzliche Anordnung von Bad und Klosett im Krankenzimmer. Andere Mehrleistungen, die auf Wunsch des Bauwerbers bedingt sind, wie Waschmaschinen, Küchenherd, Küchenmaschinen und Lautsprecheranlage sind vom gefertigten Ziviltechniker in einer Differenzliste zusammengestellt.
14. Das Ansuchen wurde massen- und preismässig geprüft. Die Preisansätze wurden als angemessen erkannt bzw. reduziert. Nicht unbedingt notwendige Leistungen sind in der unter Punkt 13 erwähnten Differenzliste zusammengestellt und vom Gesamtbetrag in Abzug gebracht worden.
15. Nach Abzug des Betrages von S 36.407,92 aus der Differenzliste ergibt sich der Betrag für die reinen Nachtragskosten mit S 99.918,37. Von diesem Betrag erscheinen S 33.387,33 durch die im Fondsansuchen genehmigte 8%ige Sicherheitsreserve gedeckt.



Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe
aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

24 Beilagen laut angeschlossenen Beilagenverzeichnis.

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundes-
gesetzes vom 16. Juni 1948,

B. G. Bl. Nr. 130.

Wohnhaus-
Wiederaufbau.
Ansuchen

W 1

3-fach einzureichen!

Ausfertigung Nr. F-2/103-27549

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Wien, IV.,
Stalinplatz 8.

Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(en) a) um ein unverzinsliches Darlehen*),
b) um die Übernahme einer Bürgschaft*),
c) um die Zuerkennung von Zinsenzuschüssen*)
aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, für das nachstehende
Bauvorhaben.

A.

Örtliche Bezeichnung des Bauvorhabens:

1. Land:

Wien

Politischer Bezirk:

Leopoldstadt

Gemeinde: Wien

Straße und Haus-Nr.:

II., Obere Augartenstr. 34

Grundstücke:

472 H. 00

Grundbucheinlagezahl: 44

Katastralgemeinde: Leopoldstadt

Ist an der Liegenschaft ein Baurecht bestellt? ☒ Ja (Einlagezahl) — Nein *).

B.

Besitzverhältnisse:

2. Liegenschaftseigentümer**): Vor- und Zuname: Die Schulschwester von 3. Orden

des hl. Franciscus-Seraphicus

Staatsbürgerschaft: Österreich

Anschrift: Wien III., Apostelgasse 7

U 11-1-70

Fernruf:

3. Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zuname:

Staatsbürgerschaft:

Anschrift:

Fernruf:

4. Wann wurde die Liegenschaft erworben? 11. IV. 1923

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.

C. Angaben über den Altbestand vor Eintritt des Kriegsschadens**):

1172 m², hievon verbaut: 618,39 m². Erbauungsjahr: 1890

5. Ausmaß des Baugrundes: 1172 m², hievon verbaut: 618,39 m². Erbauungsjahr: 1890

6. Geschosse: Keller, Erdgeschoss, I., II., III., IV., V. Stock, Dachgeschoss (für Wohn-Betriebszwecke zu 0 % ausgebaut gewesen)*).

7. Vor Eintritt des Kriegsschadens vorhanden gewesen:

a) gesamte Wohnfläche 346,81 m²
b) Betriebsfläche m²
c) Lagerfläche 5 m²

(Nähere Beschreibung Beilage Nr.)**)

8. Angabe über die Höhe*) des Hauptmietzinses im Jahre 1944 S 1.107,20
oder des Bruttomietzinses im Jahre S *

9. Fällt das Wohnhaus unter die Bestimmungen des landwirtschaftlichen Wiederaufbaugesetzes, B. G. Bl. Nr. 176/1946? Ja -- Nein*).

D. Angaben über den Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung:

Bombeneinwirkung

10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung: im xxx Februar 1945 am

11. Flächen der „zerstörten und beschädigten Räume“**):

a) gesamte Wohnfläche 346,81 m²
b) Betriebsfläche m²
c) Lagerfläche m²
d) Verkehrsfläche 250,32 m²
e) Kellerfläche 164,16 m²
f) Dachbodenfläche 199,92 m²
insgesamte „zerstörte und beschädigte Fläche“ 961,21 m²

(Nähere Beschreibung Beilage Nr. 5)**)

12. Flächen der „nichtbeschädigten, jedoch unbenützbar-Räume“**):

a) gesamte Wohnfläche m²
b) Betriebsfläche m²
c) Lagerfläche m²
d) Verkehrsfläche m²
e) Kellerfläche m²
f) Dachbodenfläche m²
insgesamte „nichtbeschädigte, jedoch unbenützbar Fläche“ m²

(Nähere Beschreibung Beilage Nr.)**)

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.

E.

Angaben über den geplanten Wiederaufbau:

Vom Gesamtobjekt 618,39 m² (siehe Baubeschreibung)

13. Art und Umfang**):

soll nur das im Garten liegende Wohngebäude mit 252,39 m² verbauter Fläche des Altbestandes wiederhergestellt werden.

14. Weicht die Wiederherstellung vom Altbestande ab**)? Ja -- Nein*

Angabe der Abweichung: Günstigere Anlage d. Stiegenhauses an Stelle des total zerstörten, dadurch Verringerung d. verbauten Fläche auf Angabe der Gründe: Schaffung zusätzl. Wohnraumes. 247,54 m².

15. Wird die Wiederherstellung auf der bisher verbaut gewesen Grundfläche durchgeführt? Ja -- Nein*).

Wenn nein**), Angabe der Gründe:

16. Flächen der „wiederhergestellten, der wieder nutzbar gemachten und der zusätzlich neu geschaffenen Räume“:

a) gesamte Wohnfläche 310,98 m²
b) Betriebsfläche 66,49 m²
c) Lagerfläche 18,74 m²
d) Verkehrsfläche 28,69 m²
e) Kellerfläche 305,39 m²
f) Dachbodenfläche 165,66 m²
insgesamte „wiederhergestellte, wieder nutzbar gemachte und neu geschaffene Fläche“ 933,34 m² (Nähere Beschreibung Beilage Nr. 7)**)

17. Gegenüberstellung der Anzahl der

	Altbestand	Neubestand
	Anzahl**)	
Wohnungen	19	10
Betriebsstätten	--	--
Lagerräume	--	32
	aus Beilage Nr. 5 **)	aus Beilage Nr. 6 **)

18. Die Baubewilligung wurde am

von

mit Zahl

erteilt (Beilage Nr.).

19. Bauwirtschaftliche Genehmigung**):

a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am 2.6.45 von My. 11186 mit Zahl 164/45 erteilt (Beilage Nr. 9).

b) um die bauwirtschaftliche Genehmigung wird angesucht (Beilage Nr.)**).

20. Dauer der Durchführung der Herstellungsarbeiten bis zur schlüsselfertigen Benützung 160 Arbeitstage.

21. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 42.540,85 (Beilage Nr. 11 11186).

22. Für das Bauvorhaben wird a) ein Darlehen in der Höhe von S 42.540,85 b) die Übernahme der Bürgschaft für S 42.540,85 c) ein Zinsenzuschuß in der Höhe von S 42.540,85 angesprochen*).

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.

F.

Allgemeine Angaben:

23. Verfasser der Pläne, der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen:

✓ Vor- und Zuname: **Architekt o.ö. Prof. Dipl. Ing. K. Raimund Lorenz**

Anschrift: **Wien I., Johannesgasse 16**

Fernruf: **R 21-0-4**

24. Gesamtbauleiter: Vor- und Zuname:

✓ Anschrift: **Architekt o.ö. Prof. Dipl. Ing. Karl Raimund Lorenz**
Wien I., Johannesgasse 16

Fernruf: **R 21-0-**

25. Verantwortlicher Bauführer: Vor- und Zuname: **Bmstr. Johann Flieger's Wtw.**

Anschrift: **Wien XIX., Weimarerstrasse Nr. 90**

Fernruf: **A 18 0**

26. Ist der verantwortliche Bauführer Generalunternehmer**)?

Ja ~~X~~ — Nein *

27. Die Überprüfung** der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen erfolgt durch:

✓ Vor- und Zuname: **Dipl. Ing. Herbert Lorenz, Zivilingenieur f. Bauwesen**

Anschrift: **Wien I., Johannesgasse 16**

Fernruf:

Wien

, am **6. Mai**

194 **9**

(Ort)

GEPRÜFT

Wien, am **24. MAI 1949**



herz

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.

M. Febronia Gruber,
(Eigenhändige Unterschrift) *G. D.*



Bauentscheid Zl. 230.775-14-49
vom **30. Juli 1949** zugestellt **12. Aug. 1949**
Wien, am **12. Aug. 1949**
Wathofer
Für die Richtigkeit
der Ausstellung:
[Signature]

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhauswiederaufbaufonds)

230.430-II/143/51.

B e s c h e i d :

*Lagebericht 1.8.51
mehlen!*

- I. Mit Bescheid des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 30. VII. 1949, 230.775-III/14 war für die Wiederherstellung des Wohnhauses in Wien, II., Ob. Augartenstr. 34 Grundstück O 447/4, 472 Einlagezahl 44 der Katastralgemeinde Leopoldstadt im Grunde des § 15, Abs. (2) des Wohnhauswiederaufbaugesetzes, B.G.Bl. Nr. 130/1948 unter den im obgenannten Zusicherungsbescheid ersichtlichen Bedingungen ein Darlehen im Höchstbetrage von S 492.500.- zugesichert worden. Die Wiederherstellungsarbeiten wurden am 29. III. 1951 beendet. Die Bewohnungs- und Benützungsbewilligung wurde am 28. III. 1951 erteilt.
- II. 1. Die am 11. V. 1951 vorgelegte Schlußabrechnung über die geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die Wiederherstellungsarbeiten nach den mit den seinerzeitigen Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe (und allfälligen Nachträgen) vorgelegten und genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.
2. Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschnitt I angeführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit S 578.460.- (in Worten : fünfhundertsechzigtausendvierhundertsechshilling) nachgewiesen; das Darlehen aus den Mitteln des Wohnhauswiederaufbaufonds wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig festgesetzt.
3. Das in Abschnitt I dieses Bescheides genannte Darlehen ist sohin überschritten worden. Bevor daher die Restzahlung in der Höhe von S 83.460.- überwiesen werden kann, ist der mitfolgende Schuldscheinvordruck in einer für die grundbücherliche Einverleibung geeigneten Form auszufertigen, auf Grund dieses Schuldscheines die Einverleibung eines weiteren Pfandrechtes in der Höhe von S 83.460.- ob der Liegenschaft,

Einlagenzahl 44 ----- der Katastralgemeinde Leopoldsdorf -----

zu erwirken und dem Wohnhauswiederaufbaufonds sodann dieser Schuldschein mit einem Grundbuchsatz, aus dem der neue Grundbuchsatz hervorgeht, zu übersenden. Nach Einlangen des ausgefertigten Schuldscheines und des Grundbuchsatzes wird der Restbetrag angewiesen werden.

4. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seines Wohnortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds) bekanntzugeben.

III. 1. Die Höhe der jährlich zu zahlenden Tilgungsrate beträgt

5.784,60

Diese teilt sich in zwei gleichhohe Tilgungsquoten, die bis zur vollen Tilgung des Darlehens an jedem 1. Jänner und 1. Juli fällig und zahlbar sind.

2. Die erste Tilgungsquote in der Höhe von 2.892,30 ist am

1. VII. 1961 -- fällig und zahlbar. Die weiteren Tilgungsquoten werden an jedem, diesem Tage folgenden 1. Jänner und 1. Juli in der Höhe von 2.892,30 bis zur vollen Tilgung des Darlehens fällig und zahlbar. (siehe Abschn. II.)

3. Die Rückzahlung der Tilgungsraten hat auf das Postsparkassenkonto des Wohnhauswiederaufbaufonds unter Kontonummer 4.000 mit ausdrücklichem Hinweis auf die Kontenbezeichnung 1816 -- (Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung) zu erfolgen.

4. Dem Schuldner steht es frei, an den Fälligkeitsterminen höhere Beträge als die vorgenannte Tilgungsquote rückzusahlen. Hierdurch wird die Verpflichtung zur Zahlung der Tilgungsquoten an den folgenden Fälligkeitsterminen nicht berührt.

5. Sofort nach Erhalt dieses Bescheides hat der Darlehensnehmer (oder dessen Bevollmächtigter) dem Wohnhauswiederaufbaufonds bekanntzugeben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für die Einzahlung der einzelnen Tilgungsquoten zuzusenden sind. Adressenänderungen dieser Personen sind sofort der Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds bekanntzugeben.

Bemerkung : Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsquote wird vor jedem Tilgungstermin ein mit allen notwendigen Merkmalen versehener Erlagschein an die unter III, Ziffer 5, genannte Person übersandt.

Sollte aus irgendwelchen Gründen dieser Erlagschein den Empfänger nicht erreichen oder nicht zur Verwendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Ersatzformular (z.B. grauer Blankoerlagschein) auf der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhauswiederaufbaufonds mit der Postsparkassenkontonummer 4.000 anzugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles (des sogenannten " Erlagscheines "), sind aus Vergleichsgründen folgende Angaben unerlässlich :

- a) Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten,
- b) dessen Wohnadresse,
- c) Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung (siehe III, Ziffer 3),
- d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, z.B.:
in Tilgungsquote S
in Verzugszinsen S
usw.

6. Werden Tilgungsquoten nicht termingerecht überwiesen, dann werden Verzugszinsen in der Höhe des jeweiligen Wechselzinsfußes der Österreichischen Nationalbank in Anrechnung gebracht.

IV.

1. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im Ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhauswiederaufbaufonds zulässig.

2. Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Zustand zu erhalten.

V.

Auf Verlangen des Wohnhauswiederaufbaufonds ist die erfolgte Bezahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen- und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekendarlehen nachzuweisen.

VI.

Im übrigen gelten alle Bestimmungen (Bedingungen und Auflagen) des h.o. Bescheides vom 30. VII. 1960, 230.775-III/14 ----- bzw. des Schuldscheines vom 29. VII. 1960 -- auch weiterhin,

soferne sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt oder durch diesen Bescheid abgeändert oder aufgehoben wurden.

VII. Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Artikel II, Abschnitt A, Allgemeiner Teil, Post 1 der Bundesverwaltungs-Abgabenverordnung 1950 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S. 10.- zu entrichten. Der Darlehensnehmer wird aufgefordert, binnen 14 Tagen diesen Betrag in Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der vorgenannten Kontenbezeichnung (Abschnitt III, Ziffer 3) an die Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds einzusenden.

VIII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhauswiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) gekündigt werden. Dies kann insbesondere dann erfolgen, wenn der Darlehensnehmer durch mindestens zwei Fälligkeitstermine seiner Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

IX. Die gemäß Abschn. III, Ziff. 2 am 1. VII. 1951 fällig gewordene erste Tilgungsquote ist bis spätestens 1. I. 1952 nachzusahlen.

X. Amtlich wurden im Abschn. III, Ziff. 2 die beiden letzten Wörter des ersten Satzes gestrichen.

Amtlich berichtigt wurde im Abschn. III., Ziff. 2 ein Wort.

Begründung:

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im Wohnhauswiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 10, Abs. (2) begründet.

Ergehen:

1. (zweifach mit Blekschein)
die Schulschwestern von III. Orden des hl. Franciscus-
Seraphicus,

W i e n, III.,

Apostelgasse 7,

2. den Landeshauptmann von Wien, M. A. 25,

W i e n, XVII.,

zu. 21. M. A. 25 P 1498/1949,

Perthamerplatz 13,

s.g.R.

24. Juli 1951.

Der Bundesminister:

i.V. Dr. L o r n h a r t

M. Abt. 25

Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Ost

Eingelangt 20. 8. 51

Zahl F-II/703/49

Beilagen

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

M. Abt. 25

Eingelangt 30. Aug. 1951

F1498/49

Beilagen

Ost

Betrifft: Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Bewerber **Kongr. d. Schulschwester v. 3. Orden**

d. hl. Franziskus

Ort des Bauvorhabens: **Wien II., Obere Augartenstr.**
Nr. 34

Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architekten-
leistungen

W 11

Grundzahl:

3fach vorlegen

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom
16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130.

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung.

Für das Bauvorhaben **in Wien II., Obere Augartenstrasse Nr. 34**

Dipl. Ing.

wird von mir (uns) der (die) **Prof. K. Raimund Lorenz, Wien I., Johannesgasse 16**

(Name und Anschrift)

gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz (vereinbart zwischen dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, den österreichischen Ingenieurkammern und der Bundesinnung der Baugewerbe am 24. November 1949, Zl. B. M. f. H. u. W.: 238.826-III/49) mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe:*)

Arbeitsgruppe:*)	I	%*)	2,22 ✓
Arbeitsgruppe:	III	%	1,378 ✓
	IV	%	3,464 ✓
		%	

Summe der % der reinen Gesamtbaukosten: % **7,062 ✓**

Für die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von **S 519.790,23 ✓**
die auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten
Schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für
Architektenleistungen in der vorläufigen Höhe von **S 36.707,59 ✓**

Abzügl. genehmigtes Honorar

Gebühren für Aufstellung d. Einreichungs- u. Abrechnungs- **30.341,97 ✓**
unterlagen d. Nachtrages **6.365,62**

Wien, am 27. Apr. 1950

(Eigenhändige Unterschrift des Bauherrn oder dessen Bevollmächtigten.)

Kongregation der Schulschwester
vom Dritten Orden der hl. Franziskus
Wien II., Apostelgasse 7

*) Art und Umfang der Leistungen sind zwischen Bauherrn und befugtem Planverfasser nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz zu vereinbaren. Die vereinbarten Bau- und Arbeitsgruppen sind einzusetzen. Die Prozentsätze sind aus dem Anhang zu den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz zu entnehmen. Liegt die reine Gesamtbaukostensumme zwischen zwei Summen der Gebührensatztafel, so ist der zutreffende Gebührensatz rechnerisch durch Interpolation zu ermitteln.

Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe
aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Zu Zahl F-1/103-27.5.49 12c

Bewerber: Schulschwestern d.3.Ordn d. hl.

Franziscus-Seraphius
Ort des Bauvorhabens: Wien II., Obere-Augartenstr.34

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes
vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130.

Wohnhaus-
Wiederaufbau,
Zusammenstellung
der Gesamtkosten

W 7

3fach beilegen

Beilage Nr. _____

Zusammenstellung der Gesamtkosten

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.


1. Reine Gesamtbaukosten (aus Zusammenstellung der Kostenvoranschläge) S 420.763,- ~~419.841,86~~
2. 8% Sicherheitsreserve von S 420.763,- (verrechenbar nur in außerordentlichen Einzel-
fällen nach besonderer Zustimmung der Fondsverwaltung) S 33.661,04 ~~33.661,04~~
3. Kosten für die a) Verfassung der Pläne, der Einreichungs- und Ab-
rechnungsunterlagen 5,25% v. 420.763,- ~~22.257,86~~ 23.553,72 ~~23.553,72~~ 43.673,20
b) Bauleitung 3,55% v. 420.763,- ~~15.133,39 15.133,39 ~~15.133,39~~ 46.210,15
c) Prüfung der Einreichungs- und Abrechnungs-
unterlagen 1,5% v. 420.763,- ~~6.311,45 6.311,45 ~~6.311,45 17.633,36
4. Gebühren für den Anschluß an die 420.763,-
a) Kanalisierung S 1.800,-
b) Wasserleitung S 1.800,-
c) Gasleitung S 1.800,-
d) Elektrizitätsleitung S 8.470,- S 12.070,-
5. Kommissionsgebühren
a) Baubewilligung S 109,-
b) Benützungskonsens S 80,-
c) Rohbaubeschau S 82,-
d) S 270,-
6. Eventuelle Aufschließungskosten S
7. Eventuelle Anliegerleistungen S
8. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe)~~~~~~

- a) Fondsansuchen S 32,20
b) Bauvollendungszeugnisse S 12,-
c) S 44,20
d) S 270,-

GEPRÜFT
Wien, am 24. MAI 1949



Gesamtkosten 482.540,85 ~~482.540,85~~ 510.483,28
Davon werden vom Bewerber aufgebracht . S 543.128,67
Angesprochene Fondshilfe 482.500,- ~~482.500,-~~ 543.130,-



*) Rohbaubeschau der endgültigen
Regelung der Gebührenanträge.

M. Febronia Greuber, G. O.

zu Text 3

a) Vorentwurf + Entwurf 1.75%
Einrichtungsunterlagen 1.05%
v. 419.844.86. - 2.80% = S. 11.755.57

b) Teilzeichnungen (Zimmer + Tischler)
v. S. 29.757. - 3.0% = " 1.160.29

Bauleitung
v. 419.241.86 - 1.8% = " 7.557.15

c) Abrechnung 1.5% = " 6.297.63

S. 26.740.64

RR

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU
(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds).

Zl.: 226.967-III-14a/1950.

Betr.: Wien II., Obere Augartenstrasse 34 (W 1816)

Formblatt W 11.

An den

Herrn Landeshauptmann von Wien,
(für Mag. Abt. 25),

W i e n I.,

Neues Rathaus.

Beiliegende Erklärung, betreffend die Gebühren für Architektenleistungen des obigen Bauvorhabens, wird nach h.o. Kenntnisnahme zum Anschluß an den do. Akt übermittelt.

Beilage: Formblatt W 11.

1. März 1950.
Für den Bundesminister:
D i r m o s e r

M. Abt. 36
29. 3. 50.

Eingelangt

Für die Richtigkeit
der Abfertigung

M. Abt. 25
Eingelangt 17. März 1950
Zahl
Bemerkungen

gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz (vereinbart zwischen dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, den österreichischen Ingenieurkammern und der Bundesinnung der Baugewerbe am 24. November 1949, Zl. B. M. f. H. u. W.: 238.826-III/49) mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe:*) B...

Arbeitsgruppe:*) I	%*)	2.27
Arbeitsgruppe: III	%	1.413
" IV	%	3.544
	%	

Summe der % der reinen Gesamtbaukosten: % 7.227

Für die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von S 419.841.86,
die auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten
Schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für
Architektenleistungen in der vorläufigen Höhe von S 30.341.97

Wien, am 29. Dezember 1949

Kongregation der Schulschwester
vom Dritten Orden des hl. Franziskus
Wien III, Apozelgasse

(Eigenhändige Unterschrift des Bauherrn oder dessen Bevollmächtigten)

*) Art und Umfang der Leistungen sind zwischen Bauherrn und befugtem Planverfasser nach den Gebührensätzen zu vereinbaren. Die vereinbarten Bau- und Arbeitsgruppen sind einzusetzen. Die Prozentsätze sind aus dem Anhang zu den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz zu entnehmen. Liegt die reine Gesamtbaukostensumme zwischen zwei Summen der Gebührensatztafel, so ist der zutreffende Gebührensatz rechnerisch durch Interpolation zu ermitteln.

Betrifft: Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.
Schulschwestern d.3.Ordens des
Bewerber: hl. Franziskus, Wien, II.
Ort des Bauvorhabens:

Ob. Augartenstrasse 34

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom
16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130.

Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architekten-
leistungen

W 11

Grundzahl:

3fach vorlegen

W 1816

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung.

Für das Bauvorhaben Wien, II., Ob. Augartenstr. 34
(Ort)

wird von mir (uns) der (die) Prof. Dipl.Ing. Karl Raimund Lorenz, Wien, I.,
(Name und Anschrift) Johannesgasse 16

gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz (vereinbart zwischen dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, den österreichischen Ingenieurkammern und der Bundesinnung der Baugewerbe am 24. November 1949, Zl. B. M. f. H. u. W.: 238.826-III/49) mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe:*) B.

Arbeitsgruppe:*) I %*) 2.27

Arbeitsgruppe: III % 1.413

" IV % 3.544

% 7.227

Summe der % der reinen Gesamtbaukosten: % 7.227

Für die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von S 419.841.86,
die auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten
Schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für
Architektenleistungen in der vorläufigen Höhe von S 30.341.97

Kongregation der Schulschwestern
vom Dritten Orden des hl. Franziskus
Wien III, Apostelgasse 7

Wien, am 29. Dezember 1949

(Eigenhändige Unterschrift des Bauherrn oder dessen Bevollmächtigten.)

*) Art und Umfang der Leistungen sind zwischen Bauherrn und befugtem Planverfasser nach den Gebührensätzen zu vereinbaren. Die vereinbarten Bau- und Arbeitsgruppen sind einzusetzen. Die Prozentsätze sind aus dem Anhang zu den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz zu entnehmen. Liegt die reine Gesamtbaukostensumme zwischen zwei Summen der Gebührensatztafel, so ist der zutreffende Gebührensatz rechnerisch durch Interpolation zu ermitteln.

Mutterhaus
d. Schulschwestern vom III. Orden
des hl. Franziskus Seraphicus
Wien, III.,
Apostelgasse 7

Wien, 31. August 1949

Eingelangt am:
- 7. 9. 49.

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Wien, IV, Stalinpl.8

i.W. über den Magistrat der Stadt Wien, MA 36

Wien, II. Karmelitergasse 9

Betr.: Wiederaufbau Wien, II. Ob. Augartenstr. 34
Bescheid Zl.230.775/III-14/1949 v.30.VII.49

Bezugnehmend auf den o.a. Bescheid des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) teilen wir Ihnen mit, dass am 25.VIII.1949 mit den Vorarbeiten (Baustellen-Einrichtung und Schuttabfuhr) zur Wiederherstellung unseres kriegsbeschädigten Wohnhauses begonnen wurde.

Die Baumeisterarbeiten werden von der Fa. Johann Flieger's Wwe. Wien, XIX. Weimarerstr. 90 als Bauführer durchgeführt.



Hochachtungsvoll

M. Febronia Gruber,
G. O.

N.S. Für die Einzahlung der Fondgelder besteht das Giro-Konto Nr. 260142 bei der Österr. Sparkasse, Zweiganstalt Wien, 3., Landstr. Hauptstr. 58, P.S.A. Wien, 3390.

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Zl.: 230.775-III-14/1949

Wien, am 30. Juli 1949.

B e s c h e i d .

I.

Auf das Ansuchen vom 6. Mai 1949 wird den

Schulschwestern des 3. Ordens des heiligen Franciskus-Seraphikus,
Wien III., Apostelgasse 7,

für die Wiederherstellung des Wohnhauses in Wien II., Obere Augarten-
strasse 34, Grundstücke 447/4, 472

inliegend im Grundbuch der Katastralgemeinde Leopoldstadt unter Einlage-
zahl 44

aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gemäß § 15, Abs. (2)
des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, B.G.Bl.Nr. 130 (Wohnhaus-Wieder-
aufbaugesetz), ein unverzinsliches Darlehen im Höchstbetrag von
insgesamt S 492.500.--

(in Worten: vierhundertneunzigzweitausendfünfhundert - p Schillinge)
unter folgenden Bedingungen zugesichert:

1. Der mitfolgende Schuldschein (Vordruck) ist in einer für die
grundbücherliche Einverleihung geeigneten Form auszufertigen.
2. Das Darlehen wird nach Maßgabe des Baufortschrittes und erst
nach Vorlage des ordnungsgemäß errichteten Schuldscheines,
sowie des Beschlusses des Grundbuchgerichtes über die grund-
bücherliche Einverleibung nach Punkt 3 dieses Bescheides und
jeweils auf Grund einer Wertfeststellung der bisher aufgewen-
deten Wiederherstellungskosten durch das Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau in abgerundeten Teilbeträgen, je-
doch nur bis zur Höhe der zur Wiederherstellung tatsächlich
aufgewendeten Beträge, höchstens jedoch bis zu dem in diesem

herstellungsarbeiten sind gehörig fortzusetzen und zeitgerecht zu beenden.

7. Der tatsächliche Beginn sowie die Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten und Name und Anschrift des Bauführers sind dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau unverzüglich schriftlich bekanntzugeben; in den Fällen der Erteilung einer Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist diese oder eine amtlich beglaubigte Abschrift derselben der Bekanntgabe über die Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten anzuschließen.
8. Wenn der Darlehenswerber aus seinem Verschulden die Bestimmungen dieses Bescheides über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten nicht einhält oder eigenmächtig bei Durchführung der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten von dem der Bewilligung zugrunde liegenden Bauvorhaben abweicht, kann die Darlehensbewilligung widerrufen werden. Das gleiche trifft zu, wenn das Darlehen erschlichen wurde. Wird der Widerruf ausgesprochen, werden bereits zugezahlte Darlehen unter Beobachtung einer höchstens dreimonatigen Kündigungsfrist zur Rückzahlung gekündigt.
9. Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbucheinlage wie das wiederherzustellende Wohnhaus sich befindende Gebäude sind nach Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen Brandschadensversicherungsanstalt zu versichern. Die Versicherung ist zugunsten des Fonds zu sperren und sind die Prämien an die Versicherungsanstalt pünktlich zu bezahlen.
10. Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Bezahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen- und Kapitalraten von dem diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekardarlehen nachzuweisen.
11. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen

Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im Ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung der Fondsverwaltung zulässig.

12. Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eine Schlußabrechnung sowie die Polizze über die Feuerversicherung vorzulegen.

Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar und wird in seiner endgültigen Höhe erst nach Genehmigung der Schlußabrechnung festgesetzt.

13. Straßenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes ein Schild von 1 x 1.5 m Größe mit der deutlich lesbaren Aufschrift "Wiederherstellung aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbau-fonds" anzubringen.

14. Wird ein anderer als im Ansuchen bekanntgegebener verantwortlicher Bauführer mit der Durchführung der Arbeiten betraut oder im Zuge der Bauausführung der verantwortliche Bauführer oder bauausführende Gewerbetreibende gewechselt, so ist diese Änderung dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbau-fonds) vor Auftragserteilung schriftlich bekanntzugeben. Tritt durch diesen Wechsel eine Änderung in den diesem Bescheid zugrunde liegenden Kostenvoranschlägen ein, dann ist überdies die Genehmigung der Preisänderung beim Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbau-fonds) schriftlich einzuholen.

Die auszuwechselnden Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstigen Beilagen) sind durch den das Ansuchen bearbeitenden Ziviltechniker überprüfen zu lassen.

15. Durch die vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau vorgenommenen Überprüfungen wird die Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

dem auf Grund dieses Bescheides ob der Liegenschaft, Einlagezahl 44 der Katastralgemeinde Leopoldstadt einzuverleibenden Pfandrecht, darf ob der genannten Liegenschaft in C keine Last im Range vorangehen.

17. Unbeschadet der Bestimmungen des Punktes 2 dieses Bescheides können Auszahlungen von Darlehensbeträgen erst erfolgen, wenn der Darlehenswerber dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) ein auf seinen Namen lautendes Konto bekanntgegeben hat, auf das die Auszahlungen angewiesen werden können.
18. Der Darlehenswerber ist verpflichtet, den verantwortlichen Bauführer zu beauftragen, die Baustelle bei einer inländischen Versicherungsanstalt gegen Brandschaden versichern zu lassen. Die Versicherung, die für die Dauer der Wiederherstellungsarbeiten und in ausreichender Höhe abzuschliessen ist, ist zugunsten des Fonds zu sperren. Der Darlehenswerber hat die Erfüllung dieser Verpflichtung bis zur Vorlage des 1. Zahlungsansuchens dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds) nachzuweisen; er hat ferner darauf zu achten, dass die Prämien pünktlich der Versicherungsanstalt ausbezahlt werden.

II.

Aus Anlass dieser Bewilligung ist nach Artikel II, Abschnitt A, Allgemeiner Teil, Post 1, der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnungsnovelle 1949 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von 6 Schilling zu entrichten. Der Darlehenswerber wird aufgefordert, binnen 14 Tagen diesen Betrag mittels beiliegendem Erlagschein einzuzahlen.

B e g r ü n d u n g .

Die vorgeschriebenen Bedingungen sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs. (2) begründet. Die Wiederherstellungskosten wurden auf Grund der Überprüfung durch den Ziviltechniker und der Feststellungen des Landeshauptmannes von Wien und des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) mit S. 492.500.-- veranschlagt. Das Darlehen wurde im Grunde des § 15, Abs. (2) des genannten Gesetzes in obbezeichneter Höhe zugesichert.

Ergeht an:

- 1.) (zweifach) die Schulschwester vom 3. Orden des heiligen Franciscus-Seraphicus,
W i e n III., Apostelgasse 7,
- 2.) (einfach) den Landeshauptmann von Wien, Mag. Abt. 25, z.Zl.:
Mauer M.A. 25, F 1498/1949,
W i e n I., Neues Rathaus, z. gefl. K.
- 3.) (einfach) die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland,
W i e n III., Vordere Zollamtsstrasse 7,
zur gefl. Kenntnismahme.

M. Abt. 25

Der Bundesminister
für Handel und Wiederaufbau
i. V. G a r h o f e r

Eingelangt 24. AUG. 1949

Zahl F. 1498/49

Beilagen

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

G. Garhofer

Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe
aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Zu Zl. F-2/103-27.5.49

Bewerber: Kongregation d. Schulschwestern v. 3. Orden
d. hl. Franziskus Seraphicus

Ort des Bauvorhabens: Wien II., Obere Augartenstr. 34.

Wohnhaus-
Wiederaufbau,
Verzeichnis der Beilagen
zum Ansuchen

W 2

3 fach beilegen

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes
vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130.

W 1816

Verzeichnis der Beilagen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds*).

Beilage-
Nummer:

- 1 ✓ Grundbuchauszug *My. u. 36 eingetrag. am 20.5.49* einfach
Auszug über die Baurechtseinlage *Dom Bescheid* einfach
Baurechtsvertrag *ST 11111111* einfach
2 ✓ Vollmachten *1 Stück My. u. 36* einfach
Erklärungen *1 Stück* einfach
Für die Rückkehr der Ausstattung
32(a,b) Baubeschreibung *My. u. 36* zweifach
34 Pläne (Skizzen) des Altbestandes *2 Stück* einfach
54(a,b,c) die baubehördlich genehmigten Pläne des wiederherzustellenden Gebäudes *47 Stück My. u. 36* dreifach
56 Topographische Beschreibung des Altbestandes einfach
67 Topographische Beschreibung des Neubestandes einfach
78 Baubewilligung *bei. M. 36 eingetrag. am 20.5.49 / 9763/49* einfach
89 Bescheid über die bauwirtschaftliche Genehmigung, bzw. Ansuchen um bauwirtschaftliche Genehmigung (Formblatt 40) *bei. M. 36* dreifach
910(a,b,c) Massenberechnung dreifach
1011(a,b,c) die Kostenvoranschläge samt Unterlagen dreifach
1112(a,b,c) Zusammenstellung der Gesamtkosten dreifach
1213(a,b,c) Gebührenberechnung
24 Beilagen insgesamt

Wien, am 6. Mai 1949
(Ort)

GEPRÜFT



Wien, am 24. Mai 1949

*) Erläuterungen siehe Merkblatt.
Nichtzutreffendes ist zu streichen,
eventuell weitere Beilagen sind anzuführen.

M. Febronia Gruber, G. O.

(Eigenhändige Unterschrift)





18. Mai
NO/RU/9

49

Betrifft: Kongregation der Schulschwestern vom 3. Orden des
hl. Franciscus Seraphicus, Gebäude Wien II.,
Obere Augartenstrasse 34.

B a u b e s c h r e i b u n g =====

I.) Baugrund:

- 1.) Im verbauten Stadtgebiet, im Norden und Westen von Nachbargebäuden umgeben, im Osten an Gartenparzellen anschließend, Nordseite an die Obere Augartenstrasse angrenzend.
- 2.) Ausmaß ca. 1172 m².
- 3.) Verbaut durch strassenseitiges Schulgebäude im Ausmaße von 366 m² und einen Seitenflügel mit Wohnungen im Ausmaße von 252,39 m², insgesamt 618,39 m², d.i. 52,76 %.
- 4.) Gasleitungen, Versorgungsleitungen für Hochquellenwasser und elektrische Leitungen waren vorhanden, sind jedoch zerstört.
- 5.) Fäkalienabfuhr über Hauskanalisation zum Sammler in der Oberen und Unteren Augartenstrasse.
- 6.) Einfriedung durch Mauern, ausgenommen der Anschluß an das der Gemeinde Wien gehörige Grundstück Leopoldgasse 1a. Hier ist ein niederer Lattenzaun vorhanden.
- 7.) Gehsteig aus Pflastersteinen.
- 8.) Änderungen der Liegenschaftsgrenzen nicht erforderlich.
- 9.) Keine Baubeschränkungen.

II. Bebauung des Baugrundes mit Gebäuden im Altbestand:

- 10.) Zweiflügeliges Gebäude. Hauptflügel mit Keller, 3 Stockwerken und Dachboden als Schulgebäude errichtet mit Hauptfassade in der Oberen Augartenstrasse, Seitenflügel mit Keller und 2 Stockwerken mit Wohnräumen, Küche und Kapelle. Die Strassenfassade liegt an der Baufluchtlinie, das Seitengebäude liegt im Gartenteil der Parzelle abseits der Strasse. Beide Gebäudeteile sind aus Ziegelmauerwerk hergestellt, mit Massivdecken über Keller und Holzdecken in den Stockwerken.

11.) Baujahr: 1890 ✓

Nutzungszweck: Schulgebäude mit Wohnräumen, Erhaltungszustand schlecht, Schulgebäude total zerstört, Wohntrakt schwer beschädigt.

III.) Beschreibung des Einzelobjektes für das Fondshilfe beansprucht wird.

12.) Erbauungsjahr: 1890 ✓

13.) Verbaute Fläche: 252,39 m²

14.) Umbauter Raum: 4530 m³

15.) Geschoßanzahl: 4 Geschoße einschl. Keller u. Dachgeschoß

16.) Geschoßhöhen: 4,30 m, im Keller 3,17 m.

17.) Das Objekt ist unterkellert im Ausmaße von ^{164,16} 226,45 m², d.h. 89,7 %.

18.) Ziegelmauerwerk, Massivdecke über Keller, Holztrandecke über den Geschossen, Satteldachstuhl über dem Quertrakt, Pultdach über Längstrakt, Brettelböden in den Wohnräumen, Terrazzopflaster in Küche und den Gängen, Feinklinkerplatten in dem Speisesaal, Zementestrich im Keller, Stuckfassade.

19.) Ausstattung des Gebäudes: Großer Koch- und Bratherd in der Küche, Öfen in den Wohnungen, Wasserzapfstellen in Küche, Waschküche und Bad, Speisesaal, Küche, Kammer und Bad im Erdgeschoß, Wohnräume in den Oberen Stockwerken, im 2. Stockwerk Kapelle im Quertrakt.

20.) Im Kellergeschoß waren keine Wohnungen.

21.) Das Dachgeschoß war nicht zu Wohn- und Betriebszwecken ausgebaut.

22.) Das Gebäude entsprach allen Vorschriften über Baulinie, Bauklasse und Bauweise.

23.) Keine baupolizeilichen Beanstandungen.

24.) Keine sonstigen Mängel.

IV. Kriegsschäden:

25.) 26.) 27.) Am 4. XI. 1944 ✓ wurde das Vorderhaus samt dem zum Flügeltrakt gehörenden Stiegenhaus durch mehrfachen Bombenwurf vollständig zerstört, die anschließenden Räume des Flügeltraktes schwer beschädigt, die Räume über dem Erdgeschoß wurden unzugänglich, das Dach zum Teil abgedeckt.

28.) Die Stockwerke über dem Erdgeschoß des Flügelgebäudes sind den Witterungseinflüssen ausgesetzt. Erhaltung erschwert, da diese Stockwerke unzugänglich.

- 29.) Ausgefallen sind 10 Wohnräume, die Kapelle, 1 Bad, 6 Klosette, Korridorteile, sämtliche Dachbodenräume und das Stiegenhaus.
- 30.) Erhalten und teilweise benützbar sind 3 Betriebsräume im Erdgeschoß und 3 Kellerräume.
- 31.) Keine unbeschädigten Räume.

V. Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäudesrestes:

- 32.) Im Keller und Erdgeschoß wurde die durch den Einsturz des Stiegenhauses entstandene Öffnung durch einen Bretterverschlag provisorisch verschlossen. Obere Stockwerke sind jedoch offen.
- 33.) 34.) Die Ruine des Hauptgebäudes wurde gesprengt, der Schutt abgeführt.
- 35.) Lagernder Schutt nur in den oberen Stockwerken und neuer Schuttanfall beim Wiederaufbau.
- 36.) Wiedergewonnener Baustoff: Ziegel 8.F.

VI. Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung:

- 37.) Gefährdung noch verwendbarer Gebäudeteile durch Absturzgefahr, Deckenüberlastungen, Überhang von eisernen Trägern und Witterungseinflüsse.
- 38.) Bauzustand wurde überprüft.
- 39.) Bestehendes Mauerwerk im unzerstörten Teil verwendbar.
- 40.) Deckenkonstruktionen zum Großteil vorhanden und benützbar.
- 41.) 42.) Mit den Wiederaufbauarbeiten wurde noch nicht begonnen.

VII. Geplanter Wiederaufbau:

- 43.) Es soll vorerst nur der Seitenflügel wieder aufgebaut werden. *Ausführung unter der Erde (siehe Sektionsplan)*
- 44.) 45.) Gegenüber dem Altbestand sind Abweichungen vorgesehen: Anstelle des zerstörten Stiegenhauses, das zwischen Hauptgebäude und Seitenflügel lag und keine Verbindung beider Gebäude zuließ soll ein neuer Trakt mit Klosetten und Bädern und Waschküchen errichtet werden, die Korridore, die durch das ganze Seitengebäude in allen Stockwerken längs der Feuermauer laufen sollen durch den genannten neuen Trakt weitergeführt werden und eine direkte Verbindung mit dem später zu errichtenden neuen Hauptgebäude ermöglichen. Das Stiegenhaus wird verlegt in jenen Teil des Hauses wo sich bisher die Bäder befanden, so daß die durchgehende Korridorverbindung nicht unterbrochen wird.

46.)47.)48.) Nachbargrund wird nicht erworben.

49.) Verbaute Fläche des wieder hergestellten Seitenflügels: 247,54 m²

50.) Umbauter Raum des wiederhergestellten Seitenflügels: 4440 m³.

51.) Geschößzahl: 4 ³ Geschöße einschließlich Keller und Dachgeschöß.

52.) Geschößhöhen: 4,30 m, im Keller 3,17 m, im Dachgeschöß 2,60 m.

53.)54.) Wiederherstellung: Mauerwerk aus neuen Ziegeln Massivdecken über Keller, Holztramdecken, Schiffboden, Stiegenarme als massive Betondeckenkonstruktionen mit Kunststeinstufen. Gas- Wasser- und elektr. Stromanschlüsse, Öfen, Wiederherstellung beschädigter Fassadenteile und der bestehenden Gebäudeteile.

55.) Gewonnen werden insgesamt: 10 Wohnräume, 3 Klosette mit Waschräumen, 2 Bädern und 2 Abstellräume. Wieder benutzbar werden 1 Speisecsal, 1 Küche, 1 Waschküche und die Kapelle.

56.) Keine Kellerwohnungen.

57.) Kein Ausbau des Dachgeschosses.

GEPRÜFT


Wien, am 24. MAI 1949



ZIVILARCHITEKT
DIPLOM-ING. K. RAIMUND LORENZ
o.B. Prof. f. Gebäudetechnik d. T.H. Graz
BÜRO: WIEN I, 9. VNESB. 16
Telefon 1

u. Ober

Henry



WIEN 2., OBERE AUGARTENSTR. 34

ANSICHT



4



Magistrat der Stadt Wien

Stadtbauamt, M. Abt. 36

Bau-, Feuer- u. Gewerbepolizei

Bezirke 1-9 u 20

Genehmigt gemäß § 70 B.O.

M. Abt. 36 9763 19 49

Wien, am 7. Juni 1949

Der Abteilungsleiter:

St. K.
Stuaguer
W.



KONGREGATION DER SCHULSCHWESTERN VOM 3. ORDEN DES HL. FRANCISCUS WIEN 2, LEOPOLDGASSE 1A
WIEDERAUFBAU DES HOFTRAKTES VOM GEBÄUDE WIEN 2, OBERE AUGARTENSTRASSE 34

FASSADENPLAN
MAßSTAB 1:100



ANSICHT DER HOFSEITIGEN LÄNGSFASSADE



DER BAUHERR:

M. Feltonia Gruber

DER ZIVILINGENIEUR:

DER BAUFÜHRER:

Chem. Filiger's W.
Wien, 22. Wollzeile 90
Tel. A 12
Ing. Fiala

DER PLANVERFASSER:




ARCHITECT
O. U. PROFESSOR DIPL. ING. KARL RAIMANN
WIEN
1. LÖWELSTRASSE 12/8. TELEFON
9090 I. JOHANNESGASSE 18 TEL.

STÜCK-NR.	BLATT-NR.	AN
1070		Mr. 2844
03		EINREICHSPLAN

WIEN 2., OBERE AUGARTENSTR. 34
KELLER, HOCHPARTERRE, 1. STOCK

(B)

2



Magistrat der Stadt Wien
Stadtbauamt, M. Abt. 36
Bau- Feuer- u. Gewerbepolizei
Bezirke 1-9 u. 20

Genehmigt gemäß § 70 B.O.
M. Abt. 36 9763 1949
Wien, am 7. Juni 1949




Der Abteilungsleiter:


[Handwritten signature]

ELLERGESCHOSS


MASZSTAB 1:100



HOCHPARTERRE



ERSTER STOCK



Kongregation d. Schulschwestern
Wien, III.,
Apostelgasse 7.
v. a. Ord. d. hl. Franziska

DER ZIVILINGENIEUR:

DER SAUFÜHRER:

Johann Flieger's W...
 Angewandte Stadtbaumkunde
 Wien, XX. Jahrhundert
 der Planverfasser
 Prof. Dipl.-Ing. Kar...
 Bibliothek der Stadt Wien
 Wien

1070 *Ne* 28.249 1:100
01 EINREICHSPLAN 27.449.49

118/1

Betr.: Wien II., Obere Augartenstrasse 34.

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

W 1816

Firma:	Summe:
Baumeisterarbeiten Joh. Flieger's Wtw. XIX., Weimarerstr. 20	245.071,30 ✓
Zimmermannsarbeiten Karl Brandstetter, Hollabrunn N.Ö.	12.147,00 ✓
Bauspenglerarbeiten Rudolf Puschl II., Malzgasse 14	11.839,09 ✓ 11.737,09 ✓
Dachdeckerarbeiten Josef Kulicka II., Blumauergasse 8	9.800,-- ✓
Bautischlerarbeiten Anton Riemer, II., Glockengasse 12	20.136,-- ✓
Schlosserarbeiten Franz u. Heinr. Röscl, II., Roten Stern 3	20.160,-- ✓ 14.547,-- ✓
Glaserarbeiten Emmerich Uzel, II., Schmelzgasse 8	7.074,92 ✓
Bleigiesserarbeiten Carl Geyling's Erben	14.220,-- ✓
Anstreicherarbeiten Eduard Schandara, II., Mayergasse 8	13.056,78 ✓
Öfen-u. Herde Karl Bachmayer's Erbe II., Blumauergasse 22	18.865,91 ✓
Malerarbeiten Eduard Schandara, II., Mayergasse 8	6.067,-- ✓
Installationsarb. (Gas-?Wasser) Joh. B. Sohmen II., Große Sperlgasse 32/43	2.232,10 ✓ 28.494,69 ✓
Elektroinst.-Arbeiten Hans Petertil II., Große Sperlgasse 6	11.593,05 ✓
Gesamtsumme :	412.810,74 ✓

Fachtechnisch geprüft und
richtig gestellt-befunden.
Die Angemessenheit der
Preise wird bestätigt.

Wien, am 24. MAI 1949



420.763,84
821,08 abgezogen
421.584,86
K. Lorenz

Massenaufstellung

über Baumeisterarbeiten am Hoftrakt in Wien II., Obere Augartenstrasse 34, lt. Kostenvoranschlag vom 21. April 1949

I. Abbrucharbeiten und Schuttbeseitigung:

Pos. 1 Schutte auf der Baustelle aufgraben und zur Abfuhr entsprechend lagern, lt. Baujournal Seite 1 132,00 ✓ m³

Pos. 2 Vorhandenen Schutt in den Stockwerken wegräumen und in den Hof befördern.

Hochparterre 2,5 ✓ m³

I. Stock 3,5 ✓ "

II. " u. Dachboden 7, - ✓ "

13,00 ✓ m³

Pos. 3 Schutt vom Keller ausgegraben.

Fig. 10	1,85	x	2,40	x	1,05	✓	=	4,79	m ³
" 11	2,30	x	1,00	x	1,05	✓	=	2,42	"
" 12	1,70	x	2,30	x	1,05	✓	=	4,11	"
" 13	2,30	x	1,40	x	3,18	✓	=	10,24	"
" 14	3,85	x	1,70	x	3,18	✓	=	20,81	"
" 15	4,66	x	1,35	x	3,18	✓	=	20,00	"
" 16	4,66	x	0,90	x	3,18	✓	=	13,34	"
" 17	2,55	x	0,84	x	3,18	✓	=	6,81	"
" 18	3,15	x	1,30	x	3,18	✓	=	13,02	"

93,11
95,16 m³

Pos. 4 Ziegelmauerwerk im Keller abrechen.

Fig. 1	2,40	x	0,60	x	1,20	✓	=	1,73	m ³ ✓
" 2	2,15	x	0,60	x	1,05	✓	=	1,35	" ✓
" 3	3,60	x	0,45	x	1,05	✓	=	1,70	" ✓
" 4	2,30	x	0,45	x	1,05	✓	=	1,09	" ✓
" 4a	4,05	x	0,15	x	0,54		=	0,33	" 0,34
" 5	2,40	x	0,60	x	3,18	✓	=	4,58	" ✓
" 6	3,85	x	0,45	x	3,18	✓	=	5,51	" ✓
" 7	1,70	x	0,45	x	3,18	✓	=	2,43	" ✓
" 8	5,50	x	0,60	x	3,18	✓	=	10,49	" ✓
" 9	4,66	x	0,30	x	3,18	✓	=	4,45	" ✓

33,67
33,66 m³

ab Öffnung 3,35 x 2,10 x 0,45

1,28

32,39

Pos. 5 Ziegelmauerwerk im Hochparterre abbrechen.

Fig. 1	4,45 x 0,45	=	2,00	✓
" 2	4,45 x 0,15	=	1,34	✓
" 3	4,45 x 0,30	=	0,67	✓
" 4	1,80 x 0,30	=	0,54	✓
" 5	3,30 x 0,30	=	0,99	✓
" 6	2,00 x 0,45	=	0,90	✓
" 7	2,95 x 0,45	=	1,33	✓
	<u>7,77</u> x 4,30	=	33,41	m3 ✓

Feuermauer:

Fig. 8	3,50 x 5,10 x 0,45	=	8,03	"
	8,20 x 0,50 x 0,45	=	1,85	"

43,29 m3

Pos. 6 Ziegelmauerwerk im I.Stock abbrechen.

genau wie in Pos.5, Fig. 1-7	=	33,41	m3 ✓
------------------------------	---	-------	------

Pos. 7 Ziegelmauerwerk im II.Stock abbrechen.

genau wie in Pos.5, Fig. 1-7	=	33,41	m3 ✓
------------------------------	---	-------	------

Pos. 8 Kaminhmauerwerk und Feuermauer im Dachboden abbrechen, lt. Baujournal Nr.7.

1,20 x 0,45 x 6,00 (hoch)	=	3,24	m3 ✓
---------------------------	---	------	------

lt. Baujournal Nr.12:

2,50 x 0,45 x 6,30	=	7,09	" ✓
--------------------	---	------	-----

Feuermauer im Dachboden abtragen:

5,00 x 5,80 x 0,15	=	4,35	" ✓
--------------------	---	------	-----

Verstärkungspfeiler:

5,00 x 2 x 0,35	=	3,50	
5,00 x 0,45	=	2,25	
5,80 x 2 x 0,45	=	5,22	
5,80 x 0,15	=	0,87	
<u>11,84</u> x 0,15	=	1,78	" ✓

16,46 m3 ✓

Pos.13 Fussboden einschl.Unterlage wegweisen und in den Hof befördern:

über Hochparterre	5,05 x 2,50	=	12,63	m2
" I.Stock	5,05 x 2,50	=	12,63	"

25,26 m2

23,76

Pos. 14 Platzelfeld im Keller abbauen:

2,40 x 1,50 ¹³⁵ = 3,60 m2
=====

Pos. 15 Platzeldecke über Hochparterre abbauen:

Fig. 10	1,80 x 2,40 ✓	=	4,32 m2 ✓
" 11	2,95 x 1,60 ✓	=	4,72 " ✓
" 12	3,80 x 1,80 ✓	=	6,84 " ✓
			<u>15,88 m2 ✓</u>
			=====

Pos. 16 Platzeldecke über I. Stock abbauen:

genau wie Pos. 15 = 15,88 m2 ✓
=====

Pos. 17 Träger auslösen:

3 Träger a 6,00 m1 = 18,00 m1 ✓
=====

Pos. 18 Alte Türstücke auslösen, 3 Stück

= 3 Stück ✓
=====

Pos. 19 Alte Fensterstücke auslösen

= 5 Stück ✓
=====

Pos. 22 Wandverputz im I. Stock abschlagen

Raum 20	2x(4,50+2,40) x 3,93	=	54,23 m2
(3,62+6,60+3,62) · 4,00	" 11 2x(6,55+3,51) x 3,93	=	79,86 "
2(6,60+3,60) · 4,00	" 12 2x(6,56+3,56) x 4,10	=	82,98 "
(11,06+6,15+10,68+6,15) · 4,00	" 14 2x(10,60+6,10) x 4,10	=	136,94 "
			<u>354,01 m2</u>
			266,82

abger. 3 Türen 1,00 · 2,10 = 6,30
1,00 · 4,25 = 4,25
2 Öffn. 1,25 · 3,00 = 7,50
16,05

Pos. 23 Wandverputz im II. Stock abschlagen

Raum 29	2x(4,50 + 2,40) x 3,93	=	54,23 m2
(3,62+6,60+3,62) · 4,00	" 21 (2,60 + 2,70 + 4,60 + 4,50) x 3,90	=	56,16 " 55,36
2(6,60+3,55) · 4,00	" 22 (2 x 6,60 + 3,50 + 3,70) x 4,25	=	86,70 " 81,20
2(6,60+3,60) · 4,00	" 23 (2 x 6,60 + 3,70 + 3,60) x 4,30	=	88,15 " 81,60
			<u>218,16</u>
			285,24 m2 16,05
			202,11

Pos. 36 Ziegelreinigen und stappeln:
Gesählte Ziegel

22.457 Stück ✓
=====

Pos. 37 Bauschutt auf öffentliche Planie ver-
führen:

Baubericht	1	132,-	m3	✓
"	63	24,-	"	✓
"	9	1,-	"	✓
"	10	9,-	"	✓
"	13	21,-	"	✓
"	15	12,-	"	✓
"	16	9,-	"	✓
"	17	51,-	"	✓
"	18	2,-	"	✓
"	21	62,-	"	✓
"	22	22,-	"	✓
				345,- m3 ✓

II. Erderbeiten:

Pos. 38 Erdaushub der Fundamente und des restl.
Kellers.

Keller:

Fig. 1	8,35 x 1,88 x 1,96	✓ =	30,77 m3	✓
" 2	7,40 x 0,90 x 1,20	✓ =	7,99 "	✓
2A	2,90 x 0,90 x 2,13	=	5,56	
				44,32
				38,76 m3

Fundamente:

Fig. 3	2,83 x 0,65 x 2,13	=	3,92	
" 4	3,85 x 0,65 x 1,40	✓ =	3,50	✓
" 5	5,69 x 0,80 x 1,40	✓ =	6,37	✓
" 6	1,50 x 0,55 x 1,40	✓ =	1,16	✓
" 7	4,46 x 0,35 x 0,55	✓ =	0,86	✓
" 8	4,38 x 1,10 x 1,40	✓ =	6,75	✓
" 9	2,30 x 0,30 x 0,50	✓ =	0,35	✓
" 9a	1,10 x 0,30 x 0,50	✓ =	0,17	✓
				21,74
				25,08 m3

61,84 m3

66,06

Pos. 39 Erdhinterfüllung aus dem gewonnenen Material:

Fig. 10	7,40 x 0,90 x 1,20	✓ =	7,99 m3	✓
" 11	8,35 x 0,65 x 1,96	✓ =	10,64 "	✓
" 12	4,38 x 1,55 x 1,21 x 1,96	✓ =	11,85 "	✓
				30,48 m3

Pos. 41 Erdaushub des Kellers mit eig. Fuhrwerk
auf öffentl. Planie verführen:

Baubericht	23	=	24,- m3	✓
"	24	=	7,- "	✓
"	26	=	26,5 "	✓
"	27	=	16,5 "	✓
				74,00 m3 ✓

Pos. 42 u. 43 Fundamente bis Kellersohle zur Gänze in Stampfbeton ausgeführt. (Wegen besserer Druckverteilung und da Ziegel gespart werden mussten).

Wie Fundamentaushub Pos. 38, Fig. 3-9a =

21,74
23,14 m³
=====

Pos. 44 Ziegelmauerwerk des Kellergeschoss.

Fig. 1	2,70 x 0,55 x 1,20	=	1,78	m ³
" 2	1,98 x 0,55 x 1,20	=	1,31	"
" 3	1,20 x 0,60 x 3,01	=	2,17	"
" 4	1,90 x 0,30 x 1,98	=	1,13	"
" 5	1,30 x 0,30 x 1,98	=	0,77	"
" 6	2,87 x 0,60 x 3,01	=	5,19	"
" 7	6,05 x 0,51 x 3,01	=	9,32	"
" 8	4,03 x 0,64 x 3,01	=	7,78	"
" 9	1,40 x 0,38 x 3,01	=	1,60	"
" 10	4,82 x 0,25 x 3,01	=	3,64	"

36,59
34,69 m³

abzügl. Türöffnung 1,00 x 2,00 x 0,25 = 0,50

3 Fenster 0,60 x 1,00 x 0,51 = 0,31
Nebenablage für 105 7,67 x 0,45 x 0,51 = 1,76
" 106 1,40 x 0,20 x 0,25 = 0,07

0,92
1,67
0,14
3,20
34,19 m³
=====

Pos. 45 Aufgehendes Ziegelmauerwerk d. Hochparterre.

Fig. 1	4,90 x 0,30 x 5,34	=	7,85	m ³
" 2	2,60 x 0,45 x 4,00	=	4,68	"
" 3	1,98 x 0,45 x 4,00	=	3,56	"
" 4	2,88 x 0,30 x 4,00	=	3,44	"
" 4a	2,30 x 0,30 x 1,00	=	0,35	"
" 5	6,10 x 0,38 x 4,00	=	9,28	"
" 6	4,14 x 0,64 x 4,00	=	10,60	"
" 7	4,98 x 0,45 x 4,00	=	8,96	"
" 8	4,51 x 0,30 x 2,50	=	3,38	"

52,11
52,10 m³

abzügl. Fenster 1,60 x 2,00 x 0,38 = 1,22
Tür 1,39 x 2,16 x 0,45 = 1,35

Überlage für 105 7,01 x 0,45 x 0,38 = 1,20
" 106 2,50 x 0,20 x 0,38 = 0,29
" 2,00 x 0,20 x 0,45 = 0,27

4,33
2,57
49,53 m³
=====

Pos. 73 Waagrechte Kellermauerisolierung, außen 5 cm abgebogen, innen 1 cm vorstehend.

Fig. 2	1,98 x 0,61	=	1,21	m ²
" 3	1,20 x 0,66	=	0,79	"
" 4	1,90 x 0,36	=	0,68	"
" 5	1,30 x 0,36	=	0,47	"
" 6	(2,87 + 0,51) x 0,66	=	2,23	"
" 7	6,05 x 0,57	=	3,45	"
" 8	(4,03 + 0,52) x 0,70	=	3,19	"
" 9	1,40 x 0,40	=	0,56	"
" 10	4,82 x 0,27	=	1,30	"

13,88 m²
=====

Pos. 76 Vertikale Isolierung der Kellermauern. (20 cm über Terrain)
 $(2,52 + 6,67 + 4,55 + 0,10) \times 2,33 \checkmark = 32,25 \text{ m}^2 \checkmark$
 =====

IV. Stahlbetonarbeiten:

Pos. 90 Stahlbetondecke über Keller.

$$4,58 \times \frac{7,27 + 7,61}{2} \checkmark =$$

34,08 m² \checkmark
 =====

Pos. 91 Stahlbetondecke über Hochparterre

$$4,98 \times \frac{7,01 + 7,35}{2} \checkmark =$$

35,40 m² \checkmark
 =====

Pos. 105 Stahlbetonüberlagen vorne (60 cm hoch)

über Keller

= 7,27 m¹ \checkmark

" Hochparterre

= 7,01 " \checkmark

14,28 m¹ \checkmark
 =====

Pos. 106 Stahlbetonüberlagen 0,30 m hoch

über Keller 2 x 4,58 *in Br 90*

= 9,16 m¹

" Kellertür 1,40

= 1,40 " \checkmark

" Hochparterre 2 x 4,93 *in Br 91*

= 9,86 "

" Fenster 2,50

= 2,50 " \checkmark

" Eingangstür 2,00

= 2,00 " \checkmark

" Feuermauer *in Br 84*

= 4,98 "

590 29,90 m¹
 =====

Pos. 107 Stahlbetonpfeiler im Keller 0,51/0,64 =

3,01 m¹ \checkmark
 =====

Pos. 108 Stahlbetonpfeiler im Keller 0,51/0,60 =

3,01 m¹ \checkmark
 =====

Pos. 109 Stahlbetonpfeiler im Hochparterre

0,38/0,60 m stark

2 x 4,00

= 8,00 m¹ \checkmark
 =====

GEPRÜFT

Wien, am 10. NOV. 1949



JOHANN FLIEGER'S Ww.

Architekt u. Stadlbaumeister

Wien XIX., Weimarerstr. 90

Tel. A 18-0-49

angef. Flieger
Baumst

SITUATIONSPLAN MASZTAB 1:360



DER PLANVERFASSER:

VERBAND DER SCHÜLSCHWESTERN
Wien, III.,
Apostelgasse 7.
v. 3. Ord. d. hl. Franziskus

M. Febronia Gruber. G. O.

Johann Flieger's Ww
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien, XIX., Welmererstr. 9
Tel. 11-0-249
ungfrueher
Munt

VERFASSER:

1970

1. LÖHNSCHWELLE 2. KAPITALGAIN 3. LOHNEINTEIL
BÜNDL. ARBEITSGEWERKSCHAFT, TEL. 87.346

ABFABRIC-NR. 1070 KRAFTSTOFFE 1070 AN. 13:49 1:36

PLAN-NR. 04 ARE DES PLANES EINREICHS PLAN

2., LEOPOLDSGASSE 1A
SE 34; WOHNHAUS.

GRUNDRISSPLÄNE UND SCHNITTE
MASZSTAB 1:100




Veränderung des im Grundrissplan
vom 30. Juli 1948
Dem Bauherrn Z. 1948/11-
Wien, am 12. Aug. 1949
F. d. Bauherren
Bauherren

W 1816


WIEN 2., OBERE AUGARTENSTR. 34
2. u. 3. STOCK, SCHNITT A-B, C-D u. E-F




Magistrat der Stadt Wien
Stadtbaurat, M. Abt. 36
Bau-, Feuer- u. Gewerkepolizei
Bez. 1-9 u. 20
Genehmigt gemäß § 20
M. Abt. 36 7733 1949
Wien, am 7. Juni 1949
Der Abteilungsleiter



SCHNITT A-B



SCHNITT C-D



SCHNITT E-F

(30) FORTLAUFENDE NUMMER
DER TOPOGRAPHISCHEN
EINHEIT DES NEUBAUSTANDES

DER BAUHERR:



M. Ebronja Gruber,
G. O.

DER ZIVILINGENIEUR:

DER BAUFÜHRER:

Johann Flieger's Ww
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien, VII., Wollnerstrasse 5K
Tel. A 10-0-09
Ing. Flieger
Arch.

Prof. Dipl.-Ing. Karl Rainer
Architekt und Stadtbaumeister
Wien • Trautson
Der Planverfasser:

1070 No 26.249 1:100
02 EINREICHSPLAN

103/ 27.5.49

Kom. aus:

OBERE AUGARTENSTR. 34. 504.000.-


An Zentrale: 7.6.49

26. Kom. 9.6. Donnerstag

Herrn N. Becken mit
Kleiner

U-14-1-70

Kleiner. Klein



Doche

Fel. Unglücksweg

Gründl. a. 12.6. 2. Vollen

Blatt. Nachschub R-21-0-46

Kriegsraum mit wohnt M. M. M. M.
am 12.6. abgebrochen.

Bücher auf der Hand

R21046. Ing. Oeba
a. Th. Lorenz.

**Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau**
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

LH

Zu Grundakt:

W 1816

Zl. 237.680-II-14c/1951.

Schluss- Baukontrolle am 28. Juni 1951.

Baustelle: Wien II., Obere Augartenstrasse 34,
(Schulschwestern vom 3. Orden des heiligen Franziscus-Seraphicus, Wien III., Apostelgasse 7).

Reihung: 4d

Anwesend: 1.) Für das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau -
Dipl. Ing. Georg Marinoff,
2.) Die Schwester Oberin Imelda Wessely,
3.) Für die Baufirma: Hr. Baumeister Hubert Fieger und
Herr Baumeister Ing. Walter Fiala.

Einrichtung der Baustelle:

-e-

Vorgefundene Pläne:

Abrechnungspläne 1:100 und 1:50 sind der Schlussrechnung
beigelegt.

Derzeitiger Bauzustand:

Fertiggestellt am 28.3.1951.
Die Benützungsbewilligung liegt bei.

Entspricht die Ausführung dem Bescheid?: Ja - soweit dies jetzt festgestellt werden konnte. Die Arbeiten sind sauber ausgeführt.

Festgestellte Mängel:

Kleine Scheinlöcher in der Dacheindeckung und der Feuermauer. Ein feiner Riss im Stiegenhaus. Der Inhaber der Baufirma, Hr. Bastr. Flieger, hat sich verpflichtet, obige kleine Mängel unverzüglich beheben zu lassen. Der Vollzug ist dem h.o. Bundesministerium zu melden.

Sonstiges:

-0-

Dipl. Ing. Ferry Karimoff
(Bearbeiter)
30. 6. 1951

An den

Herrn Landeshauptmann von Wien,
Magistratsabteilung 25,

in Wien XVII.,
Parhamerplatz 18

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.







... Juni 19 51.

Binder

M. Abt. 25
Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Ost
Eingelangt 18. 7. 51
Zahl
Beilagen

M. Abt. 25
Eingelangt 12. Juli 1951
Zahl
Beilagen

GRUNDRI
MASZSTA



[illegible]

Hand-drawn floor plan of a three-story building (Dachstuhl) with three floors. The plan shows three living rooms (Wohnzimmer), three bedrooms (Bettelboden), a central hallway (Vorraum), and a terrace (Terratio). Dimensions are given in meters and centimeters. The overall dimensions are 11.35m by 11.60m. The plan includes various annotations such as 'Dachstuhl', '3. Etage', and '1. Etage'.

Room Details:

- Wohnzimmer 1 (Top Left):** 3.67m x 4.42m, 23.61 m²
- Wohnzimmer 2 (Top Middle):** 3.30m x 4.42m, 14.59 m²
- Wohnzimmer 3 (Top Right):** 3.30m x 4.42m, 14.59 m²
- Bettelboden 1 (Top Left):** 3.67m x 4.42m
- Bettelboden 2 (Top Middle):** 3.30m x 4.42m
- Bettelboden 3 (Top Right):** 3.30m x 4.42m
- Vorraum (Center):** 3.30m x 3.30m, 11.54 m²
- Wohnzimmer 4 (Bottom Left):** 2.65m x 6.38m, 22.84 m²
- Wohnzimmer 5 (Bottom Middle):** 2.65m x 6.38m, 22.78 m²
- Wohnzimmer 6 (Bottom Right):** 2.65m x 6.38m, 22.84 m²
- Bettelboden 4 (Bottom Left):** 2.65m x 6.38m
- Bettelboden 5 (Bottom Middle):** 2.65m x 6.38m
- Bettelboden 6 (Bottom Right):** 2.65m x 6.38m
- Terratio (Right):** 1.60m x 1.60m

Overall Dimensions: 11.35m x 11.60m

Annotations: Dachstuhl, 3. Etage, 1. Etage, 2. Etage, 3. Etage, 4. Etage, 5. Etage, 6. Etage, 7. Etage, 8. Etage, 9. Etage, 10. Etage, 11. Etage, 12. Etage, 13. Etage, 14. Etage, 15. Etage, 16. Etage, 17. Etage, 18. Etage, 19. Etage, 20. Etage, 21. Etage, 22. Etage, 23. Etage, 24. Etage, 25. Etage, 26. Etage, 27. Etage, 28. Etage, 29. Etage, 30. Etage, 31. Etage, 32. Etage, 33. Etage, 34. Etage, 35. Etage, 36. Etage, 37. Etage, 38. Etage, 39. Etage, 40. Etage, 41. Etage, 42. Etage, 43. Etage, 44. Etage, 45. Etage, 46. Etage, 47. Etage, 48. Etage, 49. Etage, 50. Etage, 51. Etage, 52. Etage, 53. Etage, 54. Etage, 55. Etage, 56. Etage, 57. Etage, 58. Etage, 59. Etage, 60. Etage, 61. Etage, 62. Etage, 63. Etage, 64. Etage, 65. Etage, 66. Etage, 67. Etage, 68. Etage, 69. Etage, 70. Etage, 71. Etage, 72. Etage, 73. Etage, 74. Etage, 75. Etage, 76. Etage, 77. Etage, 78. Etage, 79. Etage, 80. Etage, 81. Etage, 82. Etage, 83. Etage, 84. Etage, 85. Etage, 86. Etage, 87. Etage, 88. Etage, 89. Etage, 90. Etage, 91. Etage, 92. Etage, 93. Etage, 94. Etage, 95. Etage, 96. Etage, 97. Etage, 98. Etage, 99. Etage, 100. Etage, 101. Etage, 102. Etage, 103. Etage, 104. Etage, 105. Etage, 106. Etage, 107. Etage, 108. Etage, 109. Etage, 110. Etage, 111. Etage, 112. Etage, 113. Etage, 114. Etage, 115. Etage, 116. Etage, 117. Etage, 118. Etage, 119. Etage, 120. Etage, 121. Etage, 122. Etage, 123. Etage, 124. Etage, 125. Etage, 126. Etage, 127. Etage, 128. Etage, 129. Etage, 130. Etage, 131. Etage, 132. Etage, 133. Etage, 134. Etage, 135. Etage, 136. Etage, 137. Etage, 138. Etage, 139. Etage, 140. Etage, 141. Etage, 142. Etage, 143. Etage, 144. Etage, 145. Etage, 146. Etage, 147. Etage, 148. Etage, 149. Etage, 150. Etage, 151. Etage, 152. Etage, 153. Etage, 154. Etage, 155. Etage, 156. Etage, 157. Etage, 158. Etage, 159. Etage, 160. Etage, 161. Etage, 162. Etage, 163. Etage, 164. Etage, 165. Etage, 166. Etage, 167. Etage, 168. Etage, 169. Etage, 170. Etage, 171. Etage, 172. Etage, 173. Etage, 174. Etage, 175. Etage, 176. Etage, 177. Etage, 178. Etage, 179. Etage, 180. Etage, 181. Etage, 182. Etage, 183. Etage, 184. Etage, 185. Etage, 186. Etage, 187. Etage, 188. Etage, 189. Etage, 190. Etage, 191. Etage, 192. Etage, 193. Etage, 194. Etage, 195. Etage, 196. Etage, 197. Etage, 198. Etage, 199. Etage, 200. Etage, 201. Etage, 202. Etage, 203. Etage, 204. Etage, 205. Etage, 206. Etage, 207. Etage, 208. Etage, 209. Etage, 210. Etage, 211. Etage, 212. Etage, 213. Etage, 214. Etage, 215. Etage, 216. Etage, 217. Etage, 218. Etage, 219. Etage, 220. Etage, 221. Etage, 222. Etage, 223. Etage, 224. Etage, 225. Etage, 226. Etage, 227. Etage, 228. Etage, 229. Etage, 230. Etage, 231. Etage, 232. Etage, 233. Etage, 234. Etage, 235. Etage, 236. Etage, 237. Etage, 238. Etage, 239. Etage, 240. Etage, 241. Etage, 242. Etage, 243. Etage, 244. Etage, 245. Etage, 246. Etage, 247. Etage, 248. Etage, 249. Etage, 250. Etage, 251. Etage, 252. Etage, 253. Etage, 254. Etage, 255. Etage, 256. Etage, 257. Etage, 258. Etage, 259. Etage, 260. Etage, 261. Etage, 262. Etage, 263. Etage, 264. Etage, 265. Etage, 266. Etage, 267. Etage, 268. Etage, 269. Etage, 270. Etage, 271. Etage, 272. Etage, 273. Etage, 274. Etage, 275. Etage, 276. Etage, 277. Etage, 278. Etage, 279. Etage, 280. Etage, 281. Etage, 282. Etage, 283. Etage, 284. Etage, 285. Etage, 286. Etage, 287. Etage, 288. Etage, 289. Etage, 290. Etage, 291. Etage, 292. Etage, 293. Etage, 294. Etage, 295. Etage, 296. Etage, 297. Etage, 298. Etage, 299. Etage, 300. Etage, 301. Etage, 302. Etage, 303. Etage, 304. Etage, 305. Etage, 306. Etage, 307. Etage, 308. Etage, 309. Etage, 310. Etage, 311. Etage, 312. Etage, 313. Etage, 314. Etage, 315. Etage, 316. Etage, 317. Etage, 318. Etage, 319. Etage, 320. Etage, 321. Etage, 322. Etage, 323. Etage, 324. Etage, 325. Etage, 326. Etage, 327. Etage, 328. Etage, 329. Etage, 330. Etage, 331. Etage, 332. Etage, 333. Etage, 334. Etage, 335. Etage, 336. Etage, 337. Etage, 338. Etage, 339. Etage, 340. Etage, 341. Etage, 342. Etage, 343. Etage, 344. Etage, 345. Etage, 346. Etage, 347. Etage, 348. Etage, 349. Etage, 350. Etage, 351. Etage, 352. Etage, 353. Etage, 354. Etage, 355. Etage, 356. Etage, 357. Etage, 358. Etage, 359. Etage, 360. Etage, 361. Etage, 362. Etage, 363. Etage, 364. Etage, 365. Etage, 366. Etage, 367. Etage, 368. Etage, 369. Etage, 370. Etage, 371. Etage, 372. Etage, 373. Etage, 374. Etage, 375. Etage, 376. Etage, 377. Etage, 378. Etage, 379. Etage, 380. Etage, 381. Etage, 382. Etage, 383. Etage, 384. Etage, 385. Etage, 386. Etage, 387. Etage, 388. Etage, 389. Etage, 390. Etage, 391. Etage, 392. Etage, 393. Etage, 394. Etage, 395. Etage, 396. Etage, 397. Etage, 398. Etage, 399. Etage, 400. Etage, 401. Etage, 402. Etage, 403. Etage, 404. Etage, 405. Etage, 406. Etage, 407. Etage, 408. Etage, 409. Etage, 410. Etage, 411. Etage, 412. Etage, 413. Etage, 414. Etage, 415. Etage, 416. Etage, 417. Etage, 418. Etage, 419. Etage, 420. Etage, 4

DER VERFASSER:

DER HAUFPATTER

O. E. PROJEKT

L. ZW. C. 1070

01


RECHTPLAN

1:100


ENTWURF

KONGREGATION DER SCHULSCHWESTERN VOM 3. ORDEN DES HL. FRANCISCUS WIEN 2., LEOPOLDSGASSE 1A
WIEDERAUFBAU DES HOFTRAKTES VOM GEBÄUDE WIEN 2., OBERE AUGARTENSTRASSE 34, WOHNHAUS.


ZWEITER STOCK



DRITTER STOCK




SCHNITT




FRANCISCUS WIEN 2., LEOPOLDSGASSE 1A
AUGARTENSTRASSE 34, WOHNHAUS.


GRUNDRISSPLÄNE UND SCHNITTE
MASZSTAB 1:100



SCHNITT A - B



SCHNITT C - D



SCHNITT E - F

DER BAUHERR:

DER ZIVILINGENIEUR:

DER BAUFÜHRER:

DER PLANVERFASSER:

ARCHITECT C/O. PROFESSOR DIPL. ING. CARL RAIMUND LORENZ W. I. S. N. LÖWENSTRASSE 10A, TELEFON 108-20 BROU. JOHANNESGASSE 14, TEL. 831-244			
PROJ. NO.	DATE	BY	REVISION
1070		KL	28.2.34
PLAN NO.		SHEET NO.	
02		EINREICHPLAN	

Aktenzeichen: _____

Nr. _____

Betreff: _____
(Firma od. Sache)

U n t e r l a g e n

zur
Abrechnung des Bauvorhabens
Wien 2., Obere Augartenstr. 34
für das Mutterhaus d. Kongre-
gation der Schulschwestern v.
3. Orden des hl. Franziskus

ZIVILARCHITEKT
DIPLOM-ING. KARL RAIMUND LÖWENZ
o.ö. Prof. i. Gebäudetechnik u. d. T. H. Arch.
BÜRO: WIEN I., JOHANNESG. 16
Telefon R 21-0-46



EINHAKHEFTER

Abtlg.:	Vom	19
	bis	19
Buchstabe:	Sammelmappe Nr.	Hefter Nr.

„bene“ Einhakhefter Nr. 831

F 1498/50
Ministerium für Handel und Wiederaufbau
Mutterhauswiederaufbau — Fondsverwaltung

Wien, IV., Stalinplatz 8

1-14b/51

316

9 / S

An die
Kongregation d. Schulschwestern
d. 3. Ordens d. hl. Franziskus
Seraphicus
Wien 3., Apostelg. 7

Zahlungsansuchens Nr. 9/S vom 11.5.1951
vorhaben Obere
Wien 2., Augartenstr. 34

S 86.460.-- ✓

Sparkasse an Kongregation d. Schulschwestern

60.142

bei der I. Österr.

über PSA 3390

wiesen

richtlich an:

Hauptmann von Wien, Mag.-Abt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1,
Hauptmann von

Abt. 25

Eingelangt 29. Aug. 1951

Zahl

Beilagen

22. August 19 51

Für den Bundesminister:

i. V. Zeihsl

— Österreichische Staatsdruckerei, Verlag 11.277 49

2.51,-	17870,61	27.881,60
6.50 2	3587,61	3.587,61
X.50 2	13476,25	
9.50 2	11430,22	
	1800,-	
3.51 2	12009,45	
X.50 1	526,93	
X.50 1	6330,-	
REG:	573776,55	

Die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
Vorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungs-
rechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzu-
*** Kein Nachweis erbracht!**

Betrifft: Verwalt

Name des Kreditn
oder dessen Bevollm

Anschrift des Kredi

Wien, III., A

Beilagen: 12 Leist
dreif

Stempelfrei gemäß § 22
gesetzes vom 16. Ju

B. G. Bl. Nr.

B

Laut Bescheid vo

egseinwirkung besch

Kredit bis zu S 40

Es wird um Über

Konto-Nr. 260.1

3)

de

1 Stadtwerke

2 Joh. Fliege

3 Prof. K. R. I

4 Dipl. Ing. B

5 Ant. Riemer

6 Rud. Huber,

7 K. Brandstä

8 Joh. Sohmen

9 H. Petritl, Riek.

10 Stadtwerke Gaswerke

11 Rud. Prischl, Spengler

12 Jos. Kulicka, Dachd.

13 Wasserwerke d. St. Wien

14 F. & H. Rüssel, Schlosser

15 Fried. Novak, Hafner

16 Jos. Lach, Schlosser

F 1498/50
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Wohnhauswiederaufbau — Fondsverwaltung

Wien, IV., Stalinplatz 8

Zl.: 234.265-II-14b/51

Grundzahl: W 1816

Zahlungsansuchen Nr.: 9 / S

Beilagen: 1 Konv.

An die
Kongregation d. Schulschwestern
d. 3. Ordens d. hl. Franziscus
Seraphicus
Wien 3., Apostelg. 7

Auf Grund des Zahlungsansuchens Nr. 9/S vom 11.5.1951
wurde für das Bauvorhaben Obere
Wien 2., Augartenstr. 34

der Betrag von S 86.460.--

im Wege der Postsparkasse an Kongregation d. Schulschwestern

auf Konto Nr. 260.142 bei der I. Österr.
Sparkasse über PSA 3390

zur Zahlung angewiesen

Erght nachrichtlich an:
den Herrn Landeshauptmann von Wien, Mag.-Abt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1,
den Herrn Landeshauptmann von

in
M. Abt. 25
Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Ost

Eingelangt 5.8.51

Zahl 7-7703/49

Beilagen

Für die Richtigkeit
der Aufzeichnung:

St. Dr. Lager-Nr. 930. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 11.277 49

Für den Bundesminister:
i. V. Zeihsl

22. August 19 51

Abt. 25
Eingelangt 29. Aug. 1951

Beilagen

22.2.51, - 17870,64

29.6.50 2 3587,64

3.X.50 2 13476,25

27.9.50 2 11430,22

1800,--

8.3.51 2/ 12009,45

12.X.50 1 526,93

10.X.50 1 6330,--

Übertrag: 573776,55

Anmerkung:

- 1) Diese Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- 2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- 3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- 4) Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfd. Nr.“ aufzufahren.
- 5) In diesen Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerteilten Leistungsverordnungen aufzunehmen, sondern auch die Endabrechnung sämtlicher Leistungsverordnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- 6) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

* Kein Nachweis erbracht!

LH **W** 1816

JOHANN FLIEGER'S WWE ARCHITEKT UND STADTBAUMEISTER

WIEN, XIX., WEIMARERSTRASSE NR. 90
TELEPHON A18-0-49

AUSFÜHRUNG VON HOCH-, TIEF-, EISENBETON-, KANAL-, WASSERLEITUNG-, STRASSEN- UND EISENBAHNBAUTEN, SILOS, HOLZHAUSER UND UNTERKUNFTS-RÄUME, RENOVIERUNGEN, TROCKENLEGUNGEN

WIEN, am **2. Juli 1951.**

An das
Ministerium für Handel u. Wiederaufbau
Wien IV.,
Stalinplatz.

Betr.: Schlussrechnung des Bauvorhabens Wien II.,
Ob.Augartenstrasse Nr. 34, Zl. 230.775/III-14/1949.

Wir gestatten uns im folgenden über die Bauzeit des vorge-
nannten Bauvorhabens entsprechende Aufklärung zu geben:

Der Bau wurde lt. Baujournal am 24. August 1949. begonnen, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keine grundbücherliche Erledigung usw. erfolgt war. So konnte aus diesem Grunde nicht sofort mit einem Grosseinsatz an Arbeitskräften begonnen werden. Im besonderen war dieser Bau bei Beginn derart bau-
fällig und lebensgefährlich, dass man mit dem vorhanden
gewesenen Einsatz von durchschnittlich 14 bis 20 Arbeitern, diese Baustelle als voll besetzt ansehen musste, denn diese
schwierigen Abtragungsarbeiten, konnte man nur, mit einem
verhältnismässig kleinen Einsatz bewältigen, um keine Menschen-
leben zu gefährden. Bereits am 3. Nov. 49. konnte wie die 1. Teil-
rechnung beweist, ein Betrag von S 47.775.73 verrechnet werden, aus dem ersichtlich ist, wieviel Arbeit geleistet wurde, da
doch gerade Atragungsarbeiten geringere Kosten ergeben, als
der tatsächliche Wieder- bzw. Neuaufbau.

Auf Anordnung der Baupolizei vom 20. 12. 49., mussten neuerliche, umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen und nicht vorgesehene
Abtragungsarbeiten so z.B. die 30 m lange, überhängende
Feuermauer etc. durchgeführt werden.

Leistung-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag ^{m)}		Vermerk der Prüfstelle	
Datum	Nr.	S	g	S	g		
Übertrag:		9.1.51	2	57377,55			
1. Wolf, Raachfgk		2.2.51	1	1178,43			
Schandera, Anstr.		3.0.50	1	4803,89			
oh. Hausener, Fussbodt				777,--			
enützungsbewilligung				72,--			
				580601,67			
Gesamtbeitrag:				580601,67			
Bisherige Gesamtbaukosten:				578.464,44			
Bisherige Überweisungen:				492.000,--			
Restguthaben:				86.464,44			
Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag:				86.460,--			

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Gele-
bis zu S 30.000, bzw. drei Monate Arrest bestraft werden.

Wien, 11. Mai 1951

Vorliegendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch über-
prüft (richtiggestellt).
Festgestellter Betrag: 86.460,67

HERBERT LORENZ
Dipl. Ing. b. Bau- u. Zivilingenieur
WIEN

Kongregation der Schulschwärmer
vom Dritten Orden des hl. Franziskus
Wien III, 40, Apostelgasse 7

M. M. Immaulada Riny
(Unterschrift des Kreditnehmers)

^{m)} Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.

Die Kosten dieser Arbeiten wurden durch KV v.20.3.50. bzw. AuswechslungskV v.21.3.50. ermittelt und ergänzt. Diese jedoch allein genügten nicht u. es mussten wieder ein KV.v. 7.4.50. gelegt werden. Da ^{bei anderen Arbeiten} diese unbedingt notwendigen Arbeiten nur durch Einsparungen durchgeführt werden konnten, musste eine neuerliche Umarbeitung erfolgen, deren Kosten nunmehr erst am 2. September 1950. mit Zl. 237.391/III.14c/50. bewilligt wurden. Trotz der ungeklärten Lage, wurde die Baustelle weder im Winter noch im Sommer nicht eine Minute still gelegt. Natürlich konnte man in den herrlichen Monaten vom Frühjahr bis zum Herbst, also bis zur endgültigen Bewilligung von Seiten des Ministeriums nicht mit voller Stärke arbeiten, da es sich ja um grössere Kosten handelte und die Finanzierung erst geklärt werden musste. Erst nach dieser, verspäteten Bewilligung wurde wieder im Herbst mit Volldampf eingesetzt u. die Arbeiten auch in einem Zuge raschest vollendet.

Nach all dem Angeführten kann daher von einer Arbeitsverzögerung oder gar Verschleppung keine Rede sein. In der bestimmten Erwartung, dass diese wenigen Erklärungen genügen um zu beweisen, dass dieser Bau mit diesen Schwierigkeiten nicht früher fertiggestellt werden hätte können, sehen wir einer aufrechten Erledigung unserer Schlussrechnung entgegen und zeichnen mit dem Ausdrucke der

vorzüglichsten Hochachtung

JOHANN FLIEGERS WTW.,
Stadtbaumeister

*Die vorstehenden Angaben
werden bestätigt.*



3. Juli 1951

Lorenz

Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.
Johann F l i e g e r s Wtwe.
Architekt u. Stadtbaumeister

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr.

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Rechnungsleger:

Wien 19.,
Weimarerstrasse 90

3fach einzureichen

Anschrift:

Raum für Eingangsvermerke:

An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten)

Mutterhaus d- Kongregation d. Schul-
western v.3.Orden d. hl. Franziskus,
W i e n III., Apostelgasse 7.
Betr.: Bau Wien 2., Ob. Augartenstr.34

d. Bundes-

Wien

Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.

Ort:

Datum: 28.3.1951

nisteriums f. Handel u. Wieder- und Zeichen
fbau v. 30.8.11.49, Zahl 230.775/III-14/1949

Schluss - Leistungsrechnung Nr. ----- 1)

Zeit der Leistung, Lieferung: 24. 8. 1949 bis 28. 3. 1951

Beilagen: Masson-
aufstellung

Sparkassenkonto-Nr. 50.311

Bankverbindung des Lieferanten:

Gewerbe- und Handelsbank
A.G., Wien 7., Zieglerg.5

Kontobezeichnung:

2186

Konto-Nr.

Leistungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Nr. Posten- schlüssel	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Kostenvoranschlag v.21.4.49						
		Nachtragskostenvoranschlag v.14.5.49						
		Baustelleneinrichtungs- kostenvoranschlag v.21.4.49						
		genehmigter 3. Auswechslungs- kostenvoranschlag v.24.8.50						
		<u>Baustelleneinrichtung:</u>						
		12. Kostenvoranschlag für 6 Monate 6.143,04			6.143,04		6.143,04	
		Gerätemiete v.24.8.59 bis 24.2.50, 6 Monate...2.922,72			2.922,72		2.922,72	
		Gerätemiete in d. Zeit vom 24.2.50-24.6.50; 3 Monate			1.948,29		1.948,29	
		<u>I. Abbruch und Schuttbeseitigung:</u>						
		m3 Bauschutt auf der Bau- stelle aufgraben 21,99			2.902,68		2.902,68	
		m3 Bauschutt von den Stock- werken i.d. Hof befördern 24,20			1.107,88		1.107,88	
		Transport			15.024,61		15.024,80	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, die der Gesamtschuldensumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ - Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Pos.	tats. gen. lt. Nr. Leistg. K.V.	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
				S	g	S	g	
3.	94,86	94,86	m ³ Schutt vom Keller aufgraben	31,52		2.989,99		2.989,99
4.	32,39	32,39	m ³ Ziegelmauerwerk im Keller abbrehen u.i.d. Hof bef. d. 29,32	29,32		949,67		949,67
5.	46,80	46,80	m ³ Ziegelmauerwerk im Erdgeschoss abbrehen	18,33		857,84		857,84
6.	40,40	40,35	m ³ Ziegelmauerwerk im 1.St. abbrehen	29,32		1.184,53		1.184,53
7.	40,40	40,35	m ³ Ziegelmauerwerk im 2.St. abbrehen	37,38		1.510,15		1.510,15
8.	32,41	32,41	m ³ Kamin-u. Feuermauerwerk im Dachboden abbrehen..	38,85		1.259,15		1.259,15
9.	16,36	16,36	m ¹ Schlitzte stemmen 15/15..	7,33		119,92		119,92
10.	19,08	19,08	m ¹ Schlitzte stemmen 15/30..	13,19		251,67		251,67
11.	41,37	41,37	m ² Gipsdielenwände abbrehen	2,57		106,32		106,32
12.	106,63	106,63	m ² Strohgipsplatten abbrehen	2,57		274,04		274,04
13.	183,31	183,31	m ² Fussboden einschl. Unterlage wegweisen	3,67		672,75		672,75
14.	3,60	3,60	m ² Platzfeld im Keller abbrehen	16,86		60,70		60,70
15.	35,23	35,23	m ² Platzlücke über Hochparterre abbrehen	18,33		645,77		645,77
16.	35,23	35,23	m ² Platzlücke über 1.Stock abbrehen	19,80		697,55		697,55
16a.	35,23	35,23	m ² Platzlücke über 2.Stock abbrehen	19,80		697,55		697,55
17.	18,0	18,0	m ¹ Träger auslösen	7,33		131,94		131,94
18.	3	3	Stk. Türstücke auslösen	3,67		11,01		11,01
19.	19	19	Stk. Fensterstücke auslösen.	8,06		153,14		153,14
20.	4,55	0	m ² Wandputz im Keller abschlagen	3,67		16,70		16,70
21.	58,28	175,38	m ² Wandverputz im Hochparterre abschlagen	2,93		1.342,76		1.342,76
22.	420,88	420,88	m ² Wandverputz im 1.Stock abschlagen	3,67		1.544,63		1.544,63
23.	308,55	308,55	m ² Wandverputz im 2.Stock abschlagen	3,67		1.132,38		1.132,38
24.			Wandverputz im Dachgeschoss abschlagen	e n t f ä l l t				
25.			Deckenverputz im Keller abschlagen	e n t f ä l l t				
26.	132,58	132,58	m ² Deckenverputz im Hochparterre abschlagen ...	3,67		486,57		486,57
Transport				32.121,32		32.015,93		

Schluß=

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 2
Blatt 2

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag	
			S	g	S	g	S	g
tats. lt. gen. Leistg. K.V.		Transport:.....			32.121,32		32.015,93	
138,01	138,01	m ² Deckenverputz im 2.Stock abschlagen.....	3,67		506,50		506,50	
176,21	70,48	m ² Deckenverputz im 2.Stock abschlagen.....	4,40		775,32		775,32	
93,58	93,58	m ² Estrich aufbrechen.....	6,60		617,63		617,63	
1,12	1,12	m ³ Waschküchenofen abbrehen	41,78		46,79		46,79	
525,97	525,97	m ² Fassadenputz abschlagen	5,13		2.698,23		2.698,23	
38,61	38,61	m ² Sockelputz abschlagen..	3,67		141,70		130,69	
30,47	30,47	m ¹ Gesimse abtragen.....	14,66		624,08		535,38	
30,47	30,47	m ² Gesimsverputz abschlagen	5,13		248,38		158,47	
251,24	251,24	m ² Feuermauerputz abschlag.	3,67		922,05		922,05	
40,914	40,914	Stk. Ziegel reinigen, %....	7,33		2.999,00		2.999,00	
463,50	445,-	m ³ Bauschutt auf eine öffentliche Planie verführen..	16,40		7.601,40		7.601,40	
II. Erdarbeiten:								
65,41	157,51	m ³ Erdaushub der Fundamente und des Kellers.....	29,89		4.944,10		4.944,10	
30,48	30,48	m ³ Erdhinterfüllung mit vorhandenem Schutt.....	13,43		409,35		409,35	
65,79	7,56	m ³ Aushubmaterial in Kabelgraben einfüllen.....	13,43		883,56		883,56	
114,50	114,50	m ³ Erdaushub auf öffentliche Planie verführen...	16,17		1.851,47		1.851,47	
III. Baumeisterarbeiten:								
23,07	21,74	m ³ Fundamente in Stampfbeton.....	198,43		4.577,78		4.577,78	
33,80	33,39	m ³ Ziegelmauerwerk im Keller herstellen.....	144,95		4.899,31		4.899,31	
45,90	45,90	m ³ Ziegelmauerwerk im Hochparterre herstellen....	133,96		6.148,76		6.148,76	
50,27	49,51	m ³ Ziegelmauerwerk im 1. Stock herstellen.....	144,95		7.286,64		7.286,64	
50,35	50,35	m ³ Ziegelmauerwerk im 2. Stock herstellen.....	155,95		7.852,08		7.852,08	
58,20	58,20	m ³ Ziegelmauerwerk im 3. Stock herstellen.....	170,61		9.929,50		9.929,50	
14,99	14,99	m ³ Rauchfangmauerwerk bis Dachhaut herstellen....	201,26		3.016,89		3.016,89	
Transport:...				101.071,84		100.806,83		

Pos. Nr.	tats. lt. gen. Leistg. K.V.	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
				S	g	S	g	
			Transport:.....			101.071,84		100.806,8
50.	5,52	5,52	m ³ Rauchfangmauerwerk über Dachhaut.....	205,66		1.135,24		1.135,24
51.	27	27	Stk. Kamintürl liefern und versetzen.....	35,00		945,00		945,00
52.	12	5	Stk. Kamintürl versetzen...	11,00		132,00		132,00
53.			Kellerlichtschacht herst. e n t f ä l l t					
54.			Putzschacht herstellen. e n t f ä l l t					
55.	40,93	39,87	m ¹ Hauptgesimse in Ziegelmauerwerk herstellen....	103,70		5.390,33		4.762,9
56.	35,27	32,13	m ² Scheidemauern aus Ziegeln 12 cm stk. herstellen....	37,66		1.328,27		1.328,27
57.	55,85	52,53	m ² Scheidemauern aus Ziegeln 15 cm stk. herstellen....	23,59		1.317,50		1.317,50
58.	82,61	73,98	m ² Scheidewände aus Ziegeln 7 cm stk. herstellen....	23,06		1.904,99		1.904,99
58a.	82,61	73,98	m ² wie 58, Aufzählung, da in Düwasteinen ausgeführt..	12,00		991,32		991,32
59.	75,53	75,53	m ² Gipsdielenwände, 8 cm stk. herstellen.....	51,85		3.916,23		3.916,23
60.	2229,70	2210,0m	m ² Grobverputz herstellen.	9,60		21.405,12		20.552,8
61.	2229,70	2011,48m	m ² Feinverputz herst.	6,40		14.270,08		13.637,8
62.	743,83	702,01m	m ² Deckenverputz herstellen	24,86		18.491,61		16.201,8
63.	31,49	32,20	m ² Ausgleichsbeton herst.	11,33		356,78		353,3
64.	128,33	134,82m	m ² Unterlagsbeton, 6 cm stk. herstellen.....	14,06		1.804,32		1.688,6
65.	52,79	52,52	m ² Unterlagsbeton, 8 cm stk. herstellen.....	17,53		953,28		925,28
66.	4,56	2,49	m ² Betonplatten herstellen.	27,53		161,05		125,8
67.			Zementestrich 2 cm st. her. e n t f ä l l t					
68.	78,00	76,45	m ² Terrazzo 2 cm stk. herst.	41,99		3.334,85		3.295,2
69.	65,99	62,79	m ² Terrazzo 3cm stk. herst.	44,18		2.915,44		2.812,8
70.			Wandverfliesung herstellene n t f ä l l t					
71.	235,73	197,52m	m ² Beschüttung aufbringen..	3,67		871,63		865,1
72.	27,50		Beschüttung 17 cm hoch aufbringen..... e n t f ä l l t					
73.	13,88	38,40	m ² waagrechte Isolierung der Kellermauern.....	6,73		93,41		93,41
74.	32,25	32,25	m ² vertikale Isolierung der Kellermauern.....	9,93		320,24		320,24
			Transport:.....			163.110,53		178.094,91

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag	
			S	g	S	g	S	g
		Transport:.....			182.110,53		178.094,81	
		Leistg. K.V.					178.094,81	
41,10	41,10	m ² Fußbodenisolierung herst	12,40		509,64		509,64	
33	32	Stk. Hölzerne Fensterstöße ke versetzen.....	62,51		2.062,83		2.062,83	
15	15	Stk. Hölzerne Türstöcke versetzen.....	47,25		708,75		708,75	
24	26	Stk. vorhandene Fenster-u. Türstöcke versetzen....	62,25		1.494,00		1.494,00	
1	1	Stk. eisernen Dachbodentürstock versetzen.....	67,25		67,25		67,25	
825,33	825,33	m ² Fassadenverputz herst...	24,59		20.423,72		20.294,86	
830,57	826,0	m ² Feuermauerverputz herst.	21,66		10.446,40		10.314,71	
482,29	482,29m	m ² Sockelverputz herstellen	28,06		1.909,76		1.718,96	
67,25	63,09	m ¹ Gesimse ziehen.....	29,99		1.568,18			
52,29	52,29	Mauerschließen einziehen e n t f ä l l t						
		Waschtrog aus Beton herst. e n t f ä l l t						
		Fachwerkwände mit Hera- klith verkleiden..... e n t f ä l l t						
29,80	127,30m	m ² Heraklithplattenisolierung herstellen.....	25,66		3.330,67		2.786,92	
		Steinzeugrohre Ø150 mm verlegen..... e n t f ä l l t						
		Steinzeugrohre Ø100 mm verlegen..... e n t f ä l l t						
IV. Stahlbetonarbeiten:								
34,08	34,08	m ² Stahlbetondecke über Keller herstellen.....	82,20		2.801,38		2.801,38	
35,40	35,40	m ² Stahlbetondecke über Hochparterre herstellen	82,20		2.909,88		2.909,88	
35,35	35,35	m ² Stahlbetondecke über 1. Stock herstellen.....	85,85		3.034,80		3.034,80	
35,35	35,35	m ² Stahlbetondecke über 2. Stock herstellen.....	90,25		3.190,34		3.190,34	
		Stahlbetonplatte über Keller herstellen..... e n t f ä l l t						
26,35	26,35	m ² Stahlbetonplatte über Hochparterre Gang herst.	73,99		1.949,64		1.949,64	
26,35	26,35	m ² Stahlbetonplatte über 1. Stock Gang herstellen..	77,66		2.046,34		2.046,34	
5,17	5,17	m ² Stahlbetonplatte über 2. Stock Gang herstellen..	81,32		420,42		420,42	
		Transport:.....			244.984,53		235.970,21	

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Schluss=
Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 3
Blatt

Pos. Nr.	tats. Leistg. K.V.	lt. gen. Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
				S	g	S	g	
			Transport:.....			244.984,53		233.970,10
98.	3,92	3,92	m ² Podestplatte aus Stahl= bet.zw.Erdgesch.u.1.St.	81,32		318,77		318,77
99.	3,92	3,92	m ² Podestplatte aus Stahlb. zw. 1.und 2.Stock.....	81,32		318,77		318,77
100.	3,92	3,92	m ² Podestplatte aus Stahlb. zw. 2.und 3.Stock.....	85,72		336,02		336,02
101.	10,48	10,48	m ² Laufplatte aus Stahlbe= ton v.Hochp.zum 1.Stock	84,00		880,32		812,40
102.	10,48	10,48	m ² Laufplatte v.1.z.2.St...	88,00		922,24		850,90
103.	10,48	10,48	m ² Laufplatte v.2.z.3.St...	92,00		964,16		889,60
104.	24,06	24,06	m ² Stiegenhausdecke 6 cm st	88,65		2.132,92		2.132,92
105.	35,53	35,53	m ¹ Stahlbetonüberlagen, 60 cm hoch.....	72,72		2.585,20		1.938,90
106.	59,51	59,51	m ¹ Stahlbetonüberlagen, 25cm	34,53		2.054,88		2.054,88
107.	3,01	3,01	m ¹ Stahlbetonpfeiler, 51/64	117,25		352,92		352,92
108.	3,01	3,01	m ¹ Stahlbetonpfeiler 51/60	107,25		322,82		322,82
109.	16,54	16,54	m ¹ Stahlbetonpfeiler 38/50	97,25		1.608,52		1.608,52
110.	14,14	14,14	m ¹ Stahlbetonpfeiler 38/40	82,25		1.163,02		1.163,02
			<u>V. Kunststeinarbeiten:</u>					
111.	12,0	12,0	m ¹ Kellerstufen 19/28 cm...	71,78		861,36		738,00
112.			Kunststeinstufen 15/33 cm	e n t f ä l l t				
113.	93,60	93,60	m ¹ Stiegenhausstufen.....	69,32		6.488,35		6.488,35
114.	12,20	12,0	m ¹ Vorlegestufen lief.u.ver.	77,25		942,45		557,70
115.	7,50	13,0	m ¹ Kunststeinstufen 15/33...	77,25		579,38		579,38
			<u>VI. Gerüsterstellung:</u>					
116.	1340,23	1340	23m ² Leitergerüst	3,93		5.267,40		5.775,40
			<u>VII. Nachtrag:</u>					
117.	22,61	22,61	m ¹ Schlitz für Abfallstrang stemmen.....	19,19		433,89		433,89
118.	73,26	73,26	m ² Gipsdielenwände einschl. Putz herstellen.....	51,85		3.798,53		3.798,53
119.	15,15	38,60	m ¹ Poterien verlegen.....	27,00		409,05		409,05
120.	83,90	83,94	m ² Brettel- und Blindboden wegreißen.....	4,67		391,82		391,82
121.	40,50	26,82	m ² Betonestrich 4 cm her= stellen.....	13,53		547,97		535,11
			Transport:.....			275.664,98		268.177,92

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Schluss =

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 4
Blatt

Pos. Nr.	tats. Leistg. K.V.	lt. gen. Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
				S	g	S	g	S	g
			Transport			275.664,98		268.177,92	
75.18	75.18	m2	Fussbodenisolierung her= stellen.....	12,40		932,23		932,23	
			Terrazzo herstellen	e n t f ä l l t					
52.98	52.93	ml	Schlitz ausmauern	11,33		599,70		599,70	
284.65	284.65	ml	Schlitz stemmen und ausmauern	13,55		3.851,31		3.851,31	
25.20	25.30	cm	Graben für W- Kabel ab= decken u. zuschütten ..	13,53		340,96		340,96	
14.40	14.40	cm	Graben für Wasserlei= tung herstellen	35,52		511,49		511,49	
18.50	18.50	cm	Graben für Gasleitung herstellen	15,53		287,31		287,31	
1	1	Stk.	Wassermesserschacht herstellen	892,69		892,69		892,69	
1	1	Stk.	Häuschen für Gasmesser u. Kabelkopf herstellen	250,00		4.250,00		4.250,00	
9.95	9.18	m3	Mauerwerk für Einfrie= dung herstellen	159,61		1.747,73		1.747,73	
7.78	47.78	ml	Schlitz stemmen f.d. Installateur und nach= her vermauern	11,33		541,35		541,35	
			<u>VIII. Nachtragsangebot v.14.5.49:</u>						
			Platzgewölbe über Keller herstellen	e n t f ä l l t					
			Träger NP 18 liefern und versetzen	e n t f ä l l t					
18	16	Stk.	Ofenkapseln liefern und versetzen	7,00		126,00		126,00	
			Fassaden und Feuermauer= flächen weissigen	e n t f ä l l t					
109.93	109.93	m2	Betondecke über 2.Stock alter Gebäudeteil her= stellen	90,25		9.921,18		9.921,18	
98.68	98.68	m2	Betonestrich herstellen	13,53		1.335,14		1.335,14	
22.10	22.10	ml	Betonrost herstellen ..	20,00		442,00		442,00	
			<u>IX. Zusätzliche Arbeiten:</u>						
49.314	49.314	Stk.	Ziegel liefern, wo ..	365,55		18.026,75		17.179,75	
33.39	33.39	m2	Tramdecken abtragen...	16,86		562,96		562,96	
			Transport			320.033,78		311.699,72	

268.181'01

341.702'84

379.718.72

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft

Festgestellt auf S _____

(Unterschrift des Zivil-Ing.)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)⁴⁾.

Festgestellter Betrag: S _____

D. S.

Festgestellter Betrag: S _____

D. S.

DIPLOM. ING. HERBERT LORENZ
Zivilingenieur i. d. Bauwesen
WIEN I, JOHANNES-STRASSE 16
Telefon R 24-5-40

(Unterschrift und Stempel des Lieferanten)

betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.
 Anton Riemer
 Tischlerei
 Wien II.
Glockengasse 12

An (Kreditnehmer bzw. Begünstigten) **Kongregation der Schulschwestern vom 3. Orden d.hl.Franziskus, W i e n 3., Apostelg.7**

Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Öff. Wien

31.1.1951

Leistungsrechnung Nr.

t der Leistung, Lieferung: 2., Ob. Augartenstr. 34 - bis 30.1.51

Bankverbindung des Lieferanten:
parkassenkonto-Nr. Kontrollezeichen

ngsbedingungen: **netto**

Erfüllungsort und Gerichtsstand: **Wien**

Nr. zei- lages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag	
			S	§	S	§	S	§
13	✓	Loch 2flügelige Rahmen- pfostendoppelfenster, Stockl. 72/107 cm, Ausführung nach C-Norm B 5324 u. B 5617. Arb. 94,90 Sonst. 51,10	146,-	1.898,-	✓			
1	✓	Loch 3teil. Rahmenpfosten- doppelfenster, Stockl. 200/ 160 cm, wie Pos. vor Arb. 425,- S. 210,-	635,-	635,-	✓			
1	✓	Loch Klo-Rahmenpfosten- doppelfenster, Stockl. 140/80 cm Einzelanfertigung, sonst wie ver Arb. 96,- S. 44,-	140,-	140,-	✓			
		<u>statt 2 Loch 6flügel.</u>			✓			
1	✓	Loch 6flüg. Leistenpfosten- fenster mit Kämpfer, Stockl. 110/170 cm, Aussen- u. Innen-			✓			
		Transport		2.673,-	✓			

Anmerkung! In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitgeberin bis zum Abrechnungszeitpunkt geleisteten Leistungen/Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ – Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Transport			2.673,-		
		flügel nach innen aufgeh.					
		Arb. 254,-					
		S. 126,-	380,-		380,-		
2	✓	Loch 3flügl.Leistenpfosten-					
		doppelfenster, sonst wie vor	282,-		564,-		
5	3	Loch 2flügl.Leistenpfosten-					
		fenster, Stockl. 110/170 cm					
		einfach, ohne Kämpfer					
		Arb. 145,-					
		S. 75,-	220,-		660,-		
6	3	Loch 2flügl.Dachbodenfen-					
		ster, Stockl. 130/140 cm, m.					
		Rahmenstock, Futter, äussere					
		und innere Verkleidungen					
		Arb. 165,-					
		S. 80,-	245,-		735,-		
7	1	Loch 2flügl.Eingangstüre,					
		Stockl. 130/195 cm mit Pfosten-					
		stock u. Fusstritt					
		Arb. 228,-					
		S. 122,-	350,-		350,-		
8	5	Loch 1 flügl.Dreifüllungs-					
		türen m. 8 mm stk. Füllung,					
		s. Pfostenstock 47/150 mm,					
		Falz-u. Zierverkleidung, Fuss-					
		tritt, Stockl. 85/195 cm aus					
		Fichtenholz, s. wie O-Norm					
		B 5330					
		Arb. 162,-					
		S. 83,-	245,-		1.225,-		
9	7	Loch 1 flügl.Dreifüllungs-					
		türen, Stockl. 60/195 cm, s.					
		Pfostenstock 47/80 mm, s.					
		wie Pos. vor					
		Arb. 146,-					
		S. 74,-	220,-		1.540,-		
10	3	Loch 1 flügl.Dreifüllungs-					
		tür m. 2 Horizontalprossen					
		m. Pfostenstock 47/150 mm,					
		Stockl. 60/195 cm, sonst					
		nach O-Norm B 5330					
		Arb. 149,-					
		S. 66,-	215,-		645,-		
11	9	Loch 1 flügl.Dreifüllungs-					
		türen, Stockl. 85/195 cm,					
		m. Pfostenstock 80 mm brt.,					
		sonst wie Pos. vor					
		Arb. 142,-					
		S. 62,-	205,-		1.845,-		
13	6	Loch neue einfl. Türen m. 6					
		Glaslichter (2 Horizontal-					
		u. 1. Vertikalprosse) Futter-					
		lichte 93/210 cm in vorh.					
		Stock					
		Arb. 108,-					
		S. 48,-	156,-		936,-		
14	2	Loch Fünfteilungsstüren im					
		Part. rep. lt. K.V.					
15	1	Loch Türe im 1. Stock: 1 Tür-					
		futter 215/99,50 cm tief,					
		neu hergestellt, an Ort u.					
		Stelle montiert, 1 neuer					
		Buchenholzfusstritt 95/50					
		Transport			11.883,-		

Post-Nr. des Kosten- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag	
			S	g	S	g	S	g
		Transport			11.883,-			
		Arb. 194,-						
		S. 93,-	287,-		287,-			
16	1	Loch Tür 1. Stock: 1-seitl. u.						
		1 ob. Türfutter neu angefer-						
		tigt u. befestigt, 1 Buchen-						
		holzfusstritt						
		Arb. 184,-						
		S. 68,-	252,-		252,-			
17	4	Loch Türstöcke: vorh. Türfut-						
		ter m. 40 cm br. Holzfaserpl.						
		verschalt, m. ausgefärbt. Ab-						
		schlusssleisen, Falz-u. Zier-						
		verkleidung, 1 Buchenholz-						
		fusstritt						
		Arb. 134,-						
		S. 64,-	198,-		792,-			
18	1	Loch Eingangstüre i. d. Kapel-						
		le rep. lt. K.V.						
		Arb. 174,-						
		S. 86,-	260,-		260,-			
19	1	Loch Doppeltür 1. Sakristei						
		lt. K.V.						
		Arb. 260,-						
		S. 110,-	370,-		370,-			
20	1	Loch Leistenpfeifenfenster						
		Stockl. 115/250 cm instand-						
		gesetzt lt. K.V.						
					64,-		64,-	
21	1	Loch Leistenpfeifenfenster						
		wie vor rep. lt. K.V.						
					46,-		46,-	
22	1	Loch Leistenpfeifenfenster						
		wie vor rep. lt. K.V.						
					115,-		115,-	
23	1	Loch 2teil. 16flügl. Doppel-						
		fenster 186/221 cm rep.						
					370,-		370,-	
24	1	Loch 2flügl. Rahmenstockfer-						
		ster 93/115 cm rep. lt. K.V.						
					62,-		62,-	
25	3	Loch 2 flügl. Rahmenstock-						
		fenster m. Segmentsturz						
							160,-	
26	1	Loch Leistenpfeifenfenster						
		115/250 cm instandgesetzt						
							245,-	
27	1	Loch Leistenpfeifenfenster						
		115/250 cm instandgesetzt						
							270,-	
28	1	Loch Leistenpfeifenfenster						
		115/250 cm instandgesetzt						
							235,-	
29	3	Loch Kapellenfenster, Stockl.						
		vorh. Flügel geteilt, rep.						
		lt. K.V.						
							220,-	
30	4	Loch Kapellenfenster vorh.						
		Flügel geteilt, instandges.						
							280,-	
31	1	Loch rundes Kapellenfenster						
		80 cm Ø rep. u. eingepasst						
							18,-	
32	1	Loch Leistenpfeifenfenster						
		115/250 cm rep. lt. K.V.						
							355,-	
33	1	Loch Leistenpfeifenfenster						
		St. 115/250 cm rep. lt. K.V.						
							105,-	
34	1	Loch Leistenpfeifenfenster						
		115/250 cm rep. lt. K.V.						
							160,-	
35	1	Loch Leistenpfeifenfenster						
		118/265 cm rep. lt. K.V.						
							67,-	
36	1	Loch Leistenpfeifenfenster						
		118/265 cm rep. lt. K.V.						
							42,-	
37	1	Loch Leistenpfeifenfenster						
		118/265 cm rep. lt. K.V.						
							75,-	
38	2	Loch Leistenpfeifenfenster						
		118/265 cm rep. lt. K.V.						
							52,-	
		Transport						
					16.785,-			

Post-Nr. des Konten- veranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Transport			1.879.90		1879.90
		12.22m2 ✓					
		Paretrre rechts:					
		6 St.4/4 Bauglas 60/76=	2.74	m2	✓		
		Seitenwand:					
		2 " 4/4 Bauglas 46/60=	0.55	"	✓		
		2 " " 50/68=	0.68	"	✓		
		Klosett:					
		2 St.4/4 Bauglas 36/58=	0.27	"	0.42		
		16.46 m2 4/4 Bauglas geliefert			16.46	m2	16.61
		und eingeglast	34.80		572.84		
2		Innere Tür im Speisesaal:					
		16 St.Kathedralgl.21/51=	1.71	m2	✓		
		Außere Tür im Speisesaal:					
		4 St.Kathedralgl.54/72=	1.56	"	✓		
		1 " " 51/138=	0.70	"	✓		
		Eingangstür:					
		12 St.Kathedralgl.24/57=	1.64	"	✓		
		Speisesaal-Schiebf.:					
		1 St.Kathedralgl.54/57=	0.29	"	0.31		
		1 " " 48/54=	0.26	"	✓		
		6.46 m2 Kathedralglas geliefert			6.46	m2	6.18
		und eingeschnitten	55.00		338.80		
3		Eiserne Kellerfenster:					
		6 St.Kathedralgl.21/27=	0.31	m2	0.34		
		6 " " 21/24 24/30=	0.43	"	0.30		
		12 " " 21/42=	1.06	"	✓		
		12 " " 21/30=	0.76	"	✓		
		12 " " 9/30=	0.32	"	✓		
		6 " " 9/42=	0.23	"	✓		
		36 " " 18/27=	1.75	"	✓		
		4.86 m2 Kathedralglas geliefert			4.86	m2	4.76
		und eingeschnitten	55.00		267.30		
4		Innenverglasung.					
		I.Stock:					
		8 St.4/4 Bauglas 50/68=	2.72	m2	✓		
		60 " " 46/52=	14.35	"	✓		
		8 " " 40/68=	2.18	"	✓		
		4 " " 40/72=	1.15	"	✓		
		24 " " 36/40=	3.46	"	✓		
		II.Stock:					
		27 " 4/4 Bauglas 46/52=	6.46	"	✓		
		2 " " 50/52=	0.52	"	✓		
		4 " " 48/50=	0.96	"	✓		
		8 " " 50/68=	2.72	"	✓		
		Boden:					
		12 St.4/4 Bauglas 52/62=	3.87	"	✓		
		8 " " 50/68=	2.72	"	✓		
		8 " " 48/52=	2.00	"	✓		
		4 " " 48/50=	0.96	"	✓		
		44.07 m2 4/4 Bauglas geliefert			44.07	m2	
		und eingeglast	34.80		1.533.64		1533.64
		Transport			4.592.45		4592.45

Post-Nr. des Konten- veranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag	
			S	g	S	g	S	g
		Transport			4.592.45		4593.27	
		Türen.						
		I.Stock:						
		18 St.Kathedralgl.54/69=	6.71	m2	✓			
		3 " " 45/54=	0.73	"	✓			
		II.Stock:						
		6 St.Kathedralgl.54/69=	2.24	"	✓			
		3 " " 45/54=	0.73	"	✓			
		Parterre:						
		3 St.Kathedralgl.54/69=	1.12	"	✓			
		3 " " 45/54=	0.73	"	✓			
		12.26 m2 Kathedralglas geliefert			12.26	m2		
		und eingeglast	55.00		674.30		674.30	
		Türen außen:						
		II.Stock:						
		12 St.Kathedralgl.39/57=	2.67	m2	✓			
		I.Stock:						
		24 St.Kathedralgl.39/57=	5.34	"	✓			
		8.01 m2 Kathedralglas geliefert			8.01	m2		
		und eingeschnitten	55.00		440.55		440.55	
		+15% für Lohn-und Material- erhöhung lt.Übereinkommen d.BM.f.H.u.W.v.8.12.1949			5.707.30		5708.12	
					856.40		856.22	
					6.563.40		6564.34	
		Transport			6.563.40		6564.34	

Technisch und rechnerisch überprüft.
Festgestellt auf S. 6564,34

(Unterschrift des Zivil-lag.)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)*.

Festgestellter Betrag: S.

D. S.

(Unterschrift der Außenstelle)

Festgestellter Betrag: S.

D. S.

(Unterschrift L. H., bzw. Nsp.)

* Diese Beträge sind in das Zahlungsbuch einzutragen.
*) Nichtzufüllendes ist zu streichen.

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr.

Hollabrunn N.Ö.

Wohnhaus-Wiederaufbau Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerke:

20. MRZ. 1951

An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten)

die Kongr.d.Schulschwestern v.3.Ordn
d. Hl.Franziskus
Wien,III.,Apostelgasse 7

Bestellungs-Nr. (Tag)

Februar 1950

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:
Datum:

Schluß- Leistungsrechnung Nr. 2

it der Leistung, Lieferung: Februar - Dez 1950

Beilagen:

Bankverbindung des Lieferanten:

parkassenkonto: Nr.

Konto-Nr. und Handelsbank Aktiengesellschaft

Kontobezeichnung:

Wi

Konto-Nr.

ingsbedingun... Post

Postsparkassen Kto. 50311

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungsstichtag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch die, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach dem Ende eines Monats ist die Leistungsumrechnung der Auftragsbezüge geleisteten Teilleistungen einzutragen, die der Gesamtleistungssumme in Abzug zu bringen sind.
 1) Falls diese Leistungsrechnung die Schuldscheine darstellt, ist über das Wort „Schluß“ – Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnung ist von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
 2) Von der überführenden Stelle einzutragen.

²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

(Unterschrift und Stempel des Lieferanten)

Anmerkung: In die Leistungsrechnung sind sämtliche von Arbeitszeitsitz bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch die, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen aufgenommen wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftragnehmers geleisteten Teilleistungen einzutragen, die der Generalunternehmer in Abzug zu bringen und damit die Restschuld auszuweisen.

(b) Fall der Leistungsrechnung: die Schuldrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Leistungsgrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

(c) Von der überprüften Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Transport			3.756.80		
10)	3 St.	Absperrventile 1"	45.00		135.00		
11)	8 "	Hahntürl 6" Messing	57.00		456.00		
12)		Fällt aus, da Eisenleitung.					
13)	u. 18)						
	21 St.	Wandscheiben 1/2"	6.66		139.86		
14), 15), 16)		fällt aus					
<u>II) Warmwasserleitung:</u>							
17)	24 ml	nahtlose Gasrohre 1/2" verz.	12.00		288.00		
19)		Für Fittinge 35% der Rohrkosten			100.80		
20)		Für Dicht- und Befestigungsmaterial 20% der Rohrkosten			57.60		
21)	24 ml	Filzumhüllung	1.00		24.00		
<u>III) Ablaufinstallation:</u>							
22)	17 ml	Asbestzementrohre 100 mm	22.00		374.00		
23)	28.50 ml	detto, 125 mm	27.00		769.50		
24)		fällt aus					
25)	2 St.	schräge Abzweiger 100 mm, egal	28.00		56.00		
25a)	1 "	" Doppelabzweiger 100 mm	28.00		28.00		
26)	u. 27)						
	6 St.	Abzweiger 125 mm	35.00		210.00		
	2 "	Doppelabzweiger 125 mm	35.00		70.00		
28)		fällt aus					
29)	3 St.	Standbogen 125 mm	35.00		105.00		
30)		fällt aus					
31)	1 St.	Etagebogen 125 mm	27.00		27.00		
31a)	3 "	Reduktionen 125 - 100 mm	25.00		75.00		
32)		Dicht- und Befestigungsmaterial für die Asbestzementrohre			200.00		
33)	21 ml	Abflussbleirohr 6/4"	34.30		720.30		
34)	9.50 ml	" 2"	45.80		435.10		
35)	5 ml	Gainze 4 1/2"	86.70		433.50		
Transport					8.460.66		

Post-Nr. des Kosten- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Transport			8.460.66		
36)		Für Löt- u. Befestigungsmat. usw. 15% der Rohrkosten			234.83		
37)	1 St.	Waschküchensyphon	126.-		126.00		
38)	3	Badezimmerbodensyphon	67.00		201.00		
39)	3	Wannensyphone	66.40		199.20		
<u>IV) Gasinstallation:</u>							
40)	30 ml	Gasrohr 2 1/2"	44.67		1.340.10		
41)	7.30 ml	" 2"	34.57		252.56		
42)	20.00 ml	" 6/4"	25.80		516.52		
43)	7.35 ml	" 5/4"	17.28		127.00		
44)		Für Fittinge 20% der Rohrkosten			447.98		
45)		" Dichte u. Befestigungsmat. 10% d. Rohrk.			223.59		
46)		Rohrisolierung 15 ml 2 1/2"	5.00		75.00		
47)		Holzkestenrinnen, Asphalt 251 kg	90.00		225.00		
48)		54 Holzbretter zur Einschalung	1.30		70.20		
49)		Mehrarbeit 4 Std., 2 Mann	11.00		44.00		
50)		1 St. Gasrohr 2 1/2"			245.49		
51)		1 Wassertank 2 1/2" kompl.			50.00		
52)		1 Doppellängengewinde 2 1/2"			46.26		
<u>V) Rohrmontage:</u>							
51) u. 52)		Für vorstehende Leistungen					
2	Arbeitspartien	144 Std.	11.-		3.168.00		
1	"	144 "	11.-		1.584.00		
<u>VI) Einrichtungsgegenstände:</u>							
53)	3 St.	Wandbrunnen	270.30		810.90		
54)	3 "	Bleisyphone	45.00		135.00		
55)	5 "	Rosetten	2.00		10.00		
56)	3 "	Klosette (Niederspüler)	403.00		1.209.00		
57)	3 "	Auslaufhähne 1/2"	52.40		157.20		
58)		Zustellung			70.00		
59)	40 Std.	Montagearbeit, 2 Mann	11.00		528.00		
<u>Nachtrag v. 16.4.49:</u>							
2)	3.52 ml	Gasrohr 3/4"	11.00		38.72		
4)		Dicht- u. Befestigungsmat. 20% d. Rohrk.			7.74		
5)		Für Fittinge 30% d. Rohrk.			11.62		
6)		Montage u. Arbeitszeit, 2 Mann 7 Std.	11.00		77.00		
Transport					20.700.16		
					20.694.32		

516.-
127.01
447.98
223.55

20.690.83

Pon-Nr. des Konten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Transport			20.700.18	20.700.18	
		abzügl. 1.3% ✓			271.00	271.00	
		+ 15% ✓			3.011.88	3.011.88	
		abzügl. 1. Teilz. v. 20.4.50			23.091.04	23.091.04	
		2. " v. 17.7.50			5.310.78	5.310.78	
		Rest: S			8.360.26	8.360.26	
		Gesamtrechnungssumme:			23.091.04	23.091.04	
		Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			14.730.78	14.730.78	
		Restschuld:			8.360.26	8.360.26	

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft:

Festgestellt auf S 23.084.57

11. Mai 1951

(Unterschrift des Zivil-Ing.)



(Unterschrift und Stempel des Lieferanten)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt⁴⁾).

Festgestellter Betrag: S

Festgestellter Betrag: S

D. S.

D. S.

(Unterschrift der Außenstelle)

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

trifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Hans Petritl

Wohnungsleger: Elektrische Licht- u. Kraftanlagen

Wien II, Große Sperlgasse 6

Tel. A 40-5-80

Schrift:

An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten)

Ehrwürdige Schulschwestern

W i e n III., Apostelgasse 7.

Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr. und Zeichen

Ort: Wien, Datum: 22.2.1951

Schluss - Leistungsrechnung Nr. 1)

der Leistung, Lieferung: Oktober 1950 - Februar 1951

Beilagen: 3

Bankverbindung des Lieferanten:

Sparkassenkonto-Nr. 119.725

Kontobezeichnung: Johann Petritl Elektro-Meister Wien

Konto-Nr.

Leistungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Nr. des Anlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Elektroninstallationsarbeiten in Wien II., Ob. Augartenstr. 34 laut Neuaufstellung.						
		Hauptsicherungen u. Kabelführung zum Hause			345.13	345.13		
		Eine Zählernische im Hochparterre bei Stiege.						
1 St.		Zählernische f. Licht, Kraft- u. Speichersicherungen f. Parterre						
		1000x800 m. 2 Schlösser 61005			282.30	282.30		
1 ✓		" Riegel u. Zuhaltung, 2 flg.			75.35	75.35		
1 ✓		" Vorzählersicherungskasten 490x250 mm m. Schloß 61005			127.68	127.68		
14 ✓		" vollständige Sicherungen n. System UZ bis 25 Amp.	9.12		11.50	11.50		
2 ✓		" Nulleiterklemmen mit Flügelmuttern bis 25 Amp.	5.75		15.00	15.00		
20 ✓		" Verteilerschienen	-75		18.54	18.54		
1 ✓		" Eisengerüst m. Schrauben für Sicherungen u. Nulleiterklemmen 18 St.			875.50	875.50		
		Transport						

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme und alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, in der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiermit die Restschuld auszuweisen.

81. Dr. Lager-Nr. 923. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 10.351 50

Post-Nr. des Kosten- veranschlagtes	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S	Betrag S	Festgestellter Betrag S
		Transport		875.50	
1. St.		Zählerbrett 250/500 und Befestigungsmaterial		10.61	
6 m		NGA-Leitungsdraht 10mm ² Cu	3.15	18.90	
12 "		detto, jedoch 6 "	1.92	23.04	
7 "		Isolierrohr mit verbleitem Eisenmantel 29mm Ø	4.35	30.45	
		B.) Ausmaßarbeit: Zählernische samt Rahmen wurde bauseits versetzt.			
1. St.		Sicherungskasten u.P.mont., Nische hergestellt u.m.Gips verputzt 490 x 250		39.01	
4 "		Sicherungen u. Nulleiterklemmen bis 25 Amp. im Sicherungskasten mont. u. angeschlossen	3.10	12.40	
12 "		detto, jedoch als Verteiler auf einem Eisengerüst zusammengebaut und geschaltet	7.35	88.20	
1 "		Zählerbrett montiert		3.25	
6 m		isolierte Leitung in das verlegte Rohrsystem eingezogen			
12 "		detto, jedoch 10 mm ² Cu	1.80	10.80	
7 "		detto, jedoch 6 "	1.40	10.80	
		Isolierrohr 29mm u.P. verlegt		79.80	
3.)		Steigleitung mit Sicherungskasten f.d. Verteilerleitungen im I. u. II. Stock.			
		Stiegenhausbeleuchtung je 1 Lampe pro Stock, beim Stiegenabgang Wechselschalterleitung. 1 Auslaß beim Hauseingang mit Ausschalter.			
		A) Materiallieferung:			
10. St.		Sicherungen UZ 25 Amp. vollst.	9.12	91.20	
10 "		Verteilerschienen	0.75	7.50	
2 "		Sicherungskasten ganz aus Eisen 1mm gepreßt m. Vierkantschloß 490 x 250mm	66.16	132.32	
1 "		Drehausschalter u.P. weiß		7.35	
4 "		Drehschalter Wechsel-u. Kreuz unter Putz weiß	8.70	34.80	
112 m		NGA-Leitungsdraht 2.5mm ² Al	0.48	53.76	
32 "		detto, jedoch 10 "	1.28	40.96	
11 "		Isolierrohr arm. 13.5mm Ø	1.25	13.75	
7 "		detto, jedoch 16 "	1.60	11.20	
21 "		Isolierrohr verbl. 23 "	3.46	72.66	
8 "		detto, jedoch 29 "	4.35	34.80	
5 St.		Einbaudosen	1.29	6.45	
4 "		Lusterhaken	0.18	0.72	
		B) Ausmaßarbeit:			
10. St.		Sicherungen bis 25 Amp. im Sicherungskasten montiert und angeschlossen	3.10	31.00	
2 "		Sicherungskasten u.P.mont., Nische hergestellt u. verp.	39.01	78.02	
		Transport		1.819.23	

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- veranschlagtes	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S	Betrag S	Festgestellter Betrag S
		Transport		1.819.23	
1. St.		Ausschalter u.P. montiert		2.56	
4 "		Wechsel-u. Kreuzschalter unter Putz montiert	2.75	11.00	
112 m		isolierte Leitung in Rohr eingezogen 2.5mm ² Al	0.47	52.64	
32 "		detto, jedoch 10 "	1.80	57.60	
11 "		Isolierrohr u.P. verlegt ohne Verputz 13.5mm Ø	4.70	51.70	
7 "		detto, jedoch 16 "	4.90	34.30	
21 "		detto, jedoch 23 "	7.50	157.50	
8 "		detto, jedoch 29 "	11.00	88.00	
5 St.		Einbaudosen versetzt	1.50	7.50	
4 "		Lusterhaken versetzt	2.00	8.00	
4.)		Verteilerleitungen v. der Steigleitung ausgehend:			
		8 St. in H.G.I. u. II. Stock			
		Korridorbeleuchtung m. 6 Auslässen auf Wechselschalter u. 3 Ausschalter, 14 Auslässe m. Ausschalter u. 3 Steckdosenauslässe f. Klosette, Waschräume, Bäder, Abstellräume u. Waschküche, 2 Wandauslässe in Klosett und Waschküche.			
		A) Materiallieferung:			
12 St.		Drehausschalter u.P. weiß	7.50	157.50	
3 "		Steckdosen	6.00	18.00	
6 "		Drehwechselschalter	8.70	52.20	
600 m		NGA-Leitungsdraht 2.5mm ² Al	0.48	288.00	
170 "		Isolierrohr arm. 13.5mm Ø	1.25	212.50	
60 "		detto, jedoch 16 "	1.50	90.00	
26 St.		Einbaudosen	1.29	33.54	
13 "		Lusterhaken	0.18	2.34	
		B) Ausmaßarbeit:			
21 St.		Ausschalter u.P. montiert und angeschlossen	2.56	53.76	
6 "		Wechselschalter u.P. mont. und angeschlossen	2.75	16.50	
600 m		isolierte Leitung in das verlegte Rohrsystem eingezogen 2.5mm ²	0.47	282.00	
170 "		Isolierrohr u.P. verlegt 13.5 mm Ø	4.70	799.00	
60 "		detto, jedoch 16 "	4.90	294.00	
26 St.		Einbaudosen versetzt	1.50	39.00	
13 "		Lusterhaken versetzt	2.00	26.00	
5.)		Keller Räume:			
		Je 1 Deckenauslaß m. Schalter in Türnähe, Keller gang			
		2 Deckenauslässe davon 1 Wechselschalter			
		Transport		4.637.37	

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag S g
5.)		Transport		4.637,87	4.628
		A) Materiallieferung:			
		Feuchtraumkabel			
	52 m	2 x 2.5 mm ² Alu	4.20	218.40	
	8 "	3 x 2.5 " "	4.58	35.04	
	20 "	4 x 2.5 " "	5.31	106.20	
	7 St.	Dosen mit 3 seitlichen Ein- führungen	16.85	117.95	
	6 "	wasserdichte Ausschalter	16.80	100.80	
	2 "	" " Wechselschalter	18.00	36.00	
	5 m	Isolierrohr verbl. 23mm Ø	3.46	17.30	
	7 St.	Feuchtraumdeckenarmaturen Bakelit 60 Watt mit Glas	23.78	166.46	
		B) Ausmaßeinheit:			
	52 m	Feuchtraumleitung auf Ab- standscheiden verlegt			
		2 x 2.5mm ² Al	9.50	494.00	
	8 "	detto, jed. 3 x 2.5 " "	10.50	84.00	
	20 "	" " 4 x 2.5 " "	11.10	222.00	
	80 "	Feuchtraumleitung mit Spe- ziallack gestrichen	1.73	138.40	
	8 St.	Schalter f. Feuchtraumleit. montiert u. angeschlossen	3.23	25.84	
	5 m	Isolierrohr 23mm u. P. verl.	7.50	37.50	
	7 St.	Feuchtraumleuchten befestigt	5.75	40.25	
6.)		Wohnräume:			
		Je 1 Deckenauslaß mit UP Schalter in Türnische und 2-3 Steckdosenauslässe. Zu- sammen 15 Deckenauslässe, 22 Steckdosenauslässe, 1 Wandauslaß.			
		A) Materiallieferung:			
	15 St.	Drehausschalter u. P. weiß	7.50	112.50	
	22 "	Steckdosen	6.00	132.00	
	700 m	NGA-Leitungsdraht 2.5mm ² Al	0.47	329.00	
	137 "	Isolierrohr arm. 13.5 mm Ø	1.25	171.25	
	61 "	detto, jedoch 16 " "	1.60	97.60	
	57 "	" " 23 " "	3.46	197.22	
	37 St.	Einbaudosen	1.29	47.73	
	15 "	Lusterhaken	0.18	2.70	
		B) Ausmaßeinheit:			
	37 St.	Ausschalter u. Steckdosen unter Putz mont. u. angeschl.	2.56	94.72	
	700 m	isolierte Leitung i. d. ver- legte Rohr einz. 2.5mm ² Al	0.47	329.00	
	137 "	Isolierrohr u. P. verlegt	4.70	643.90	
	61 "	detto, jedoch 13.5mm Ø	4.90	298.90	
	57 "	" " 16 " "	7.50	427.50	
	37 St.	Einbaudosen versetzt	1.50	55.50	
	15 "	Lusterhaken versetzt	2.00	30.00	
		Transport		9.447,53	9.414,28

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag S g
7.)		Transport		9.447,53	9.414,28
		Räume mit Top. Nr. 23 u. 24.			
		4 Deckenauslässe m. 4 Schalter, 11 Wandauslässe m. 9 Schaltern und 6 Steckdosenauslässen al- le unter Putz.			
		A) Material:			
	9 St.	Drehausschalter u. P. weiß	7.50	67.50	
	6 "	Steckdosen	6.00	36.00	
	120 m	NGA-Leitungsdraht 2.5mm ² Al	0.48	57.60	
	40 "	Isolierrohr arm. 13.5mm Ø	1.25	50.00	
	6 "	detto, jedoch 16 " "	1.60	9.60	
	15 St.	Einbaudosen	1.29	19.35	
	4 "	Lusterhaken	0.18	7.20	
		B) Ausmaßeinheit:			
	15 St.	Schalter u. Steckdosen mont. und angeschlossen	2.56	38.40	
	120 m	isolierte Leitung in das ver- legte Rohrsystem eingezogen	0.47	56.40	
	40 "	Isolierr. u. P. verlegt 13mm	4.70	188.00	
	6 "	detto, jedoch 16 " "	4.90	29.40	
	15 St.	Einbaudosen versetzt	1.29	19.35	
	4 "	Lusterhaken versetzt	2.00	8.00	
8.)		Räume Top. Nr. 3 und 4.			
		Je 1 Deckenauslaß auf Wech- selschalter u. 1 Deckenauslaß m. Ausschalter, je 1 Wandaus- laß in Küche u. Eingang Hof, 2 Steckdosen u. 1 Steckdose in Küche.			
		A) Material:			
	3 St.	Ausschalter unter Putz weiß	7.50	22.50	
	4 "	Wechselschalter	8.70	34.80	
	3 "	Steckdosen unter Putz	6.00	18.00	
	115 m	NGA-Leitungsdraht 2.5mm ² Al	0.48	55.20	
	30 "	Isolierrohr arm. 13.5mm Ø	1.25	37.50	
	13 "	detto, jedoch 16 " "	1.60	20.80	
	4 "	" " 23 " "	3.46	13.84	
	10 "	Einbaudosen	1.29	12.90	
	3 "	Lusterhaken	0.18	5.40	
		B) Ausmaßeinheit:			
	6 St.	Schalter u. Steckdosen mont. und angeschlossen	2.56	15.36	
	4 "	Wechselschalter mont. und angeschlossen	2.75	11.00	
	115 m	isolierte Leitung in d. ver- legte Rohr eingezogen 2.5mm ²	0.47	54.05	
	30 "	Isolierr. u. P. verlegt 13.5	4.70	141.00	
	13 "	detto, jedoch 16 " "	4.90	63.70	
	4 "	" " 23 " "	7.50	30.00	
	10 "	Einbaudosen versetzt	1.50	15.00	
	3 "	Lusterhaken versetzt	2.00	6.00	
		Transport		10.579,94	10.546,69

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 4
Blatt 4

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
9.)		Transport			10.579,94		10.579,94
	12,5m	Isolierrohr verbl. 23 mm Ø	3,46		43,25		
		Arbeit:					
	12,5m	Isolierrohr 23mm verlegt, eingegipst, Nischen m. As- phaltilack gestrichen	7,50		93,75		
10.)		Kraftinstallation.					
		Waschmaschine, Zentrifuge und Rolle in Waschküche, 1 Durchlauferhitzer im 1. St., Kühlschrank, Ventilator, Kraftsteckdose f. Küchenma- schine im Hochparterre.					
		A) Material:					
	20 St.	Sicherungen UZ 25 Amp. kpl.	9,70		194,00		
	6 "	detto, jedoch 60 "	16,60		99,60		
	1 "	Nulleiterklemme m. Flügel- mutter u. Schiene bis 25 A.			8,70		
	27 St.	Verteilerschienen s. Eisen- gerüst bis 25 Amp.	2,20		59,40		
	1 "	Zählerbrett 250/500mm mit Befestigungsmaterial			12,10		
	1 "	Sicherungskasten 440/400mm			73,35		
	1 "	Drehausschalter u. P. weiß			7,50		
	1 "	detto 2-polig			15,35		
	2 "	Trennschutzschalter IV/25	175,--		350,--		
	1 "	Schukosteckdose UP II/10 PW			11,50		
	1 "	detto III/10 PW			41,--		
	1 "	Schuko-Stecker II/10 PW			10,30		
	4 "	detto III/10 Amp. B. braun	18,--		72,--		
	4 "	Einbaudosen	1,65		6,60		
	1,5m	WGA-Draht 16 mm ² Cu	4,64		6,96		
	17 "	detto, jedoch 6 "	1,86		31,62		
	150 "	" " 2,5 mm ² Al.	-52		78,--		
	50 "	" " 6 " Al.	-96		48,--		
	55 "	NIA " 2,5 " Al.	-39		21,45		
	12m	Isolierrohr mit Eisenman- tel 13,5 mm Ø	1,59		19,08		
	28 "	detto, jedoch 16 " "	1,91		53,48		
	7 "	" " 23 " "	4,10		28,70		
	13 "	" " 29 " "	5,50		71,50		
	1 St.	Erdungsschelle EW 1			7,--		
	2 "	detto, jedoch 2	9,62		19,24		
		B) Ausmaßerbeit:					
	21 St.	Sicherungen u. Nulleiterklem- men als Verteiler auf einem Eisengerüst zusammengebaut u. geschaltet bis 25 Amp.	5,20		109,20		
	6 "	detto, jedoch " 60 "	5,20		31,20		
		Transport			12.203,97		12.170,97

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 5
Blatt 5

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag	
			S	g	S	g	S	g
		Transport			12.203,97		12.170,97	52
21 St.		Sicherungen u. Nulleiterkl. als Verteiler befestigt u. angeschlossen bis 25 Amp.	4,50		94,50			
6 "		detto, jedoch " 60 "	4,50		27,--			
1 "		Zählerbrett montiert			8,88			
1 "		Sicherungskasten u. P. ver- legt, die erforderliche Ni- sche hergestellt u. m. Gips verputzt			34,80			
4 "		Schalter und Steckvorrich- tungen mont. u. angeschlossen	7,30		29,20			
205 m		isolierte Leitung in das ver- legte Rohr eingezogen 2						
		2,5 mm	-55		112,75			
67 "		detto, jedoch 6 "	-85		56,95			
1,5 "		" " 16 "	1,80		2,70			
		Isolierrohr u. P. verlegt, vergipst, Nischen verputzt, mit Asphaltilack gestrichen kompl.						
12m		13,5 mm Ø	5,40		64,80			
28 "		16 " "	6,60		184,80			
13 "		29 " "	9,60		124,80			
11)		Speicherzuleitung (Nachtstrom für 1 Heißwasserspeicher 150l im II. Stock.)						
		A) Material:						
	4 St.	Sicherungen UZ bis 25 Amp.	9,20		36,80			
	4 "	Verteilerschienen s. Eisen- gerüst	2,20		8,80			
	1 "	Zählerbrett 170 x 360			10,40			
	1 "	detto, jedoch 200 x 460			9,--			
	1 "	Hebelschalter II/25 Amp. Bak.			40,--			
	15m	Isolierrohr m. Eisenmantel 16 mm Ø	1,91		28,65			
		B) Ausmaßerbeit:						
	4 St.	Sicherungen m. Nulleiterklem- men als Verteiler auf Eisenge- rüst zusammengeb. u. geschal- tet bis 25 Amp.	5,20		20,80			
	4 "	Sicherungen befestigt und angeschlossen	4,50		18,--			
	2 "	Zählerbrett montiert	8,88		17,76			
	1 "	Hebelschalter montiert			7,30			
	15m	Isolierrohr unter Putz ver- legt 16 mm Ø	6,60		99,--			
12)		Dachbodenbeleuchtung und Wandauslaß im Hof.						
		4 Auslässe u. 2 Auslässe mit Wechselschalter.						
		Transport			13.241,46		13.208,97	97

Nr.	Menge	Einheitspreis	Betrag	Festgestellter Betrag	
				S	G
		Transport	14.491.76	14.491.76	98
21	m Isolierrohr unt. Putz verlegt, die Rohre mit Gips angeheftet, Nischen der Abzweigkästchen hergestellt und verputzt und mit Asphaltlack gestrichen	13.5 mm ø	5.40	113.40	
75	" isolierte Leitung in das ver- legte Rohrsystem einzogen		-55	41.25	38.50
30	" Erdkabel in Rohrgraben ver- legt, Sand u. Abdeckung wur- de bauseits beige stellt		3.20	96.-	
2 St.	Schwachstromglocken montiert und eingestellt, sowie Glocke einreguliert		4.80	9.60	
1 "	Klingeltrafo montiert u. an- geschlossen			7.-	
1 "	Taster montiert und ange- schlossen			6.70	
			14.765.73	14.728.93	
<u>Schlüsse laut Regelung vom 13.III.1951:</u>					
	Teilrechnung 1) vom 28.II.1950	3.505.26			
	Zuschlag 15%.....		525.79	525.79	525.79
	Teilrechnung 2) vom März bis September 50	12.181.27			
	abzüglich Teilrechnung 1) -	3.505.26			
		8.676.01			
	Zuschlag 20%.....		1.735.20	1.735.20	1.735.20
	Schlußrechnung vom Oktober 1950 bis Februar 1951	14.728.93			
	abzüglich Teilrechnung 2) -	12.181.27			
		2.547.66			
	Zuschlag 35% von 2.547.66.....		644.18	644.18	644.18
		2.477.96			
			17.931.28	17.931.28	17.931.28

(Unterschrift L., H. bzw. M.)

Anmerkungen: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Buchsumme sind alle bereits seitens der Auftraggeber geleisteten Teilzahlungen einzutragen, die sich auf diese Leistungsrechnung beziehen.

- a) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- b) Von der überforderten Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
6.)	3 Stück	einflgl. Kappellenfenster neu beschlagen, Arbeit S. 60.-- Sonst. 48.-- 88.-- per Stück	108		324		3466
7.)	1 Stück	Rundfenster neu beschlagen, Arbeit S. 25.-- Sonst. 16.--	41		41		
8.)	4 Stück	Kappellenfenster, 2flgl. Steckflügel mit Zehaverchluss, Arbeit S. 183.-- Sonst. 85.-- per Stück	188		752		
9.)	34 Stück	einflgl. Innentüren neu beschlagen, Arbeit S. 37.-- Sonst. 48.-- per Stück	85		2890		
10	12.)	1 Stück 2flgl. Hauster komplett neu beschlagen, Arbeit S. 102.-- Sonst. 108.--	210		210		
23	12a.)	1 Stück 2flgl. Kappellentüre neu beschlagen, Arbeit S. 86.-- Sonst. 78.--	164		164		
11	12b.)	16 Lech je 2flgl. Fenster gründlich repariert, Gitter repariert, Arbeit S. 90.-- Sonst. 36.-- per Stück	126		2016		
12	14.)	1 Lech 4flgl. Fenster repariert, teils neu beschlagen, Arbeit S. 45.-- Sonst. 20.-- per Stück	65		65		
13	15.)	4 Lech 2flgl. Innenfenster repariert, teils ergänzt, Arbeit S. 42.-- Sonst. 19.-- per Lech	61		244		
14	16.)	1 Stück eiserne Bedentüre mit Winkelisenrahmen und Prätzen, Arbeit 435.-- Sonst. 385.-- per Stück	820		820		
16	17.)	2 Stück eiserne Kellerfenster rep. Arbeit S. 26.-- Sonst. 15.-- per Stück	51		102		
18	21.)	1 Stück Doppeltüre mit 2 zweiteiligen Innentüren repariert, Arbeit S. 95.-- Sonst. 50.--	145		145		
Transport					10239		9.973

Post-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
19	22.)	1 Stück Doppeltüre repariert, Arbeit S. 58.-- Sonst 45.-- per Stück	103		103		10239	9.973
23.)	1 Stück	einflgl. Türe repariert, Arbeit S. 24.-- Sonst 22.-- per Stück	46		46			
25.)	3 Stück	2flgl. vorhandene Kellerfenster repariert, Arbeit S. 75.-- Sonst. 32.-- per Stück	107		321			
Transport					10709		70.443	
Diese Preise sind vom 16./4. 1949 und kommen zur Summe von S. 10709,223 15% Erhöhung für Material und Lohnausgleich dazu.					1606,35		1566,41	
					12.049,35		12.009,41	
Bauschlössere F. u. H. ROSEL Wien, II. Rotentsterngasse Nr. 1 Fernsprecher R 43746								
Transport					12.049,35		12.009,41	

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft
Festgestellt auf S. 12.009,45

(Unterschrift des Zivil-Ing.)

Dipl.-Ing. HERBERT LORE
Sachverständiger u. bsd. Zertifikatsbesitzer
WIEN

Bauschlosserei
E. u. H. ROTSEY
Wien, II. Rotenturngasse Nr. 3
(Unterstützung durch die Lieferanten)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)*).
Festgestellter Betrag: S.

D. S.

(Unterschrift der Außenstelle)

Festgestellter Betrag: S.

D. S.

(Unterschrift L. H. bzw. M4)

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsgeber bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Einnahme sind alle bereits seitens des Auftragsgebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiermit die Restschuld auszuweisen.

- 1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ als Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- 2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Konten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
5)	139	Transport			1.073,43		
22	✓	St. Poterien und St. Einmündungen überprüft und nach Behebung der festgestellten Zungenbrüche bei Rauchfängen Rauchdruckproben vorgenommen. Arbeitsaufwand: 12 Arbeitsstunden	8,25	✓	99,--		
					1.172,43		

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft:
Festgestellt auf S 1.172,43

(Unterschrift des Zivil-Ing.)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt) 4).
Festgestellter Betrag: S

Festgestellter Betrag: S

D. S.

trifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus.
Anstellungsleiter: **Eduard Schandara**
Anstreichermeister
Schrift: **Wien, II., Maiergasse 8**

An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten)
die Kongregation der Schulschwestern v. 3. Orden d. hl. Franziskus
W i e n, III., Apostelgasse 7

Bestellungs-Nr. (Tag) **1070**
Schluss- Leistungsrechnung Nr. 1

Art der Leistung, Lieferung: **Feber - Dezember 1950**
Bankverbindung des Lieferanten:
Sparkassenkonto-Nr. **37.907 Wien**
Konto-Nr. **---**
Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr.

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung **W 8**
3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerke:

Ort: **Wien**
Datum: **2. Feber 1951**

Post-Nr. des Konten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Anstreicherarbeiten lt. 3. Auswechslungskosten voranschlag vom 24.8.1950.						
13	✓	Loch						
1	✓	Doppelfenster nur die äuss. Flügel Stockl. 0,72/107			374,	92		
2	✓	Doppelfenster wie vor 202/260			105,	06		
3	✓	Doppelfenster 0,40/0,80			14,	73		
4	✓	" 1,10/170			129,	75		
5	✓	einfache Stiegenhausfenster 110/170 cm samt Stock			237,	30		
6	✓	einfache Dachfenster 130/150 samt Stock			242,	88		
7	✓	Loch 2-flügelige Eingangstüre samt Stock 130/195			171,	75		
8	✓	Reparaturanstrich						
		Eingangstüre in den Speise-saal ohne Spaletten			136,	40		
		Transport			1.412,	41		

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiermit die Restschuld anzugeben.
1) Falls diese Leistungsrechnung die Schuldrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schuld" - Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Pos.-Nr. des Kassen- verzeichnisses	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾
			S	g	S	g	
		Transport			1.412,41		1.412,41
9.	9	Doppelfenster nur die Äuse. Flügel 115/250			927,00		927,00
10.	2	Doppelfenster wie vor 94/220 cm			156,15		156,15
11.	6	Doppelfenster wie Pos. 9, jedoch ohne Eisengitter			856,56		856,56
12.	7	einfache Kapellenfenster 80/230			510,44		510,44
13.	1	rundes Kapellenfenster			32,--		32,--
14.	3	eiserne Kellerfenster Neu- anstrich 100/60 cm			79,20		79,20
15.	2	eiserne Kellerfenster Repa- raturanstrich 57/41 cm			26,00		26,00
16.	3	Kellerfenster wie vor 108/100			177,00		177,00
		15 % Zuschlag lt. Übereinkom- men v. 8.12.1949			626,51		626,51
					4.803,27		4.803,27

Pos.-Nr. des Kassen- verzeichnisses	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾
			S	g	S	g	
		Transport			4.803,27		4.803,27
		Leistungsrechnung Nr. 1					
		Leistungsrechnung Nr. 2					
		Leistungsrechnung Nr. 3					
		Leistungsrechnung Nr. 4					
		Leistungsrechnung Nr. 5					
		Leistungsrechnung Nr. 6					
		Leistungsrechnung Nr. 7					
		Leistungsrechnung Nr. 8					
		Leistungsrechnung Nr. 9					
		Leistungsrechnung Nr. 10					
		Leistungsrechnung Nr. 11					
		Leistungsrechnung Nr. 12					
		Leistungsrechnung Nr. 13					
		Leistungsrechnung Nr. 14					
		Leistungsrechnung Nr. 15					
		Leistungsrechnung Nr. 16					
		Leistungsrechnung Nr. 17					
		Leistungsrechnung Nr. 18					
		Leistungsrechnung Nr. 19					
		Leistungsrechnung Nr. 20					
		Leistungsrechnung Nr. 21					
		Leistungsrechnung Nr. 22					
		Leistungsrechnung Nr. 23					
		Leistungsrechnung Nr. 24					
		Leistungsrechnung Nr. 25					
		Leistungsrechnung Nr. 26					
		Leistungsrechnung Nr. 27					
		Leistungsrechnung Nr. 28					
		Leistungsrechnung Nr. 29					
		Leistungsrechnung Nr. 30					
		Leistungsrechnung Nr. 31					
		Leistungsrechnung Nr. 32					
		Leistungsrechnung Nr. 33					
		Leistungsrechnung Nr. 34					
		Leistungsrechnung Nr. 35					
		Leistungsrechnung Nr. 36					
		Leistungsrechnung Nr. 37					
		Leistungsrechnung Nr. 38					
		Leistungsrechnung Nr. 39					
		Leistungsrechnung Nr. 40					
		Leistungsrechnung Nr. 41					
		Leistungsrechnung Nr. 42					
		Leistungsrechnung Nr. 43					
		Leistungsrechnung Nr. 44					
		Leistungsrechnung Nr. 45					
		Leistungsrechnung Nr. 46					
		Leistungsrechnung Nr. 47					
		Leistungsrechnung Nr. 48					
		Leistungsrechnung Nr. 49					
		Leistungsrechnung Nr. 50					
		Leistungsrechnung Nr. 51					
		Leistungsrechnung Nr. 52					
		Leistungsrechnung Nr. 53					
		Leistungsrechnung Nr. 54					
		Leistungsrechnung Nr. 55					
		Leistungsrechnung Nr. 56					
		Leistungsrechnung Nr. 57					
		Leistungsrechnung Nr. 58					
		Leistungsrechnung Nr. 59					
		Leistungsrechnung Nr. 60					
		Leistungsrechnung Nr. 61					
		Leistungsrechnung Nr. 62					
		Leistungsrechnung Nr. 63					
		Leistungsrechnung Nr. 64					
		Leistungsrechnung Nr. 65					
		Leistungsrechnung Nr. 66					
		Leistungsrechnung Nr. 67					
		Leistungsrechnung Nr. 68					
		Leistungsrechnung Nr. 69					
		Leistungsrechnung Nr. 70					
		Leistungsrechnung Nr. 71					
		Leistungsrechnung Nr. 72					
		Leistungsrechnung Nr. 73					
		Leistungsrechnung Nr. 74					
		Leistungsrechnung Nr. 75					
		Leistungsrechnung Nr. 76					
		Leistungsrechnung Nr. 77					
		Leistungsrechnung Nr. 78					
		Leistungsrechnung Nr. 79					
		Leistungsrechnung Nr. 80					
		Leistungsrechnung Nr. 81					
		Leistungsrechnung Nr. 82					
		Leistungsrechnung Nr. 83					
		Leistungsrechnung Nr. 84					
		Leistungsrechnung Nr. 85					
		Leistungsrechnung Nr. 86					
		Leistungsrechnung Nr. 87					
		Leistungsrechnung Nr. 88					
		Leistungsrechnung Nr. 89					
		Leistungsrechnung Nr. 90					
		Leistungsrechnung Nr. 91					
		Leistungsrechnung Nr. 92					
		Leistungsrechnung Nr. 93					
		Leistungsrechnung Nr. 94					
		Leistungsrechnung Nr. 95					
		Leistungsrechnung Nr. 96					
		Leistungsrechnung Nr. 97					
		Leistungsrechnung Nr. 98					
		Leistungsrechnung Nr. 99					
		Leistungsrechnung Nr. 100					

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Transport			4.803,27		
					927,10		
					156,15		
					656,56		
					510,14		
					32,12		
					79,20		
					26,00		
					177,00		
					4.176,74		
					626,53		
					4.803,27		
Gesamtrechnungssumme:					4.803,27		
Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					-----		
Restschuld:					4.803,27		

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft:
Festgestellt auf S 4.803,69

11. Mai 1951

(Unterschrift des Zivil-Ing.)



Eduard Schindler
Maler- und Anstreicher
Wien 1123, Mayrhofergasse 2
Ruf R-45-205

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).
Festgestellter Betrag: S

D. S.

D. S.

Festgestellter Betrag: S

¹ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
² Nichtzuberechnendes ist zu streichen.

(Unterschrift L. H. bzw. M.)

Beauftragter: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.
Fa. Johann Hausner

Rechnungsleger:
Wien IX., Liechtentalerg. 13

An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten)
die Kongr. der Schulschwester
v. 3. Orden des hl. Franziskus
Wien, III., Apostelgasse 7

Bestellungs-Nr. (Tag) Unsere Auftrags-Nr. und Zeichen 1070

Ort: Wien
Datum: 30.10.1950

Schluss - Leistungsrechnung Nr. 1¹⁾


Zeit der Leistung, Lieferung: Okt. 1950 Beilagen:

Bankverbindung des Lieferanten:
Sparkassenkonto-Nr. Kontobezeichnung:
Konto-Nr.
Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
6,5	✓	m2 Brettelboden im I. Stock ausbessern u. zw.: aufreissen und mit altem, vorh. Material wieder verlegen.	40,--		264,--			
10,0	✓	m2 alten Brettelboden abtragen	2,50		25,--			
60,0	✓	m1 harte Setzsteine liefern und verlegen	4,--		240,--			
20,0	✓	m1 Buchenfrieße liefern und verlegen	10,--		200,--			
4,0	✓	m2 Blindboden liefern und verlegen.	12,--		48,--			
Transport					687,--			
					797,--			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiermit die Restschuld auszuweisen.
¹ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ - Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
² Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft:
 Festgestellt auf S. 777 = 0082
 1. Mai 1951
 (Unterschrift des Zivil-Ing.)
 Dipl.-Ing. HERBERT LORBER
 Dipl.-Ing. par. u. bauld. Zivilingenieur
 1040 Wien
 Fußbodenverlegung
 JOHANN KRAUSNER
 Tischlermeister
 IX. Neudenthalergasse 1
 (Unterschrift und Stempel des Lieferanten)
 Nr. 52448
 Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)⁴⁾.
 Festgestellter Betrag: S. 108
 D. S.
 (Unterschrift der Auftragsstelle)
 Festgestellter Betrag: S. 108
 D. S.
 (Unterschrift L. H. bzw. M.)
⁴⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsantragsformular aufzutragen.
⁵⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.



^{a)} Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
^{b)} Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Tatsächlich aufgelaufene Gesamtbaukosten

Summe der gelegten Schlußrechnungen auf Basis des Ursprungs-Kostenvoranschlages	S	445.735,73
Preissteigerungen	S	75.169,23
Architekten Gebühr für vorstehende Summen	S	36.781,10
Ziviltechnikergebühr für vorstehende Summen	S	7.813,57
Kommissionsgebühren	S	15.030,04
Benützungsbewilligung	S	72,--
	S	580.601,67
		=====

Genehmigte Gesamtbaukosten

Ursprünglich genehmigte Reine Bausumme.....	S	419.841,86
Genehmigte Preissteigerungen abzügl. 15% Preissteigerung der Sicherheitsreserve	= 75.169,23	
ab 15% von S 33.587,35	- 5.038,10	70.131,13
Genehmigte Architektengebühr 7,112% von S 489.972,99	S	34.841,98
Genehmigte Ziviltechnikergebühr 1,5% von S 489.972,99	S	7.349,59
Sicherheitsreserve	S	33.587,35
Genehmigte Kommissionsgebühren	S	12.341,--
	S	578.092,91
		=====

Tatsächliche Gesamtbaukosten	S	580.601,67
Genehmigte Gesamtbaukosten	S	578.092,91
Überschreitung der genehmigten Baukosten	S	2.508,76
		=====



Berechnung der Architektengebühren

Baugruppe B

Preisgruppe:		I	III	IV
Preissätze:	S 400.000, --	2,28%	1,42%	3,56%
	S 600.000, --	2,18%	1,35%	3,40%
	S 200.000, --	0,10%	0,07%	0,16%
Für einen Bauwert von S 445.735,73	$45.735,73 = \frac{45.735,73}{200.000} = 0,2286$			
7,184% = 32.021,65	$0,2286 \times 0,10 = 0,02286$	2,28		
		- 0,023 =		2,257%
	$0,2286 \times 0,07 = 0,0160$	1,42		
		- 0,016 =		1,404%
	$0,2286 \times 0,16 = 0,03657$	3,56		
		- 0,037 =		3,523%
				7,184%
Für einen Bauwert von S 520.904,96	$120.904,96 = \frac{120.904,96}{200.00} = 0,6045$			
7,061% = 36.781,10	$0,6045 \times 0,10 = 0,06045$	2,28		
		- 0,06 =		2,22 %
	$0,6045 \times 0,07 = 0,04232$	1,42		
		- 0,042 =		1,378%
	$0,6045 \times 0,16 = 0,0967$	3,56		
		- 0,097 =		3,463%
				7,061%
Für einen Bauwert von S 489.972,99	$89.972,99 = \frac{89.972,99}{200.000} = 0,44986$			
7,111% = 34.841,98	$0,450 \times 0,10 = 0,045$	2,28		
		- 0,045 =		2,235%
	$0,450 \times 0,07 = 0,032$	1,42		
		- 0,032 =		1,388%
	$0,450 \times 0,16 = 0,072$	3,56		
		- 0,072 =		3,488%
				7,111%



Massenaufstellung

zur Endabrechnung

Über Baumeisterarbeiten am Hoftrakt in Wien 2., Obere Augarten-
straße Nr. 34

I. Abbrucharbeiten:

- Pos. 1 Bauschutt auf Baustelle aufgraben und zur
Abfuhr entsprechend lagern
lt. Baujournal Seite 1..... 132,-- m³
- Pos. 2 Vorhandenen Bauschutt von den Stockwerken
in den Hof befördern
- Hochparterre $2,5 \text{ m}^3$
1. Stock $3,5 \text{ m}^3$
2. Stock und Dachboden $7,0 \text{ m}^3$ 13,-- m³
- Beschüttung auf dem Dachboden
auf der Dippelbaumdecke 12 cm
hoch wegräumen
 $11,5 \times 8,93 \times 0,12 = \dots\dots\dots 11,84 \text{ m}^3$
- Beschüttung auf der Tramdecke
über dem 1. Stock, 8 cm hoch
 $11,05 \times 6,55 \times 0,08 = \dots\dots\dots 5,79 \text{ m}^3$
- Beschüttung unter den Fußböden
Über Keller:
Fig. 14 a: $2,40 \times 1,50 = \dots\dots\dots 3,60 \text{ m}^2$
- über Erdgeschoß:
Fig. 10: $2,40 \times 1,80 = 4,32 \text{ m}^2$
" 11: $2,95 \times 1,60 = 4,72 \text{ m}^2$
" 12: $3,80 \times 1,80 = 6,84 \text{ m}^2$
" 13: $4,45 \times 2,50 = 11,13 \text{ m}^2$ 27,01 m²
- über 1. Stock:
wie Erdgeschoß..... 27,01 m²
- über 2. Stock:
wie Erdgeschoß..... 27,01 m²
- $0,08 \times 84,63 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots 6,77 \text{ m}^3$
- + Beschüttung auf der Platzel-
decke über Hochparterre weg-
räumen, 10 cm hoch
 $11,25 \times (1,60 + 2 \times 0,05) \times 0,10 = \dots\dots\dots 1,94 \text{ m}^3$
- Beschüttung auf Platzeldecke
über 1. Stock, wie vor..... 1,94 m³
- Schutt über der Kapelle abtragen,
mit Seil in den Hof abseilen..... 4,50 m³ ... 45,78 m³

Pos. 3 Schutt vom Keller aufgraben:

Fig. 10:	1,90	x	2,40	x	1,05	=	4,79	m ³
" 11:	2,30	x	1,00	x	1,05	=	2,42	"
" 12:	1,70	x	2,30	x	1,05	=	4,11	"
" 13:	2,30	x	1,40	x	3,18	=	10,24	"
" 14:	3,40	x	1,70	x	3,18	=	18,38	"
" 15:	4,66	x	1,35	x	3,32	=	20,88	"
" 16:	4,66	x	0,90	x	3,32	=	13,91	"
" 17:	2,55	x	0,84	x	3,32	=	7,11	"
" 18:	3,15	x	1,30	x	3,18	=	13,02	"
							94,86	m ³

Pos. 4 Ziegelmauerwerk im Keller abbauen und in den Hof fördern:

Fig. 1	2,40	x	0,60	x	1,20	=	1,73	m ³
" 2	2,15	x	0,60	x	1,05	=	1,35	"
" 3	3,60	x	0,45	x	1,05	=	1,70	"
" 4	2,30	x	0,45	x	1,05	=	1,09	"
" 4a	4,20	x	0,15	x	0,54	=	0,34	"
" 5	2,40	x	0,60	x	3,18	=	4,58	"
" 6	3,85	x	0,45	x	3,18	=	5,51	"
" 7	1,70	x	0,45	x	3,18	=	2,43	"
" 8	5,50	x	0,60	x	3,18	=	10,49	"
" 9	4,66	x	0,30	x	3,18	=	4,45	"

ab Öffnung: 1,35 x 2,10 x 0,45 = - 1,28 m³ 32,39 m³

Pos. 5 Ziegelmauerwerk im Erdgeschoß abbauen und in den Hof fördern:

Fig. 1	4,45	x	0,45	=	2,00	m ³
" 2	4,45	x	0,15	=	0,67	"
" 3	4,45	x	0,30	=	1,34	"
" 4	1,80	x	0,30	=	0,54	"
" 5	3,30	x	0,30	=	0,99	"
" 6	2,00	x	0,45	=	0,90	"
" 7	2,95	x	0,45	=	1,33	"

Feuermauer:

Fig. 8	3,50	x	4,83	x	0,45	=	7,61	"
	8,20	x	0,50	x	0,45	=	1,85	"

Eckpfeiler Gasse lt. Baujournal Nr. 92:

1,50 x 0,60 x 3,50 = 3,15 46,80 m³

Pos. 6 Ziegelmauerwerk im 1. Stock abbauen:

Wie in Pos. 5), Fig. 1-7: 34,19 m³

Fig. 9	2,30	x	0,30	x	4,40	=	3,04	"
	1,60	x	0,45	x	4,40	=	3,17	"
							40,40	m ³

- Pos. 7 Ziegelmauerwerk im 2.Stock abbrechen:
 wie in Pos.5), Fig.1-7:..... $34,19 \text{ m}^3$
 wie in Pos.6), Fig. 9:..... $6,21 \text{ m}^3$ $40,40 \text{ m}^3$
 =====
- Pos. 8 Ziegelmauerwerk im Dachboden abbrechen:
 (Kamine, Feuermuer usw.)
 lt. Baujournal Nr.7
 $1,20 \times 0,45 \times 0,60$ (hoch)=..... $3,24 \text{ m}^3$
 lt. Baujournal Nr.12
 $2,50 \times 0,45 \times 6,30$ =..... $7,09 \text{ m}^3$
 Feuermuer im Dachboden abtragen:
 $5,00 \times 5,80 \times 0,15$ =..... $4,35 \text{ m}^3$
 Verstärkungspfeiler:
 $5,00 \times 2 \times 0,35$ =..... $3,50$
 $5,00 \times 0,45$ =..... $2,25$
 $5,80 \times 2 \times 0,45$ =..... $5,22$
 $5,80 \times 0,15$ =..... $0,87$
 $11,84 \times 0,15$ =..... $1,78 \text{ m}^3$
 Feuermuer über bestehendem Teil ab-
 tragen lt. Baubericht Nr.86
 $14,80 \times 4,12 \times 0,15$ =..... $9,15 \text{ m}^3$
 Verstärkungspfeiler:
 $14,80 \times 0,45 \times 0,15$ =..... $1,00$
 $3 \times 4,12 \times 0,45 \times 0,15$ =..... $0,83$ $0,24$ $11,24$
 $4 \times 1,30 \times 0,45 \times 0,15$ =..... $0,35$ $11,33 \text{ m}^3$
 Kaminabtragen lt. Baubericht Nr.121:
 (oberer Teil lt. " Nr.108)
 $1,10 \times 0,45 \times (4,20+1,76)$ =..... $2,95 \text{ m}^3$
 Kamine über Kapelle abtragen:
 $1,25 \times 1,04 \times 0,45$ =..... $0,59$
 $2,30 \times 1,04 \times 0,45$ =..... $1,08$ $32,32$
 $32,41 \text{ m}^3$
 =====
- Pos. 9 Schlitzte stemmen 15/15 cm; in Mittelmauer:
 Abfallstrang: $13,18 + 3,18$ =..... $16,36 \text{ m}^1$
 =====
- Pos. 10 Schlitzte stemmen 15/30 cm, Rauchfang neben der
 Stiege in der Mittelmauer:
 Vom Erdgeschoß bis Dachboden
 Fußboden:..... $13,18 \text{ m}^1$
 2.Stock, Ramm 22..... $3,50 \text{ m}^1$
 Ventilation Raum 23..... $2,40 \text{ m}^1$ $19,08 \text{ m}^1$
 =====
- Pos. 11 Gipsdielenwände abbrechen:
 im 1.Stock, lt. Baubericht Nr.7:
 $(6,10 \times 4,20) + 5,70 \times 2,50$ =..... $39,87 \text{ m}^2$
 $- 2 \times (1,00 \times 2,00)$ =..... $-4,00 \text{ m}^2$ $35,87 \text{ m}^2$
 Nische im 2.Stock (2 Seiten):
 $2 \times 1,25 \times 2,20$ =..... $5,50 \text{ m}^2$ $41,37 \text{ m}^2$
 =====

4.12 - 0.15
 = 3.6%

- Pos. 12 Strohgipsplatten abbrechen; über Gewölben der Kapelle:
 $\frac{10,90 + 11,20}{2} \times 9,65 = \dots\dots\dots 106,63 \text{ m}^2$
 =====
- Pos. 13 Fußboden wegreißen einschließlich der Unterlage:
 über Keller:
 Fig. 14a: $2,40 \times 1,50 = \dots\dots\dots = 3,60 \text{ m}^2$
 über Erdgeschoss:
 Fig. 10: $2,40 \times 1,80 = \dots\dots\dots = 4,32 \text{ m}^2$
 " 11: $2,95 \times 1,60 = \dots\dots\dots = 4,72 \text{ m}^2$
 " 12: $3,80 \times 1,80 = \dots\dots\dots = 6,84 \text{ m}^2$
 " 13: $4,45 \times 2,50 = \dots\dots\dots = 11,13 \text{ m}^2$ 27,01 "
 über 1. Stock:
 wie Erdgeschoss $\dots\dots\dots 27,01 \text{ m}^2$
 über 2. Stock:
 wie Erdgeschoss $\dots\dots\dots 27,01 \text{ m}^2$
 Dachgeschossfußboden:
 $11,05 \times 8,93 = \dots\dots\dots 98,68 \text{ m}^2$ 183,31 m^2
 =====
- Pos. 14 Platzfeld im Keller abbrechen:
 $2,40 \times (1,35 + 2 \times 0,075) = \dots\dots\dots 3,60 \text{ m}^2$
 =====
- Pos. 15 Platzfeld über Hochparterre abbrechen:
 Fig. 10: $1,80 \times 2,40 = \dots\dots\dots = 4,32 \text{ m}^2$
 " 11: $2,95 \times 1,60 = \dots\dots\dots = 4,72 \text{ m}^2$
 " 12: $3,80 \times 1,80 = \dots\dots\dots = 6,84 \text{ m}^2$
 Gang: $11,25 \times (1,60 + 2 \times 0,06) = \dots\dots\dots 19,35 \text{ m}^2$ 35,23 m^2
 =====
- Pos. 16 Platzfeld über 1. Stock abbrechen:
 wie Pos. 15: $\dots\dots\dots 35,23 \text{ m}^2$
 =====
- Pos. 16a Platzfeld über 2. Stock abbrechen:
 wie Pos. 15: $\dots\dots\dots 35,23 \text{ m}^2$
 =====
- Pos. 17 Träger auslösen:
 3 Träger zu $6,00 \text{ m}^1$ $\dots\dots\dots 18,00 \text{ m}^1$
 =====
- Pos. 18 Türstöcke auslösen:
 $\dots\dots\dots 3 \text{ Stück}$
 =====
- Pos. 19 Fensterstöcke auslösen:
 im demolierten Teil: $\dots\dots\dots 3 \text{ Stück}$
 im alten Teil, Erdgeschoss: $\dots\dots\dots 6 \text{ m}^1$
 " " " 1. Stock: $\dots\dots\dots 7 \text{ m}^1$
 " " " 2. Stock: $\dots\dots\dots 3 \text{ m}^1$ 19 Stück
 =====

Pos. 20 Wandputz im Keller abschlagen:

In der Ecke der ehemaligen Waschküche:

$$(0,75 + 1,00) \times 2,60 = \dots = 4,55 \text{ m}^2$$

Pos. 21 Wandputz im Hochparterre abschlagen:

$$\begin{aligned} \text{Raum 2: } (2 \times 3,62 + 6,38 + 2,00) \times 4,00 &= \dots = 62,48 \text{ m}^2 \\ \text{" 3: } 2 \times (7,29 + 6,38) \times 4,00 &= \dots = 109,36 \text{ m}^2 \\ \text{" 4: } 2 \times (6,03 + 8,46) \times 4,00 &= \dots = 115,84 \text{ m}^2 \\ \text{" 5: } (1,79 + 5,94 + 5,95 + 2,16) \times 4,00 &= 63,36 \text{ m}^2 \\ \text{" 6: } (15,18 + 11,38 + 1,60) \times 4,23 &= \dots = 119,12 \text{ m}^2 \\ \text{ab Türen: } (2 \times 0,85 \times 1,90) + (3,50 \times 2,00) + 1,30 \times 2,50 &= \dots = 11,88 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &458,86 \\ &470,16 \\ &11,88 \\ \hline &458,28 \text{ m}^2 \\ &443,36 \end{aligned}$$

Pos. 22 Wandputz im 1. Stock abschlagen:

$$\begin{aligned} \text{Raum 11: } (3,62 + 6,55 + 3,62 + 2,20) \times 4,00 &= 63,96 \text{ m}^2 \\ \text{" 12: } 2 \times (3,61 + 6,55) \times 4,00 &= 81,28 \text{ m}^2 \\ \text{" 13: } 2 \times (3,53 + 6,55) \times 4,00 &= 80,64 \text{ m}^2 \\ \text{" 14: } (11,05 + 10,90 + 6,15) \times 4,00 &= 137,00 \text{ m}^2 \\ \text{" 16: } 2,30 \times 4,30 &= 9,89 \text{ m}^2 \\ &1,00 \times 4,80 = 4,80 \text{ m}^2 \\ &2,99 \times 2,20 = 6,58 \text{ m}^2 \\ &11,30 \times 1,10 = 12,43 \text{ m}^2 \\ &9,40 \times 2,40 = 22,56 \text{ m}^2 \\ &11,30 \times 0,70 = 7,91 \text{ m}^2 \\ &426,55 \text{ m}^2 \\ \text{abzüglich 3 Türen: } 3 \times 0,90 \times 2,10 &= 5,67 \text{ m}^2 \\ &420,88 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Pos. 23 Wandputz im 2. Stock abschlagen:

$$\begin{aligned} \text{Raum 21: } (3,62 + 6,55 + 3,62 + 2,00) \times 4,00 &= 63,96 \text{ m}^2 \\ \text{" 22: } 2 \times (3,61 + 6,55) \times 4,00 &= 81,28 \text{ m}^2 \\ \text{" 23: } 2 \times (3,53 + 6,55) \times 4,00 &= 80,64 \text{ m}^2 \\ \text{" 24: } 6,00 \times 4,08 &= 24,48 \text{ m}^2 \\ \text{" 25: } 11,30 \times 1,20 &= 13,56 \text{ m}^2 \\ &13,80 \times 0,80 = 11,04 \text{ m}^2 \\ &2,10 \times 4,25 = 8,93 \text{ m}^2 \\ &1,60 \times 4,10 = 6,56 \text{ m}^2 \\ &0,60 \times 4,10 = 2,46 \text{ m}^2 \\ &0,40 \times 4,10 = 1,64 \text{ m}^2 \\ &11,30 \times 0,45 = 5,09 \text{ m}^2 \\ \text{Nischen: } 6 \times 0,15 \times 0,45 &= 0,41 \text{ m}^2 \\ &0,85 \times 4,10 = 3,49 \text{ m}^2 \\ &2,48 \times 4,10 = 10,17 \text{ m}^2 \\ &1,32 \times 4,10 = 5,41 \text{ m}^2 \\ &6,00 \times 0,35 = 2,10 \text{ m}^2 \\ &321,22 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

abzüglich:

$$\begin{aligned} 3 \text{ Türen: } 3 \times 0,90 \times 2,10 &= 5,67 \text{ m}^2 \\ 2 \text{ Öffng. } 2 \times 1,25 \times 2,80 &= 7,00 \text{ m}^2 \\ &12,67 \text{ m}^2 \\ &308,55 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Pos. 24 Wandputz im Dachgeschoß abschlagen: e n t f ä l l t

Pos. 25 Deckenverputz im Keller abschlagen: e n t f ä l l t

Pos. 26 Deckenverputz im Hochparterre abschlagen:

Raum 2:	3,62 x 6,38 =	23,10 m ²
" 3:	7,29 x 6,38 =	46,51 "
" 4:	8,49 x 6,03 =	51,19 "
" 5:	$\frac{1,79 + 2,16}{2} \times 5,95 =$	11,78 ".....132,58 m ²

Pos. 27 Deckenverputz im 1. Stock abschlagen:

Raum 11:	3,62 x 6,55 =	23,71 m ²
" 12:	3,61 x 6,55 =	23,65 "
" 13:	3,53 x 6,55 =	23,12 "
" 14:	$\frac{11,05 + 10,90}{2} \times 6,15 =$	67,33 ".....138,01 m ²

Pos. 28 Deckenverputz im 2. Stock abschlagen:

Raum 21:	3,62 x 6,55 =	23,71 m ²
" 22:	3,61 x 6,55 =	23,65 "
" 23:	3,53 x 6,55 =	23,12 "
" 24:	$\frac{6,18}{2} \times 3,14 \times 10,90 =$	105,73 ".....176,21 m ²

(Kapelle)

Pos. 29 Estrich abrechen:

wie Pos. 15:	(Platzdecke abrechen über Erdgeschoß):	35,23 m ²
wie Pos. 16:	(Platzdecke abrechen über 1. Stock):	35,23 "
2. Stock, Raum 23 (neben Kapelle)	3,53 x 6,55:	23,12 ".....93,58 m ²

Pos. 30 Waschküchenherd abrechen:

1,65 x 0,80 x 0,85 =	1,12 m ³
----------------------	---------------------

Pos. 31 Fassadenverputz abschlagen:

(Sockelhöhe verglichen: 1,10 m)	
11,68 x (16,85 - 1,10) - 0,50 (Gesims)	= 178,12 m ²
vordere Kapellenfassade:	
7,23 x $\frac{(16,85 - 1,10) + (20,35 - 1,10)}{2}$	= 126,53 "
2,65 x (16,85 - 1,10) - 0,50	= 40,41 "
11,36 x (14,60 - 1,10) - 0,25	= 150,39 "
2,18 x $\frac{(14,60 - 1,10) + (15,60 - 1,10)}{2}$	= 30,52 ".....525,97 m ²

Pos. 32 Sockelverputz abschlagen:

(11,68 + 7,23 + 2,65 + 11,36 + 2,18) x 1,10 =	38,61 m ²
als Kellerkuster 3 x 1,00 x 1,00	- 3,00
	35,61

II. Erdenarbeiten:

Pos. 38 Erdaushub für Fundamente, Schacht und Kabelgraben:

Fig. 1	8,35 x 1,88 x 1,96 =	30,77 m ³
2	7,40 x 0,90 x 1,20 =	7,99 "
" 2a	2,90 x 0,90 x 2,13 =	5,56 "
		... 44,32 m ³

Fundamente:

Fig. 3	2,83 x 0,65 x 1,40 =	2,58 "
" 4	3,85 x 0,65 x 1,40 =	3,50 "
" 5	5,69 x 0,80 x 1,40 =	6,37 "
" 6	1,50 x 0,55 x 1,40 =	1,16 "
" 7	4,46 x 0,35 x 0,55 =	0,86 "
" 8	4,38 x 1,10 x 1,40 =	6,75 "
" 9	2,30 x 0,30 x 0,50 =	0,35 "
" 9a	1,10 x 0,30 x 0,50 =	0,17 "
		... 21,74 m ³

Fundamentaushub für die Einfriedungsmauer (keine Fundamente vorhanden, da ehemaliger Bombentrichter)

$$4,25 \times 0,60 \times 0,80 = \dots\dots\dots 2,04 "$$

Schachtaushub für Wassermesser lt. K.V.

Pos. 129, nur mit 1,40 x 1,40 x 1,70 vorgesehen. Da dort ein Bombentrichter, mußte der Schacht für Gas- und Elektrohäuschen zur Gänze auf eine Betonplatte mit 25 cm Stärke und Armierung aufgebaut werden:

$$2,25 \times 1,79 \times 2,05 = 8,26 \text{ m}^3$$

$$\text{abzüglich Schacht: } 1,40 \times 1,40 \times 1,70 = 3,33 \text{ m}^3$$

$$\dots\dots\dots 4,93 "$$

Graben für E-Kabel:

$$25,30 \times 0,60 \times 1,00 = \dots\dots\dots 15,18 "$$

Kanalgraben für Rohrkanal: Aufgrabung auf der Straße und Gehsteig:

$$5,05 \times 1,0 \times 2,60 = 13,13 \text{ m}^3$$

$$+ 2,40 \times \frac{1}{2} = \dots\dots\dots 12,63 \text{ m}^3$$

gerader Strang bis Dachrinne:

$$(35,10 + 1,25) \times 0,80 \times 2,40 = 140,16 \text{ m}^3$$

$$+ 1,10 \times \frac{1}{2} = \dots\dots\dots 50,89 "$$

schiefer Strang:

$$0,95 \times 0,90 \times 1,20 = 1,03 "$$

Verbreiterung bei den Schächten:

$$1,80 \times (1,60 - 0,80) \times 1,90 = 2,74 "$$

$$1,80 \times (1,35 - 0,80) \times 1,35 = 1,34 "$$

$$\dots\dots\dots 73,71 "$$

Graben für Klingeleitung von der Straße bis zum Gebäude:

$$14,40 \times 0,30 \times 0,50 = \dots\dots\dots 2,16 "$$

Fundamentaushub für Stiegenaufgang vom Hof zum Speisesaal:

$$(2 \times 1,95 + 2,05) \times 0,50 \times 0,40 = \dots\dots\dots 1,19 \text{ m}^3$$

$$\dots\dots\dots 165,27 \text{ m}^3$$

Übertrag: 165,27 m³

Übertrag:.....165,27 m³
 Fundamente unter 12er Mauer im Keller:
 (1,35 + 1,05) x 0,30 x 0,20 =0,14 m³

165,41 m³
 =====

Pos. 39 Erdhinterfüllung mit vorhandenem Schutt:

Fig. 10 7,40 x 0,90 x 1,20 == 7,99 m³
 " 11 8,35 x 0,65 x 1,96 == 10,65 m³
 " 12 4,38 x 1,55 x 1,21 x 1,96 == 11,85 m³
 2 ✓30,48 m³
 =====

Pos. 40 Kanalgraben mit gewonnenem Aushubmaterial ausfüllen und stampfen:

lt. Pos. 38:= 73,71 m³
 Klingelleitungsgraben:= 2,16 m³
 ab Einsteigschächte:
 1,80 x 1,35 x 1,90 == 4,62 m³
 1,80 x 1,35 x 1,35 == 3,28 m³
 2 x 0,90 x 1,10 x 1,10 = 2,18 m³-10,08 m³65,79 m³
 =====

Pos. 41 Erdaushub des Kellers mit eigenem Fuhrwerk auf öffentliche Planie verfahren:

lt. Baubericht:

Nr. 23:	24, - m ³	Nr. 93:	3,50 m ³
" 24:	7, - m ³	" 120:	4, - m ³
" 26:	26,50 m ³	" 121:	4, - m ³
" 27:	16,50 m ³	" 124:	12, - m ³
" 79:	3, - m ³	" 125:	4, - m ³
" 84:	3, - m ³	" 126:	4, - m ³
" 88:	3, - m ³	Σ :	83, - m ³
	83, - m ³		

114,50 m³
 =====

III. Baumeisterarbeiten:

Pos. 42/43 Fundamente aus Stampfbeton (wegen besserer Druckverteilung nicht aus Ziegel):

Fig. 3 2,83 x 0,65 x 1,40 == 2,58 m³
 " 4 3,85 x 0,65 x 1,40 == 3,50 m³
 " 5 5,69 x 0,80 x 1,40 == 6,37 m³
 " 6 1,50 x 0,55 x 1,40 == 1,16 m³
 " 7 4,46 x 0,35 x 0,55 == 0,86 m³
 " 8 4,38 x 1,10 x 1,40 == 6,75 m³
 " 9 2,30 x 0,30 x 0,50 == 0,35 m³
 " 9a 1,10 x 0,30 x 0,50 == 0,17 m³
 für Stiegenaufgang:= 1,19 m³
 für 12 er Mauer:= 0,14 m³23,07 m³
 =====

Pos. 44. Ziegelmauerwerk des Kellers.
Mauerwerk in alten Ziegeln:

Fig. 1	2,70	x	0,55	x	1,20	=	1,78	m ³
" 2	1,98	x	0,55	x	3,01	=	3,28	"
" 3	1,20	x	0,60	x	3,01	=	2,17	"
" 4	1,90	x	0,30	x	1,98	=	1,13	"
" 5	1,30	x	0,30	x	1,98	=	0,77	"
" 6	2,87	x	0,60	x	3,01	=	5,18	"

Pfeileruntermauerung des
Abfallstranges: $1,15 \times 0,30 \times 0,30 = 0,10$ " 14,41 m³

Mauerwerk in neuen Ziegeln:

Fig. 7	6,05	x	0,51	x	3,01	=	9,29	m ³
" 8	4,03	x	0,64	x	3,01	=	7,76	"
" 9	1,40	x	0,38	x	3,01	=	1,60	"
" 10	4,82	x	0,25	x	3,01	=	3,63	"
							22,28	m ³

abzüglich Türöffnung:

$1,00 \times 2,00 \times 0,25 = 0,50$ m³

2 Fenster:

$2 \times 0,60 \times 1,00 \times 0,51 = 0,61$ "

Betonüberlage Pos. 105:

$7,27 \times 0,45 \times 0,51 = 1,67$ "

Betonüberlage Pos. 106:

$1,40 \times 0,30 \times 0,25 = 0,11$ " 2,89 m³ ... 19,39 "

33,80 m³

Pos. 45. Ziegelmauerwerk im Hochparttre. Höhe bis
Rostunterkante 4,10 m.

Mauerwerk mit alten Ziegeln:

Fig. 1	4,90	x	0,30	x	5,34	=	7,85	m ³
" 2	2,60	x	0,45	x	4,10	=	4,80	"
" 3	1,98	x	0,45	x	4,10	=	3,65	"
" 4	2,88	x	0,30	x	4,10	=	3,54	"

unter der Stiege:

Fig 4a $2,30 \times 0,30 \times \frac{1,00}{2} = 0,35$ "

" 7 $4,98 \times 0,45 \times 4,10 = 9,19$ " 29,38 m³

abzüglich:

Tür: $1,39 \times 2,16 \times 0,45 = 1,35$ m³

Pos. 106 $2,00 \times 0,25 \times 0,45 = 0,22$ " 1,57 " ... 27,81 m³

Mauerwerk in neuen Ziegeln:

Fig. 5	6,10	x	0,38	x	4,10	=	9,50	m ³
" 6	4,14	x	0,64	x	4,10	=	10,86	"
							20,36	m ³

abzüglich:

Fenster: $1,60 \times 2,00 \times 0,38 = 1,22$ m³

Überlage Pos. 105:

$6,10 \times 0,35 \times 0,38 = 0,81$ "

Überlage Pos. 106:

$2,50 \times 0,25 \times 0,38 = 0,24$ "

2,27 " ... 18,09 "

45,90 m³

Pos. 46 Ziegelmauerwerk im 1.Stock.Höhe bis Rostunterkante:
4,15 m ✓

Mauerwerk aus alten Ziegeln:

$$\begin{aligned} \text{Fig. 1 } & 4,80 \times (4,15 + 0,25) \times 0,30 = \dots = 6,34 \text{ m}^3 \\ \text{" } & 2 \quad 3,10 \times (4,15 + 0,25) \times 0,45 = \dots = 6,14 \text{ " } \\ \text{" } & 3 \quad 1,90 \times (5,15 + 0,25) \times 0,30 = \dots = 2,51 \text{ " } \\ \text{" } & 4 \quad 4,10 \times 4,15 \times 0,30 = \dots = 5,10 \text{ " } \\ \text{" } & 5 \quad 9,16 \times 4,15 \times 0,45 = \dots = 17,10 \text{ " } \\ \text{" } & 5a \quad 1,90 \times 0,45 \times 0,25 = \dots = 0,21 \text{ " } \end{aligned}$$

Raum 14a, Parapetausmauerung:

$$1,34 \times 0,78 \times 0,30 = \dots = 0,31 \text{ "}$$

Granatloch, Raum 14a:

$$0,80 \times 0,90 \times 0,60 = \dots = 0,43 \text{ "}$$

Raum 11 Parapetausmauerung:

$$1,30 \times 0,40 \times 0,30 = \dots = 0,16 \text{ "}$$

$$\underline{\underline{38,30 \text{ m}^3}}$$

abzüglich:

Fenster im Stiegenhaus:

$$1,15 \times 1,75 \times 0,30 = \dots = 0,60 \text{ m}^3$$

$$\text{Tür: } 0,85 \times 1,95 \times 0,30 = \dots = 0,50 \text{ "}$$

$$\underline{\underline{37,20 \text{ m}^3}}$$

abzüglich Betonüberlage:

$$(4,80 + 0,45) \times 0,30 \times 0,25 = \dots = 0,39 \text{ "}$$

$$\underline{\underline{36,81 \text{ m}^3}}$$

Mauerwerk mit neuen Ziegeln:

$$\text{Fig. 6 } 4,14 \times 4,15 \times 0,38 = \dots = 6,53 \text{ m}^3$$

$$\text{" } 7 \quad 6,38 \times 4,15 \times 0,38 = \dots = 10,06 \text{ "}$$

$$\underline{\underline{16,59 \text{ m}^3}}$$

abzüglich Fenster:

$$4 \times 0,70 \times 1,10 \times 0,38 = \dots = 1,17 \text{ m}^3$$

Betonüberlagen:

$$7,07 \times 0,45 \times 0,38 = \dots = 1,21 \text{ "}$$

$$6,38 \times 0,25 \times 0,38 = \dots = 0,61 \text{ "}$$

$$1,45 \times 0,25 \times 0,38 = \dots = 0,14 \text{ "}$$

$$\underline{\underline{13,46 \text{ m}^3}}$$

$$\underline{\underline{50,27 \text{ m}^3}}$$

Pos. 47. Ziegelmauerwerk im 2.Stock: Raumhöhe bis
Rostunterkante: 4,19 m.

Mauerwerk aus alten Ziegeln:

$$\text{Fig. 1 } 4,80 \times (4,19 + 0,25) \times 0,30 = \dots = 6,39 \text{ m}^3$$

$$\text{" } 2 \quad 3,10 \times (4,19 + 0,25) \times 0,45 = \dots = 6,19 \text{ "}$$

$$\text{" } 3 \quad 1,90 \times (4,19 + 0,25) \times 0,30 = \dots = 2,53 \text{ "}$$

$$\text{" } 4 \quad 4,10 \times (4,19) \times 0,30 = \dots = 5,15 \text{ "}$$

$$\text{" } 5 \quad 9,16 \times 4,19 \times 0,45 = \dots = 17,27 \text{ "}$$

$$\text{" } 5a \quad 1,90 \times 0,25 \times 0,45 = \dots = 0,21 \text{ "}$$

Nische 2.Stock: Raum 23 ausmauern

$$1,25 \times 2,20 \times 0,45 = \dots = 1,24 \text{ "}$$

$$\underline{\underline{38,98 \text{ m}^3}}$$

abzüglich Fenster und Türen wie

$$\text{in Pos.46: } \dots = 1,49 \text{ "}$$

$$\underline{\underline{37,49 \text{ m}^3}}$$

Mauerwerk in neuen Ziegeln:

$$\text{Fig. 6 } 4,11 \times 4,19 \times 0,38 = \dots = 6,59 \text{ m}^3$$

$$\text{" } 7 \quad 6,38 \times 4,19 \times 0,38 = \dots = 10,16 \text{ "}$$

$$\underline{\underline{16,75 \text{ m}^3}}$$

abzüglich Fenster:

$$4 \times 0,70 \times 1,10 \times 0,38 + 1,15 \times 1,75 \times 0,38 = \dots = 1,93 \text{ "}$$

$$\text{Betonüberlagen wie Pos.46: } \dots = 1,96 \text{ "}$$

$$\underline{\underline{12,86 \text{ m}^3}}$$

$$\underline{\underline{50,35 \text{ m}^3}}$$

Pos. 48 Ziegelmauerwerk im 3. Stock (Dachboden und Waschküche:

Mauerwerk mit neuen Ziegeln:

Fig. 1 $4,11 \times 2,90 \times 0,38 = \dots = 4,53 \text{ m}^3$

" 2 $6,38 \times 2,90 \times 0,38 = \dots = 7,03 \text{ m}^3$

Feuermauer über Waschküche:

Fig. 3 $2,90 \times 3,35 \times 0,25 = \dots = 2,43 \text{ m}^3$

" 4 $4,30 \times 3,35 \times 0,25 = \dots = 3,60 \text{ m}^3$
 $\underline{17,59 \text{ m}^3}$

abzüglich Fenster:

$4 \times 0,70 \times 1,10 \times 0,38 = \dots = 1,17 \text{ m}^3$

$1,15 \times 1,75 \times 0,38 = \dots = 0,76 \text{ m}^3$... $\underline{1,93 \text{ m}^3}$... $15,66 \text{ m}^3$

Mauerwerk mit alten Ziegeln:

Fig. 5 $10,06 \times 2,90 \times 0,45 = \dots = 13,13 \text{ m}^3$

" 6 $4,10 \times 2,90 \times 0,30 = \dots = 3,57 \text{ m}^3$

" 7 $2,40 \times \frac{1,65 + 2,90}{2} \times 0,30 = \dots = 1,64 \text{ m}^3$

" 8 $2,50 \times 1,65 \times 0,45 = \dots = 1,85 \text{ m}^3$

" 9 $2,47 \times \frac{1,65 + 2,90}{2} \times 0,30 = \dots = 1,68 \text{ m}^3$

" 10 $2,18 \times \frac{0,64 + 1,65}{2} \times 0,30 = \dots = 0,75 \text{ m}^3$

Aufmauerung bis Mauerbank:

Fig. 11 $11,15 \times 0,35 \times 0,30 = \dots = 1,17 \text{ m}^3$

" 12 $(2,80 + 1,62) \times 2,90 \times 0,30 = \dots = 3,85 \text{ m}^3$

Aufmauerung über Stiegenplatte:

Fig. 12a $2,80 \times \frac{1,75}{2} \times 0,30 = \dots = 0,74 \text{ m}^3$

Feuermauer:

Fig. 13 $11,00 \times 0,30 \times 4,60 = \dots = 15,18 \text{ m}^3$
 $\underline{43,56 \text{ m}^3}$

abzüglich 2 Türen:

$(0,85 \times 2,00 \times 0,30) \times 2 = \dots = 1,02 \text{ m}^3$... $\underline{42,54 \text{ m}^3}$
 $\underline{58,20 \text{ m}^3}$

Pos. 49 Rauchfangmauerwerk bis Dachhaut:

Fig. 14 $0,58 \times 0,45 \times 5,04 = \dots = 1,31 \text{ m}^3$

" 15 $1,79 \times 0,45 \times 5,04 = \dots = 4,06 \text{ m}^3$

" 16 $2,66 \times 3,01 \times 0,45 = \dots = 3,60 \text{ m}^3$

$0,80 \times 2,03 \times 0,45 = \dots = 0,73 \text{ m}^3$

$1,12 \times 2,03 \times 0,45 = \dots = 1,02 \text{ m}^3$

" 19 $2,83 \times 3,35 \times 0,45 = \dots = 4,27 \text{ m}^3$... $\underline{14,99 \text{ m}^3}$

Pos. 50 Rauchfangmauerwerk über Dach:

Fig. 14 $0,58 \times 0,45 \times 1,70 = \dots = 0,44 \text{ m}^3$

" 15 $1,79 \times 0,45 \times 1,70 = \dots = 1,38 \text{ m}^3$

" 16 $(0,80 + 1,12) \times 0,45 \times 1,70 = \dots = 1,48 \text{ m}^3$

" 17 $2,30 \times 0,45 \times 1,40 = \dots = 1,44 \text{ m}^3$

" 18 $1,25 \times 0,45 \times 1,40 = \dots = 0,78 \text{ m}^3$... $\underline{5,52 \text{ m}^3}$

Pos. 51 Rauchfangputztürchen liefern und versetzen:

Neubauteil: Boden.....5✓
Waschküche....1✓
2.Stock.....2✓
1.Stock.....1✓
Erdgeschoß....1✓
Keller.....1✓11✓

alter Gebäudeteil:

Boden.....12✓
über Dach.....2✓
2.Stock.....0✓
1.Stock.....1✓
Erdgeschoß....0✓
Keller.....1✓16✓27 Stück
=====

Pos. 52 Alte Rauchfangtürchen versetzen:

Dachboden:.....4✓
Keller:.....8✓12 Stück
=====

Pos. 53 Kellerlichtschacht: e n t f ä l l t

Pos. 54 Putzschacht: e n t f ä l l t

Pos. 55 Hauptgesims in Ziegelmauerwerk herstellen:

wie Pos.33.....^{36.52}~~42.57~~ m¹
Gesimse, neuer Teil Stiegenvorbau.... 2.65 m
Vorderfront:.....^{45.93}~~6.76~~51.98 m¹
=====

Pos. 56 Scheidemauern in 12 cm Ziegel ausführen:

2.Stock, Raum 26:
 $(3,05 + 1,21) \times (4,19 + 0,15) = \dots = 18,49 \text{ m}^2$
1.Stock, Raum 17:
 $(3,05 + 1,21) \times (4,15 + 0,15) = \dots = 18,32 \text{ m}^2$
Keller:
 $1,04 \times 2,90 + 1,35 \times 2,90 = \dots = \frac{6,94}{43,75} \text{ m}^2$
abzüglich:
4 Türen: $4 \times 0,60 \times 1,95 = 4,68 \text{ m}^2$
2 " : $2 \times 0,95 \times 2,00 = 3,80 \text{ m}^2$ 8,48 m² 35,27 m²
=====

Pos. 57 Scheidemauern 15 cm stark herstellen:

2.Stock, Räume 21 und 22:
 $2 \times 6,57 \times 4,25 = \dots = 55,85 \text{ m}^2$
=====

Pos. 58 Scheidewände 7 cm stark herstellen:

Erdgeschoß:
 $(2 \times 1,00 + 4,10) \times 4,25 = \dots = 25,93 \text{ m}^2$
1.Stock, Raum 19:
 $(2 \times 2,74 + 1,00) \times 4,30 = \dots = 28,21 \text{ m}^2$
2.Stock, Raum 28:
 $(2 \times 2,74 + 1,00) \times 4,34 = \dots = 28,47 \text{ m}^2$ 82,61 m²
=====

Pos. 58a Scheidewände 7 cm als Mehrpreis auf Pos. 58:.... 82,61 m²

Pos. 59 Gipsdielenwände 8 cm stark:

1. Stock Raum 11=	3,62 m ²	
" 12=	3,61 "	
" 12a=	1,53 "	
" 13=	3,55 "	
" 14a=	6,15 "	
" 14b=	4,53 "	
" 15=	5,03 "	
	<u>28,07</u>	x 4,00 = 112,00 m ²
2. Stock Raum 21=	3,62 m	
" 22=	3,61 "	
" 22a=	1,53 "	
	<u>8,76</u>	x 4,20 = 36,79 m ²
		<u>148,79 m²</u>

davon

lt. K.V. Pos. 59

= 75,53 "

bleibt Rest für Pos. 118

73,26 m²

75,53 m²

Pos. 60 Grobverputz herstellen:

Keller, alter Gebäudeteil:

ehemalige Waschküche:

(0,75+1,00) x 2,60 = = 4,55 m²

Stiegenabgang:

2 x 2,87 x $\frac{3,10}{2}$ = = 8,90 "

Vorraum zu den Kellern im
alten und neuen Gebäudeteil:

(0,49+0,46) x 2,90 = = 2,76 "

Wände 12cm stark, von beiden

Seiten:

2 x (1,04+1,35) x 2,90 = = 13,86 m²

ab 4 Türen:

4 x 0,95 x 2,00 = = 7,60 " 22,47 m²

Erdgeschoß, alter Gebäudeteil:

Raum 2: 2x(6,38+3,62)x4,00 = = 80,00 m²

" 3: 2x(6,38+7,29)x4,00 = = 109,36 "

" 4: 2x(8,49+6,03)x4,00 = = 116,16 "

" 5: (1,79+5,94+5,95+2,15)x4,0 = 63,36 "

" 6: (2x11,38+1,60)x4,23 = = 103,04 m²

ab Türen:

(5x0,90x2,00+2,0,85x1,95+1,30x2,5 = 11,97 " 459,95 "

Erdgeschoß neuer Gebäudeteil:

Raum 7: (2x1,30+1,20)x4,05 = = 15,39 m²

" 8: (4,96+5,15+4,14+4,10)x4,05 = 74,32 "

" 9a: (2x1,50+2x1,00)x4,05 = = 20,25 "

" 9b: (2x1,26+2x4,05 = = 18,31 m²

2x1,00)x4,05 =

128,27 m²

467,17 m²

Übertrag: 610,69 m²

Übertrag: ^{467.27} 128.17 610,69 m²

ab Türen:

4 x 0,60 x 1,94 = 4,66 m²
 2 x 0,85 x 1,94 = 3,30 " 7,96 "

Stiegenraum:

(1,80+2,30+5,27) x 0,90 = 8,43 m²
 (2x4,87+2,30+2,50+1,60) x 4,30 = 69,40 "
 2 x $\frac{1,60 \times 0,90}{2}$ = 1,44 "
 79,27 m² 79,27 "

1. Stock, alter Gebäudeteil:

Raum 11 2x(3,62+6,55) = 20,34 m²
 " 12 2x(3,61+6,55) = 20,32 "
 " 13 2x(3,53+6,55) = 20,16 "
 " 14 (2x5,90+6,15) = 17,95 "
 " 14b 2,30 = 2,30 "
 " 14a 2,38+4,53 = 6,91 "
 " 15 5,08+1,55 = 6,63 "
 94,61 x 4,00 = 378,44 m²
 " 16 2,30 x 4,30 = 9,89 "
 1,00 x 4,30 = 4,30 "
 2,99 x 2,20 = 6,58 "
 11,30 x 1,10 = 12,43 "
 9,40 x 2,40 = 22,56 "
 11,30 x 0,70 = 7,91 "
 1,60 x 0,50 = 0,80 "
 2,40 x 1,30 = 3,12 "
 6 x 0,15 x 2,40 = 2,16 "
 448,19 m²

ab Türen:

7 x 0,92 x 2,05 = 13,20
 11,32 " 436,87 "

1. Stock, neuer Gebäudeteil:

Raum 17 2x(3,25 + 1,24) = 8,98 m²
 " 18 (3,34+4,10+3,56+4,14) = 15,14 "
 " 19a 2 x (2,74+1,80) = 9,08 "
 " 19b 2x(1,52+1,10) = 5,24 "
 " 19c 2x(1,15+1,10) = 4,50 "
 42,94 x 4,10 = 176,05 m²

ab Türen:

6 x 0,60 x 1,94 = 6,98 m²
 2 x 0,85 x 1,94 = 3,30 " 10,28 " 165,77 "

Stiegenraum:

(2 x 4,82 + 2 x 2,50 + 1,60) x 4,30 = 69,83 "

2. Stock, alter Gebäudeteil:

Raum 21 2 x (3,62+6,55) = 20,34 m²
 " 22 2 x (3,61+6,55) = 20,32 "
 " 23 2 x (3,53+6,55) = 20,16 "
 60,82 x 4,00 = 243,28 m²

Raum 24, Kapelle:

2 x (10,90 + 6,18) x 4,35 = 148,60 m²

2 Rundbögen an den Giebel

seiten: $\frac{6,18}{2}$ x 3,14 = 29,99 "

46 Rundbogen seitlich: 17,28 "

46 x (2/3 x 3,60 x 1,80) = 25,92 "

Übertrag: 204,51 m² 243,28 m² 1.323,75 m²
 195,87

Übertrag:.....^{195.87}204,51 m².....^{1.323.15}243,28m².....^{1.323.15}1.354,47 m²
 Go 80% von 204,51:.....^{195.87}163,64m²

Raum 25 11,30 x 1,20 = 13,56 m²
 11,30 x 0,80 = 9,04 m²
 2,10 x 4,25 = 8,93 m²
 1,60 x 4,10 = 6,56 m²
 0,60 x 4,10 = 2,46 m²
 0,40 x 4,10 = 1,64 m²
 11,30 x 0,45 = 5,09 m²
 6 x 0,15 x 0,45 = 0,41 m²
 0,85 x 4,10 = 3,49 m²
 2,48 x 4,10 = 10,17 m²
 1,32 x 4,10 = 5,41 m²
 6,00 x 0,35 = 2,10 m²
 1,60 x 2,05 = 3,28 m²
 2,20 x 0,90 = 1,98 m²
 2,00 x 0,60 = 1,20 m²
 482,21 m²

ab Türen:
 4 x 0,92 x 2,05 = 7,54 m²
 1,12 x 2,05 = 2,30 m²
 1,00 x 2,50 = 2,50 m² - 12,34 m² ... 469,87 m²

2. Stock, neuer Gebäudeteil: 8. Fl.
 Raum 26 2 x (3,82 + 1,24) = 8,98 m²
 " 27 (3,34 + 4,10 + 3,56 + 4,14) = 15,14 m²
 " 28a 2 x (2,74 + 1,80) = 9,08 m²
 " 28b 2 x (1,51 + 1,10) = 5,22 m²
 " 28c 2 x (1,16 + 1,10) = 4,52 m²
 42,94 m² x 4,19 = 179,92 m²

Stiegenraum Nr. 29:
 (2 x 4,82 + 2,50 + 1,62) x 4,22 = 58,07 m²
 2,50 x 4,19 = 10,48 m²
 248,47 m²

ab Türen:
 6 x 0,60 x 1,94 = 6,98 m²
 2 x 0,85 x 1,94 = 3,30 m² - 10,28 m² ... 238,19 m²

Waschküche:
 (4,10 + 6,39 + 4,14 + 6,58) x 2,90 = 61,51 m²

Stiegenhaus im 3. Stock:
 2,50 x 1,75 = 4,38 m²
 (2,02 x $\frac{1,75+2,90}{2}$) x 2 = 9,42 m²
 (2 x 4,42 + 2,50) x 2,90 = 32,89 m²
 108,20 m²

ab Türen:
 2 x 0,85 x 1,94 = 3,30 m² - 104,90 m²

Kaminverputz:

Kamin 14 2 x (0,80 + 0,45) x 2,70 = 6,75 m²
 " 15 2 x (1,79 + 0,45) x 2,70 = 12,10 m²
 " 16 2 x (0,80 + 0,45) x 2,70 = 6,75 m²
 2 x (1,12 + 0,45) x 2,70 = 8,48 m²

Übertrag:..... 34,08 m² 2.167,43 m²
 2.078,65

Übertrag:.....		34,08 m ²	^{2078.61} 2.167,43 m ²
Kamine			
Raum 17	2x (2,30+0,45)x	$\frac{3,05+3,14+3,50+3,64}{4}$18,33 "
" 18	2x(1,25x0,45)x	$\frac{1,93+2,71}{2}$ 7,89 "
" 19	2x(2,83+0,45) x 0,30=	 1,97 ".....62,27 "
Summe Grobverputz:.....			^{2.140,92} 2.229,70 m ² =====

Pos. 61 Feinverputz:

wie Grobverputz:.....	^{2.140,92} 2.229,70 m ² =====
abzgl. Kamine unter Dach	
Kamine 14, 15, 16 = U = 12,60 q = 0,80	<u>10,00</u>
	<u>2.130,92</u>

Pos. 62 Deckenverputz:

Keller, Stiegenabgang:	2,63 m ²
1,95 x 1,35 =	
Erdgeschoss:	
Raum 2 3,62 x 6,38=	23,10 m ²
" 3 7,29 x 6,38=	46,51 "
Träger seitlich: 2 x 0,45 x 6,38=	5,74 "
Raum 4 6,03 x 8,49=	51,19 "
" 5 6,03 x $\frac{1,79+2,16}{2}$ =	11,93 "
" 6 13,86 x 1,60 + 1,60 x 0,20=	22,50 "
" 7, 8, 9a, 9b: $\frac{4,96+5,15}{2}$ x 4,10=	
+ (1,50+1,26+1,20) x 1,00=	24,71 ".....185,68 "

Hohlkehlen:

2 x (3,62+6,38)=	20,90 m ²
2 x (7,29+6,38)=	27,34 "
2 x 6,38=	12,76 "
2 x (6,03+8,49)=	29,04 "
2 x 6,03+1,79+2,16=	16,01 "
11,36+1,60+15,51+1,20+	
+1,45=	30,92 "
4,96+5,15+2x4,10=	18,31 "
2x(1,50)+1,20+4x1,00=	10,72 "
⁺¹²⁶⁾ $\frac{165,10}{2}$	165,10 m ²
1x0,10=	16,51 "

1. Stock:

Raum 11 3,62 x 6,55=	23,71 m ²
" 12 3,61 x 6,55=	23,65 "
" 13 3,53 x 6,55=	23,12 "
" 14, 15 $\frac{11,05+1,90}{2}$ x 6,15=	^{62,53} 67,64 "
" 16 13,86 x 1,60 =	22,18 "
" 17, 18, 19 4,10 x $\frac{6,39+6,61}{2}$ =	^{26,32} 26,55 ".....186,92 "
$\frac{6,32+6,57}{2}$	
Übertrag:.....	^{374,82} 391,74 m ²

Übertrag:..... $374,82$
 $391,74 \text{ m}^2$

Hohlkehlen:

$$\begin{aligned} 2 \times (5,90+6,15) &= \dots\dots\dots = 24,10 \text{ m}^2 \\ 2 \times 2,30+4 \times 4,53+2,38+2,64 &= 27,74 \text{ " } \\ 2 \times 1,55+5,01+5,08 &= \dots\dots\dots = 13,19 \text{ " } \\ 6 \times 4,95+4 \times (3,53+3,62) + \\ &+ 2 \times 3,61+2 \times (1,53+2,01) \\ 8 \times 1,53 &= \dots\dots\dots = 12,24 \text{ " } \\ 11,36+1,60+13,86+1,60 &= 28,42 \text{ " } \\ 4 \times 1,10+2 \times (1,52+1,15) &= 9,74 \text{ " } \\ 2 \times (1,80+2,97+2,74+1,24) &= 17,50 \text{ " } \\ 4,10+4,14+3,34+3,56 &= \dots\dots\dots = 15,14 \text{ " } \\ \hline 220,67 \text{ m}^2 \times 0,10 &= \dots\dots\dots 22,07 \text{ " } \end{aligned}$$

2. Stock:

$$\begin{aligned} \text{Raum 21: } 3,62 \times 6,55 &= \dots\dots\dots = 23,71 \text{ m}^2 \\ \text{" 22 } 3,61 \times 6,55 &= \dots\dots\dots = 23,65 \text{ " } \\ \text{" 23 } 3,53 \times 6,55 &= \dots\dots\dots = 23,12 \text{ " } \\ \text{" 24 Kapelle } 10,90 \times 9,65 &= 105,19 \text{ " } 78,83 \\ \text{" 25 } 13,86 \times 1,62 &= \dots\dots\dots = 22,45 \text{ " } \\ \text{" 26, 27, 28 } 4,10 \times 6,39+6,61 &= 26,65 \text{ " } 198,47 \end{aligned}$$

$$\frac{360 \pi}{2} = 5,66$$

$$\begin{aligned} \text{Hohlkehlen: } & \text{absol. Hohlkehlen f. Kapelle } 17,18 \\ & + \text{Lösungen } 4 \times 5,60 \times \frac{1}{2} = 11,32 \\ & \hline 15,96 \\ 2 \times (3,53+6,55) &= \dots\dots\dots = 20,16 \text{ m} \\ 4 \times 4,95+2 \times 3,61+4 \times 3,62 &= \dots\dots\dots = 41,58 \text{ " } \\ 2 \times (1,72+1,82)+6 \times 1,53 &= \dots\dots\dots = 16,26 \text{ " } \\ 1,62+11,36+1,62+13,86 &= 28,46 \text{ " } \\ 4 \times 1,00+2 \times (1,51+1,16) &= 9,34 \text{ " } \\ 2 \times (1,80+2,74) &= \dots\dots\dots = 9,08 \text{ " } \\ 2 \times (2,87+1,24) &= \dots\dots\dots = 8,22 \text{ " } \\ 3,34+3,56+4,10+4,14 &= 15,14 \text{ " } \\ \hline 148,16 \text{ m}^2 \times 0,10 &= \dots\dots\dots 14,82 \text{ " } \end{aligned}$$

3. Stock:

Waschküche:

$$4,10 \times \frac{6,39+6,58}{2} = \dots\dots\dots = 26,59 \text{ m}^2$$

Stiegenraum:

$$\begin{aligned} 3 \text{ Zwischenpodeste: } 3 \times (2,50 \times 1,10) &= \dots\dots\dots = 8,25 \text{ " } \\ 6 \text{ Stiegenarme: } 6 \times (4,03 \times 1,20) &= \dots\dots\dots = 29,04 \text{ " } \\ 6 \text{ " seitlich: } 6 \times (4,03 \times 0,25) &= \dots\dots\dots = 6,05 \text{ " } \text{ gehört zu den Treppen} \\ 3 \text{ Träger, abgewinkelt: } 3 \times (2,50 \times 0,40) &= \dots\dots\dots = 3,00 \text{ " } \\ \text{Decke über Stiegenhaus: } 2,50 \times (4,42+2,58) &= 17,50 \text{ " } 84,38 \\ &= 50,43 \text{ " } \end{aligned}$$

Summe Deckenputz:..... $657,7743,66 \text{ m}^2$

Pos. 63 Ausgleichsbeton:

$$\begin{aligned} \text{In der Waschküche: } 4,10 \times \frac{6,39+6,58}{2} &= \dots\dots\dots = 26,59 \text{ m}^2 \\ \text{Stiegenhaus (bei Eingang): } 2,0 \times 2,45 &= 4,90 \text{ " } 31,19 \\ &= 31,49 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Pos. 64 Unterlagsbeton, 6 cm stark:

Keller, bei Stiegenaufgang:

$$1,95 \times 1,35 = \dots = 2,63 \text{ m}^2$$

2.63

Erdgeschoß:

$$\text{Gang: } 2,45 \times 1,60 = \dots = 4,00 \text{ m}^2$$

$$\text{bis Stiege: } 1,20 \times 1,42 = \dots = 1,70 \text{ m}^2$$

Raum 7, 8, 9a und 9b:

$$4,96 + 5,15 \times 4,10 + 1,50 + 1,26 +$$

$$+ 1,20 = \dots = 24,71 \text{ m}^2$$

$$\text{unter Tür: } 1,20 \times 0,33 = 0,40 \text{ m}^2$$

$$\text{Eingang: } 2,00 \times 2,45 = \dots = 4,90 \text{ m}^2$$

30.49

1. Stock:

$$\text{Raum 16 } 13,86 \times 1,60 = \dots = 22,18 \text{ m}^2$$

$$\text{Nischen } 3 \times 2,35 \times 0,16 = \dots = 1,13 \text{ m}^2$$

Raum 17, 18, 19:

$$4,10 \times \frac{6,39 + 6,61}{2} = \dots = 26,65 \text{ m}^2$$

$$\text{Fensterische: } 1,50 \times 0,13 = 0,20 \text{ m}^2$$

unter Öffnung vom Stiegen-

$$\text{raum zum Vorraum: } 0,93 \times 0,33 = 0,31 \text{ m}^2$$

49.59

2. Stock:

$$\text{Raum 25 } 13,86 \times 1,62 = \dots = 22,45 \text{ m}^2$$

$$\text{Nischen } 3 \times 2,35 \times 0,16 = \dots = 1,13 \text{ m}^2$$

unter Öffnung vom Stiegen-

$$\text{raum zum Vorraum: } 0,93 \times 0,36 = 0,33 \text{ m}^2$$

Raum 22b, Krankenzimmer

$$1,72 \times 1,53 = \dots = 2,63 \text{ m}^2$$

26.29

1.80 gemittelte 3. Stock:

Breite

$$\text{Gang: } 2,50 \times 1,80 = \dots = 4,50 \text{ m}^2$$

$$\text{Podeste: } 1,20 \times 0,31 = 0,37 \text{ m}^2$$

$$\text{vom Erdgeschoß bis 3. Stock: } 7,19 \times 11,32 = \dots$$

$$3 \times 2,50 \times 1,13 = \dots = 8,48 \text{ m}^2$$

$$- 3 \text{ Aufen } 3 \times 1,20 \times 0,31 = 1,12 \text{ m}^2$$

11.32

120.32

128,33 m²

Pos. 65 Unterlagsbeton, 8 cm stark:

2. Stock:

Raum 27, 28 und 29:

$$4,10 \times \frac{6,39 + 6,61}{2} = \dots = 26,65 \text{ m}^2$$

$$\text{Fensterische: } 1,15 \times 0,15 = 0,17 \text{ m}^2$$

$$\text{Waschküche: } 4,10 \times \frac{6,39 + 6,58}{2} = \dots = 26,61 \text{ m}^2$$

Eingang: Plateau zwischen Eisen-

$$\text{und Holztüre: } 1,00 \times 0,95 = 0,95 \text{ m}^2$$

52.78

54,38 m²

Pos. 66 Betonplatte bei Eingang:

$$2,00 \times 2,45 = \dots = 4,90 \text{ m}^2$$

$$\text{vor dem Eingang: } 1,00 \times 0,95 = 0,95 \text{ m}^2$$

4.56

5,85 m²

Pos. 67 e n t f ä l l t, siehe Pos. 121

Pos. 68 Terrazzo, 2 cm stark, herstellen:

Erdgeschoß:

Raum 7, 8, 9a und 9b:

$$\frac{4,96+5,15}{2} \times 4,10 + (1,50+1,26+1,50) \pm 1,0 = 24,71 \text{ m}^2$$

$$\text{unter Türöffnung: } 1,20 \times 0,33 = \dots = 0,40 \text{ "}$$

1. Stock:

Raum 17, 18, 19:

$$4,10 \times \frac{6,39+6,61}{2} = \dots = 26,65 \text{ "}$$

unter Türöffnung:

$$0,93 \times 0,33 = \dots = 0,31 \text{ "}$$

$$\text{Fensterbänke: } 1,50 \times 0,13 = \dots = 0,20 \text{ "}$$

2. Stock:

Raum 27, 28, 29:

$$4,10 \times \frac{6,39+6,61}{2} = \dots = 26,65 \text{ "}$$

$$\text{unter Türöffnung: } 0,93 \times 0,36 = \dots = 0,34 \text{ "}$$

$$\text{Fensterbänke: } 1,15 \times 0,15 = \dots = 0,17 \text{ "}$$

78,00

79,42 m²

=====

Pos. 69 Terrazzo 3 cm stark herstellen:

Erdgeschoß:

$$\text{Gang (Raum 6): } 2,50 \times 1,60 = \dots = 4,00 \text{ m}^2$$

$$1,20 \times 1,42 = \dots = 1,70 \text{ "}$$

$$\text{Eingang: } 2,00 \times 2,45 = \dots = 4,90 \text{ "}$$

$$1,90 \times 1,40 = \dots = 2,66 \text{ "}$$

$$1. \text{ Stock: } 13,76$$

$$\text{Gang (Raum 16): } 13,76 \times 1,60 = \dots = 22,18 \text{ "}$$

$$3 \text{ Nischen: } 3 \times 2,35 \times 0,16 = \dots = 1,14 \text{ "}$$

$$2. \text{ Stock: } 13,78$$

$$\text{Gang (Raum 25): } 13,78 \times 1,62 = \dots = 22,45 \text{ "}$$

$$3 \text{ Nischen: } 3 \times 2,35 \times 0,16 = \dots = 1,14 \text{ "}$$

$$3 \text{ Podeste zwischen Hochparterre und 3. Stock: } 3 \times 2,50 \times 1,13 = \dots = 8,48 \text{ "}$$

$$\text{ab 3. Hofen } 3 \times 1,20 \times 0,31 = \dots = 1,12 \text{ "}$$

63,66

65,99 m²

Pos. 70

Wandverfliesung herstellen: e n t f ä l l t

Pos. 71 Beschüttung aufbringen; 8 cm stark:

Erdgeschoß:

$$\text{Gang: } 2,50 \times 1,60 = \dots = 4,00 \text{ m}^2$$

$$\text{bis Stiege: } 1,20 \times 1,42 = \dots = 1,70 \text{ "}$$

Raum 7, 8, 9a und 9b:

$$\frac{4,96+5,15}{2} \times 4,10 + 1,50 + 1,26 + 1,50 + 1,20 = 24,71 \text{ m}^2$$

$$\text{unter Tür: } 1,20 \times 0,33 = \dots = 0,40 \text{ "}$$

$$\text{Eingang: } 2,00 \times 2,45 = \dots = 4,90 \text{ "}$$

35,41

35,71 m²

35,41

Übertrag: 35,71 m²

Übertrag: = $35,71 \text{ m}^2$

1. Stock:

Raum 16: $13,86 \times 1,60 = 22,18 \text{ m}^2$

Nischen: $3 \times 2,35 \times 0,15 = 1,13 \text{ m}^2$

Raum 17, 18, 19:

$4,10 \times \frac{6,39+6,61}{2} = 26,65 \text{ m}^2$

Fensterbänke: $1,50 \times 0,13 = 0,20 \text{ m}^2$

unter Öffnung vom Stiegen:

Raum zum Vorraum: $0,93 \times 0,33 = 0,31 \text{ m}^2$

2. Stock:

Raum 25: $13,86 \times 1,62 = 22,45 \text{ m}^2$

Nischen: $3 \times 2,35 \times 0,15 = 1,13 \text{ m}^2$

Raum 27, 28, 29:

$4,10 \times \frac{6,39+6,61}{2} = 26,65 \text{ m}^2$

Raum 21: $3,62 \times 6,55 = 23,71 \text{ m}^2$

" 22: $3,61 \times 6,55 = 23,65 \text{ m}^2$

" 23: $3,53 \times 6,55 = 23,12 \text{ m}^2$

3. Stock:

Waschküche: $4,10 \times \frac{6,39+6,58}{2} = 26,61 \text{ m}^2$

Gang: $2,50 \times 1,60 = 4,00 \text{ m}^2$

Pos. 72 Beschüttung 17 cm hoch aufbringen: wurde nicht ausgeführt, dafür wurde von Pos. 71: Beschüttung 8 cm hoch, mehr gemacht; e n t f ä l l t

Pos. 73 Waagrechte Kellermauerisolierung, außen 5 cm abgebogen, innen 1 cm vorstehend:

Fig. 2 $1,98 \times 0,61 = 1,21 \text{ m}^2$

" 3 $1,20 \times 0,66 = 0,79 \text{ m}^2$

" 4 $1,90 \times 0,36 = 0,68 \text{ m}^2$

" 5 $1,30 \times 0,36 = 0,47 \text{ m}^2$

" 6 $(2,87+0,51) \times 0,66 = 2,23 \text{ m}^2$

" 7 $6,05 \times 0,57 = 3,45 \text{ m}^2$

" 8 $(4,03+0,52) \times 0,70 = 3,19 \text{ m}^2$

" 9 $1,40 \times 0,40 = 0,56 \text{ m}^2$

" 10 $4,82 \times 0,27 = 1,30 \text{ m}^2$

Pos. 74 Vertikale Mauerisolierung der Kellermauern, bis 20 cm über Terrain:

$(2,52+6,67+4,55+0,10) \times 2,33 = 32,25 \text{ m}^2$

Pos. 75 Fußbodenisolierung bis 10 cm über Fußboden:

Erdgeschoss: $25,13 + 2,10 = 26,23 \text{ m}^2$

1. Stock: $26,65 + 4,00 = 30,65 \text{ m}^2$

2. Stock: $26,65 + 4,00 = 30,65 \text{ m}^2$

3. Stock: $26,65 + 2,10 = 28,75 \text{ m}^2$

$116,28 \text{ m}^2$

lt. Pos. 75 genehmigt: $41,10 \text{ m}^2$

bleibt für Pos. 122: $75,18 \text{ m}^2$

Pos. 76	Hölzerne Fensterstöcke versetzen:	
	Neubau:	
	Erdbgeschoß.....	3 Stk.
	Stiegenarm.....	1 " 4 Stk.
	1. Stock:.....	4 Stk. ✓
	Stiege.....	1 " 5 "
	2. Stock:.....	5 Stk.
	Stiege.....	1 " 6 "
	3. Stock: (Waschküche).....	4 Stk.
	seitlich.....	1 " 5 " 20 Stk.
	alter Gebäudeteil:	
	Erdbgeschoß.....	6 Stk.
	1. Stock:.....	7 " 13 "
		<u>33 Stk.</u>

Pos. 77	Hölzerne Türstöcke versetzen; neuer Gebäudeteil:	
	Keller:.....	2 Stk.
	Erdbgeschoß.....	3 " ✓
	Eingangstür.....	1 " ✓
	1. Stock.....	4 " ✓
	2. "	4 " ✓
	3. " (Waschküche).....	1 " 15 Stk.
		<u>15 Stk.</u>

Pos. 78	Vorhandene Fenster- und Türstöcke versetzen:	
	alte Kellerfenster, alter Gebäudeteil:...	3 Stk.
	neue " , neuer "	3 " ✓
	Türstock, Raum neben Stiege.....	1 " ✓
	Erdbgeschoß, alter Gebäudeteil, Tür-	
	stock zu Raum 2 und 3.....	2 " ✓
	1. Stock: Türstock zu Raum 11, 12 und 13..	3 " ✓
	2. " " " 21, 22, 23, 24	
	(Kapelle).....	4 " ✓
	Fenster.....	8 " 24 Stk.
		<u>24 Stk.</u>


Pos. 79	Eiserne Dachbodentüre versetzen:	
		1 Stk.
		<u>1 Stk.</u>

Pos. 80	Fassadenverputz herstellen:	
	Sockelhöhe verglichen: 1,10 m	
	Seitliche Kapellenfront:	
	11,68 x (16,85-1,10) =	183,96 m ²
	Vordere Kapellenfront:	
	7,23 x $\frac{(16,85-1,10)+(20,35-1,10)}{2}$ =	126,53 "
	2,65 x (16,85-1,10) =	41,74 "
	11,36 x (14,60-1,10) =	153,36 "
	Dreiecksfläche, Kapelle seitlich:	
	2,25 x $\frac{4,20}{2}$ = $\frac{7,25 \times 4,20}{2}$ =	3,68 "
	2,18 x $\frac{(14,60-1,10)+(15,60-1,10)}{2}$ =	30,52 "

Übertrag:..... 539,79 m²
540,84 m²

Neuer Gebäudeteil:	Übertrag:....	539,79	m ²
2,65 x 14,60 = 14,50		38,73	
2,18 x 14,60 + 15,80		76,69	"
6,78 x 17,18 = 116,45		33,14	"
Seitenteil: 4,94 x 20,35 = 101,42		116,45	"
		86,30	
		101,42	"
		825,84	m ²

Pos. 81 Feuermauerverputz:




a 20,25 x 20,30 =	411,08	m ²
b 8,80 x 5,65 =	49,72	"
c 8,00 x 3,90 x 1/2 =	15,60	"
d 3,10 x 0,30 =	0,93	"
e 3,40 x 2,00 x 1/2 =	3,40	"
	482,29	m ²

Pos. 82 Sockelverputz:

altes Gebäude:	
(11,68 + 7,37 + 2,65 + 11,36 + 2,18) x 1,10 =	38,76 m ²
Stiegenhaus: (2,65 + 2,49) x 1,10 =	5,65 "
Neuer Gebäudeteil: (6,77 + 4,79) x 1,30 =	15,03 "

Stiegenaufgang zum Speisesaal:



2 x 0,40 x 1,00 =	0,80	"
2 x 1,25 x 1,00 + 1,80	3,50	"
2 x 0,40 x 1,80 =	1,44	"
2 x 2,05 x 0,80 =	3,28	"

Stiegenabgang:

2,10 x 1,35 =	2,84	"
	71,30	m ²

ab Kellerfenster:

3 x 1,08 x 1,00 =	3,24	"
	68,06	m ²
	61,26	m ²

Pos. 83

Gesimse ziehen:

alter Gebäudeteil:

Kapelle seitlich	11,68	m ²
" Giebel: 2 x 0,50 + 2 x 4,10 + 2 x 0,80 x 1,3 =	12,10	"
" seitlich:	5,25	"

bestehender Teil:

vorne:	11,66	"
seitlich:	2,18	"
Stiegenhaus: 2,65 + 6,77 =	9,42	"
	52,29	m ²

Pos. 84

Mauerschließen einziehen:

entfällt

Pos. 85

Waschtrog aus Beton herstellen:

entfällt

Pos. 86

Fachwerkwände mit Heraklith verkleiden: entfällt

Pos. 87 Heraklithplattenisolierung:

über Gewölbe der Kapelle:

$$\frac{10,90 + 11,20}{2} \times 9,10 = \dots = 100,56 \text{ m}^2 \quad 79,3 \checkmark$$

über Waschküche:

$$\frac{6,39 + 6,58}{2} \times 4,10 = \dots = 26,61 \checkmark$$

Keller bei Stiegenaufgang:

$$1,95 \times 1,35 = \dots = 2,63 \text{ m}^2 \quad 108,59 \quad 129,50 \text{ m}^2$$

Pos. 88 Steinzeugrohre Ø 150 mm verlegen: e n t f ä l l t

Pos. 89 Steinzeugrohre Ø 100 mm verlegen: e n t f ä l l t

IV. Stahlbetonarbeiten :

Pos. 90 Stahlbetondecke über Keller:

$$4,58 \times \frac{7,27 + 7,61}{2} = \dots = 34,08 \text{ m}^2$$

Pos. 91 Stahlbetondecke über Hochparterre:

$$4,93 \times \frac{7,01 + 7,35}{2} = \dots = 35,40 \text{ m}^2$$

Pos. 92 Stahlbetondecke über 1. Stock:

$$4,93 \times \frac{7,07 + 7,26}{2} = \dots = 35,35 \text{ m}^2$$

Pos. 93 Stahlbetondecke über 2. Stock:

$$4,93 \times \frac{7,07 + 7,26}{2} = \dots = 35,35 \text{ m}^2$$

Pos. 94 Stahlbetonplatte Keller: e n t f ä l l t

Pos. 95 Stahlbetonplatte über Hochparterregang:

$$11,30 \times (1,60 + 2 \times 0,15) = \dots = 21,47 \text{ m}^2$$

$$2,50 \times 1,95 = \dots = 4,88 \text{ m}^2$$

$$21,47 + 4,88 = 26,35 \text{ m}^2$$

Pos. 96 Stahlbetonplatte über 1. Stock-Gang:

$$11,30 \times (1,60 + 2 \times 0,15) = \dots = 21,47 \text{ m}^2$$

$$2,50 \times 1,95 = \dots = 4,88 \text{ m}^2$$

$$21,47 + 4,88 = 26,35 \text{ m}^2$$

Pos. 97	Stahlbetonplatte über 2.Stock-Gang: $2,65 \times 1,95 = \dots\dots\dots$	$5,17 \text{ m}^2$
Pos. 98	Zwischenpodest aus Stahlbetonplatte vom Hochparterre zum 1.Stock: $2,80 \times 1,40 = \dots\dots\dots$	$3,92 \text{ m}^2$
Pos. 99	Zwischenpodest aus Stahlbetonplatte vom 1. zum 2. Stock: $2,80 \times 1,40 = \dots\dots\dots$	$3,92 \text{ m}^2$
Pos. 100	Zwischenpodest aus Stahlbetonplatte vom 2. zum 3.Stock: $2,80 \times 1,40 = \dots\dots\dots$	$3,92 \text{ m}^2$
Pos. 101	Laufplatten aus Stahlbeton vom Erdgeschoß zum 1.Stock: $2 \times 4,03 \times (1,20 + 0,10) = \dots\dots\dots$	$9,62$ $10,48 \text{ m}^2$
Pos. 102	Laufplatten aus Stahlbeton vom 1. zum 2.Stock: $2 \times 4,03 \times (1,20 + 0,10) = \dots\dots\dots$	$9,62$ $10,48 \text{ m}^2$
Pos. 103	Laufplatten aus Stahlbeton vom 2. zum 3.Stock: $2 \times 4,03 \times (1,20 + 0,10) = \dots\dots\dots$	$9,62$ $10,48 \text{ m}^2$
Pos. 104	Stiegenhausdecke: $(4,76 + 3,00) \times 3,10 = \dots\dots\dots$	$24,06 \text{ m}^2$
Pos. 105	Stahlbetonüberlagen, 60 cm hoch: über Keller:..... " Hochparterre:..... " 1.Stock:..... " 2. " :..... " 3. " :.....	$7,27 \text{ m}^1$ $7,07 \text{ m}^1$ $7,07 \text{ m}^1$ $7,07 \text{ m}^1$ $7,07 \text{ m}^1$ $35,55 \text{ m}^1$
Pos. 106	Stahlbetonüberlagen, 25 cm hoch: über Kellertüre:..... " Erdgeschoßfenster:..... " Eingangstüre:..... " seitlicher Nische:..... " " Stiegenhausmauer: $5,35 + 1,50 = \dots\dots\dots$	$1,40 \text{ m}^1$ $2,50 \text{ m}^1$ $2,00 \text{ m}^1$ $1,50 \text{ m}^1$ $6,85 \text{ m}^1$ $14,25 \text{ m}^1$ $14,25 \text{ m}^1$
	Übertrag:.....	$14,25 \text{ m}^1$

Übertrag:.....14,25 m¹

1. Stock:

über 4 Fenstern:.....6,38 m¹
 " Tür:.....1,10 "
 " Stiegenhausmauer:.....4,80 "
 " " :.....0,45 "
 " " :.....1,60 "
 Fenster Stiegenhaus:.....1,45 "
 " Vorderfront:.....1,45 ".....17,23 "

2. Stock:

Überlagen wie im 1. Stock:.....17,23 "

Überlagen Waschküche:

Fenster : 4 x 0,90 =.....3,60 m¹
 Fenster Vorderfront:.....1,45 "
 Tür im Stiegenhaus:.....1,45 "
 Tür Dachbodenraum:.....1,45 "
 Rost bei Gesimse:.....2,85 ".....10,80 ".....59,51 m¹

Pos. 107 Stahlbetonpfeiler im Keller:

0,51 x 0,64 :.....3,01 m¹

Pos. 108 Stahlbetonpfeiler im Keller:

0,51 x 0,60 :.....3,01 m¹

Pos. 109 Stahlbetonpfeiler 0,38 x 0,60 :

Erdgeschoß: 2 x 4,10 =.....8,20 m¹
 1. Stock, Vorderfront:.....4,15 "
 2. " " :.....4,19 ".....16,54 m¹

Pos. 110 Stahlbetonpfeiler 0,38 x 0,40 :

1. Stock bei Stiegenhaus:.....4,15 m¹
 2. " " " :.....4,19 "
 3. " vorne und bei Stiegenhaus: 2 x 2,90 = 5,80 ".....14,14 m¹

V. Kunststeinarbeiten :

Pos. 111 Kellerstufen: (19/28) *Betastufen ohne Zukunstierung*
 12 Stufen mit 1,00: 12 x 1,00 =.....12,00 m¹

Pos. 112 Kunststeinstufen: (15/33) e n t f ä l l t

Pos. 113 Stiegenhausstufen:

3 Stockwerke zu je 26 Stufen, jede Stufe 1,20 m lang:93,60 m¹
 3 x 26 x 1,20 =.....

Pos. 114 Vorlegestufen: *60%, da alte Stufen teilweise verwendet*
 6 Stufen zu $1,70 \text{ m}^1 = \dots = 10,20 \text{ m}^1$
 bei Eingang: $\dots = 1,10 \text{ m}^1$
 Gesimserhöhen: $\dots = 9,90 \text{ m}^1 \dots 12,20 \text{ m}^1$

Pos. 115 Kunststeinstufen im Stiegenhaus vom Hof zum Hochparterre:
 6 Stück zu $1,25 \text{ m}^1 = \dots = 7,50 \text{ m}^1$

VI. Gerüstherstellung:

Pos. 116 Leitergerüst:
 1,0 m über Gesimshöhe gerechnet, damit gearbeitet werden kann:
 Kapelle seitlich:
 $11,68 \times 17,85 = \dots = 208,89 \text{ m}^2$
 Kapelle vorne:
 $7,23 \times 17,85 + 21,35 = \dots = 141,71 \text{ m}^2$
 $2,65 \times 17,85 = \dots = 47,30 \text{ m}^2$
 $11,36 \times 15,60 = \dots = 177,22 \text{ m}^2$
 $(2,18 + 2,65) \times 16,80 = \dots = 81,14 \text{ m}^2$
 $6,76 \times 18,18 = \dots = 122,90 \text{ m}^2$
 $4,94 \times 21,53 = \dots = 106,36 \text{ m}^2$
 Feuermauer:
 $(7,26 + 13,86) \times 21,53 = \dots = 454,71 \text{ m}^2$
 $20,30 \times 21,20$
 $1.316,80$
 $1.340,23 \text{ m}^2$

VII. Nachtrag:

Pos. 117 Schlitzte stemmen für Abfallstrang:
 Keller: $\dots = 3,18 \text{ m}^1$
 Erdgeschoß bis Waschküchenfußboden: $\dots = 13,18 \text{ m}^1$
 Waschküche: $\dots = 2,90 \text{ m}^1$
 Feuermauer über Waschküche: $\dots = 3,35 \text{ m}^1 \dots 22,61 \text{ m}^1$

Pos. 118 Gipsdielenwände herstellen:
 Rest von Pos. 59: $\dots = 73,26 \text{ m}^2$

Pos. 119 Poterien verlegen:
 1. Stock, Badezimmer: $\dots = 1,45 \text{ m}^1$
 5 Poterien von den Zimmern:
 $5 \times 1,75 = \dots = 8,75 \text{ m}^1 \dots 10,20 \text{ m}^1$
 2. Stock, Badezimmer: $\dots = 1,45 \text{ m}^1$
 2 Poterien von den Zimmern:
 $2 \times 1,75 = \dots = 3,50 \text{ m}^1 \dots 4,95 \text{ m}^1 \dots 15,15 \text{ m}^1$

Pos. 120 Brettel- und Blindböden abreißen:

1.Stock, Raum 11:	6,55 x 0,70 =	4,59 m ²
" 13:	3,53 x 2,50 =	8,83 "
2.Stock Raum 21:	3,62 x 6,55 =	23,71 "
" 22:	3,61 x 6,55 =	23,65 "
" 23:	3,53 x 6,55 =	23,12 "
		<u>83,90 m²</u>

Pos. 121 Betonestrich 4 cm herstellen:

Keller bei Stiegenaufgang:	1,95 x 1,35 =	2,63 m ²
Brüstungsbock zwischen Eisen- und Holstüre:		0,95 "
Platbau:	1,00 x 0,95 =	
2.Stock: Raum 22b:		2,63 "
3.Stock: Waschküche:		
4,10 x $\frac{6,39 + 6,58}{2}$:		26,61 "
Hohlkehle: (4,10 + 6,58 + 4,14 + 6,39) x 0,15 =	3,18 "	39,55
Gang: 2,50 x 1,80 =	4,50 "	<u>40,50 m²</u>

Pos. 122 Fußbodenisolierung:

Rest von Pos. 75:		<u>75,18 m²</u>
-------------------	--	----------------------------

Pos. 123 Terrazzo herstellen: e n t f a l l t

Pos. 124 Schlitz ausmauern:

1.Stock: Raum 13 und Vorraum:		
3,53 + 3 x 2,50 =	11,03 m ¹	
Raum 14a: 5,90 + 1,50 + 4 x 2,50 + 6,15 +		
+ 3,20 =	26,25 "	
" 14b: 2,35 + 2,50 =	4,85 "	
" 14c: 2 x 2,50 + 1,20 =	6,20 "	
" 15: 2,10 + 2,50 =	4,60 "	
		<u>52,93 m¹</u>

Pos. 125 Schlitz mauern für Kalk-, Warmwasser und Gas usw. vermauern:

Von Installateur verlegte Gas-, Kalt- und Warmwasserleitung usw.:		171,00 m ¹
1.Stock:		
Raum 11: 3,75 + 2 x 2,50 =	8,75 "	
" 11, Vorraum: 2 x 2,50 + 1,00 =	6,00 "	
" 12: 3 x 2,50 + 3,65 =	11,15 "	
Vorraum: 2,50 + 1,80 =	4,30 "	
Gang: 11,25 x 2 + 4,00 + 4 x 2,50 =	25,25 "	
2.Stock:		
Raum 21: 4,90 + 2 x 2,50 + 3,62 =	13,42 "	
" 21a: 2,50 + 2,00 =	4,50 "	
" 22: 2,80 + 1,90 =	4,70 "	
" 22a: 2,90 + 0,50 + 0,70 + 0,50 + 1,00 =	5,50 "	
" 25: (11,25 + 2,50 + 13,78 + 2,55) =	30,08 "	
		<u>284,65 m¹</u>

Laut Nachtragsangebot vom 14. Mai 1949 :

Pos. 1 Platzalgewölbe über Keller herstellen:
..... e n t f ä l l t

Pos. 2 Träger NP 18 liefern und versetzen:
..... e n t f ä l l t

Pos. 3 Ofenkapseln liefern und versetzen:

Erdgeschoss:

Raum 2 :..... 1 Stk.
" 4 :..... 1 "
" 8 :..... 1 " .. 3 Stk.

1.Stock:

Raum 11:..... 1 Stk.
" 12:..... 1 "
" 13:..... 1 "
" 14a:..... 1 "
" 14b:..... 1 "
" 14c:..... 1 "
" 17:..... 1 "
" 18:..... 1 "
" 19a:..... 1 " .. 9 Stk.

2.Stock:

Raum 21:..... 1 Stk.
" 22:..... 1 "
" 23:..... 1 "
" 27:..... 1 "
" 28a:..... 1 " .. 5 Stk.

3.Stock:

Waschküche:..... 1 Stk. 18 Stk.
✓

Pos. 4 Fassaden und Feuermauerflächen weissen:
..... e n t f ä l l t

Pos. 5 Betondecke über 2.Stock, alter Bauteil:
9,23 x 11,35 = = 104,76 m²
2,65 x 1,95 = = 5,17 " 109,93 m²
=====

Pos. 6 Betonestrich auf Betondecke über 2.Stock:
11,05 x 8,93 = 98,68 m²
=====

Pos. 7 Betonrost:
11,05 + 11,05 = 22,10 m¹
=====

IX. Zusätzliche Arbeiten laut genehmigtem Kostenvoranschlag:

Pos. 133 Lieferung von Ziegeln:

Ziegelmauerwerk in alten Ziegeln:

Pos. 44	Keller.....	14,57 m	3 11.41
" 45	Hochparterre.....	27,81 "	
" 46	1.Stock:.....	36,81 "	
" 47	2.Stock:.....	37,49 "	
" 48	3.Stock:.....	43,10 "	42.54
" 49	Rauchfangmauerwerk bis Dach:.....	14,99 "	
" 50	über Dach:.....	6,29 "	5.52

Wände, 15 cm stark:

55,85 x 0,15	8,38 "	
--------------	--------	--

Gesimsmauerwerk:..... 10,00 " 9.00

Einfriedungsmauer:..... 9,18 "

206,13 m x 280 Stk... 58.414 Stk. 57.716

Lt. Pos. 36 geputzte Ziegel:..... 40.914 " 17.500 Stk. 16.802

Gelieferte alte Ziegel:

lt. Baubericht	67 v.	2.12.49...	600 Stück	
"	"	5.12.49...	600 ✓	"
"	"	6.12.49...	600 ✓	"
"	"	8.12.49...	600 ✓	"
"	"	14.12.49...	500 ✓	"
"	"	4. 1.50...	800 ✓	"
"	"	9. 1.50...	800 ✓	"
"	"	10. 1.50...	800 ✓	"
"	"	11. 1.50...	800 ✓	"
"	"	18. 1.50...	800 ✓	"
"	"	20. 1.50...	1600 ✓	"
"	"	9. 2.50...	1000 ✓	"
"	"	13. 2.50...	2000 ✓	"
"	"	17. 2.50...	1000 ✓	"
"	"	20. 2.50...	1000 ✓	"
"	"	22. 2.50...	1000 ✓	"
"	"	23. 2.50...	1000 ✓	"
"	"	24. 2.50...	1000 ✓	"
"	"	7. 3.50...	1000 ✓	16.802
				17.500 Stk.

Ziegelmauerwerk in neuen Ziegeln:

Pos. 44	Keller.....	19,45 m	3 19.39
" 45	Hochparterre.....	18,09 "	
" 46	1.Stock:.....	13,10 "	13.46
" 47	2.Stock:.....	13,26 "	12.86
" 48	3.Stock:.....	19,82 "	15.66
		53,72 m x 380 Stk...	31.814 Stk. 30.195

Gesamtsumme:..... 46.992 49.314 Stk. =====

Pos. 134 Tramdecke abtragen:

~~Werküber~~ Hochparterre: $4,45 \times 2,50 = 11,13 \text{ m}^2$
 " 1. Stock: $4,45 \times 2,50 = 11,13 \text{ m}^2$
 " 2. Stock: $4,45 \times 2,50 = 11,13 \text{ m}^2$
..... 33,39 m²

Pos. 135 Decke über Waschküche in Stahlbeton Herstellen:

$4,93 \times \frac{7,02 + 7,26}{2} = \dots\dots\dots 35,35 \text{ m}^2$
=====

Pos. 136 Kaminabdeckplatten und Abdeckplatten über Einfriedungsmauer:

Kamine bei Kapelle: $2,40 + 1,35 = \dots\dots\dots 3,75 \text{ m}^1$
 " alter Gebäudeteil: $2,76 + 1,84 + 0,88 = \dots\dots\dots 5,48 \text{ m}^1$
 " über Waschküche: $\dots\dots\dots 2,83 \text{ m}^1$
 Einfriedungsmauer: $\dots\dots\dots 6,51 \text{ m}^1$
..... 18,57 m¹

Pos. 137 Ventilationsgitter liefern und versetzen:

2. Stock Raum 22b: $\dots\dots\dots 1 \text{ Stk.}$
 3. Stock Waschküche: $\dots\dots\dots 1 \text{ "}$
 " Dachboden: $\dots\dots\dots 1 \text{ "}$
..... 3 Stk.

Pos. 138 Aufzahlung für die Mehreisen:

..... e n t f ä l l t

Pos. 139 Abfallstrang in der Klosettanlage frei in der Ecke stehend mit Rundeisen und Staußgewebe ummantelt, grob und fein verputzt:

von Kellerbis Waschküchenfußboden: $\dots\dots\dots 13,18 \text{ m}^1$
 Waschküche: $\dots\dots\dots 2,90 \text{ m}^1$
..... 16,08 m¹

Pos. 140 Nach dem betonieren der Gangplatte das ausgestemte Mauerwerk bei Mittel- und Feuermauer ca 10 cm tief ausmauern:

Platte über Hochparterre: $2 \times 11,30 = \dots\dots\dots 22,60 \text{ m}^1$
 " " 1. Stock: $2 \times 11,30 = \dots\dots\dots 22,60 \text{ m}^1$
..... 45,20 m¹

Pos. 141 Verkleiden der Betonteile der Fassade mit Staußziegelgewebe:

Betonecksäule von Gelände bis Gesimse: $\dots\dots\dots 20,38 \text{ m}^2$
 $(0,90 + 13,18 + 2,90) \times (0,65 + 0,55) = \dots\dots\dots 32,50 \text{ m}^2$
 6 Eisenbetonbalken: $6 \times 6,77 \times 0,80 = \dots\dots\dots 32,50 \text{ m}^2$
 Innere Ecksäulen: $(0,90 + 13,18 + 2,90) \times 0,30 = \dots\dots\dots 5,09 \text{ m}^2$
 $+ 2,90 \times 0,30 = \dots\dots\dots 0,87 \text{ m}^2$
 Von Pos. 117: $22,61 \times 0,30 = \dots\dots\dots 6,78 \text{ m}^2$
..... 64,75 m²

Pos. 142 Aufzählung für Hängegerüst auf vorgesehene
Leitergerüst bei der Feuermauer, da mit dem
Leitergerüst nicht eingerüstet werden kann
und statt dessen ein teureres Hängegerüst
verwendet werden muß..... Pauschale

Pos. 142a Zusätzliche Dachdeckerarbeit: Pauschale

Grab- und Rohrlegearbeiten für die Kanalisation :

Pos. 143 Granitwürfelpflaster aufreißen und nach Rohr-
verlegung wieder einklauben: 3,--m²

Pos. 144 Steinzeugrohr und Formstücke liefern und im
Gefälle verlegen :

gerade Rohre Ø 20 cm :.....	31,--m ¹
" " Ø 15 cm :.....	21,00m ¹
Bogen Ø 20 cm :.....	2 Stk.
" Ø 15 cm :.....	3 Stk.
Patent- putzrohre Ø 20 cm :.....	2 Stk.
" Ø 15 cm :.....	4 Stk.
einfache Abzweiger: Ø 20/15 cm:.....	2 Stk.
" Ø 15/15 cm:.....	1 Stk.
Verjüngung:.....	1 Stk.
Eternit-Auf- standsbogen:.....	2 Stk.
Mauerstützen liefern und versetzen.....	22 Stk.
Anschlüsse an bestehende Leitungen.....	3 Stk.
Rohrleitung an der Decke und Wand :	
gerade Rohre Ø 15 cm.....	8,--m ¹
Bogen Ø 15 cm.....	3 Stk.
Einmündung herstellen, einstemmen und wieder ver- putzen.....	1 Stk.

Pos.145 Putzschacht :

70/120 cm i.L. , 80 cm tief herstellen,
Schachthals 60/60 cm aus Stampfbeton
ca 1,80 m tief , samt Liefern und Ver-
setzen eines gußeisernen Schachtdeckels
40/60 cm gross1 Stk.
=====

Pos.146 Putzschacht wie vor, jedoch 120 cm tief
.....1 Stk.
=====

Pos.146a Putzschächte wie vor,
60/ 80 cm i.L.2 Stk.
=====

Pos.147 Mauerdurchbrüche
samt Wiedervermauern2 Stk.
=====

aufgestellt :

Wien, am 28. März 1951

JOHANN FLIEGER'S Wtw.

Architekt u. Stadtbaumeister
Wien XIX., Weimarerstr. 90

Tel. A 18-0-49

gr


ing. F. F. F.
Brust

GEPRÜFT
Wien, am 11. Mai 1951



ho

Kanalplan 1:200
Ob. Aügartenstraße 34



$\phi 20 \text{ cm}$

ger. R. P. 1/2	1/3	1/4	1/8	1/16
12 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓
7 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓
6 ✓				
9 ✓				

$\phi 15 \text{ cm}$

ger R. Putz	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	Abz	Lib.
4-✓1✓	1✓	1✓	1✓	1✓	✓
1-✓1✓	1✓	1✓	1✓		
0.30✓1✓	1✓				
3.70✓1✓	1✓				
0.70✓					
1.20✓					
5.30✓					
1-✓					
0.70✓					
<hr/>					
10- 4✓	6✓	1✓	-		

GEPRÜFT
Nien, am 11. Mai 1951




JOHANN FLIEGER'S Wth.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien XIX., Weimarerstr. 90
Tel. A 18-0-49

Aug 1949
Bunt.



GRUNDRISS DES ABGEBROCHENEN ZIEGELMAUERWERKES IM KELLER

- POSITION : MÜSCHUTBESITZUNG
- POSITION : MAUERWERK UND FUNDAMENTE


GRUNDRISS DES ABGEBROCHENEN ZIEGELMAUERWERKES IM HOCHPARTERR, I. STOCK UND II. STOCK.




ANSICHT DER FEUERMAUER MASSSTAB : 1:100




ERDAUSHUB FÜR DIE FUNDAMENTE DES HOFTRAKTES




SCHNITT : A-B



KELLERAUSHUB



GEPRÜFT
Wien, am 11. Mai 1951



BESTEHENDE MAUER



Abrechnungsplan
2., Ob.Augartenstr.34

Neues Ziegelmauerwerk
Stahlbetonsäulen

N 234 ~ MASS TAB : 1:50 ⁹⁵ p

ZIEGELMAUERWERK IM HOCHPARTERRE

ZIEGELMAUERWERK IM 1. UND 2. STG





GRUNDRISS DES DACHGESCHOSSES

GEPRÜFT
Wien, am 11. Mai 1951







POSITION N^o 16
ANSICHT D. KAM.






GRUNDRISS DES DACHGESCHOSSES




GEPRÜFT
Wien, am 11. Mai 1951



POSITION N° 16
ANSICHT D. KAM.



AUFMAUERUNG DER FEUERMAUER ÜBER DER WASCHKÜCHE




DER BAUFÜHRER


KONGREGATION DER SCHULSCHWESTERN VOM 3. ORDEN DES HL. FRANCISCUS WIEN II. LEOPOLDSGASSE 1a
WIEDERAUFBAU DES SCHWESTERNHAUSES WIEN II. OB. AUGARTENSTRASSE 34

E.Z. 44/II.


PLAN NR 1070/19
MAßSTAB 1:100



KELLER



ERDGESCHOSZ



1. STOCK

GEPRÜFT
Wien, am 11. Mai 1951



BAUHERR:

BAUFÜHRER:

PLANVERFASSER:

<p>ARCHITECT O. O. PROFESSOR DIPL.-ING. KARL RAIMUND LORENZ WIEN L. LOWELSTRASSE 120, TELEFON 148 887 BÜRO: L. JOHANNESGASSE 16, TEL. 148 446</p>			
<p>AUTORISIERUNG APR 1951</p>	<p>REDAKTION APR 1951</p>	<p>AMT APR 1951</p>	<p>MAßSTAB 1:100</p>
<p>PLAN-NR. 1070/19</p>		<p>ART DES PLANS PROJEKT</p>	